

OFERTĂ

Către Primaria s. Drochia, raionul Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____ **Directorul**
Nicolai Kalinovschi _____
reprezenți ai ofertantului **_SA Coloana de Construcție Montaj 17_** _____
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Renovarea Casei Sociale din satul Drochia, raionul Drochia**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA 330472,27lei (Trei sute treizeci mii patru sute saptezeci si doi lei,27 bani)____ lei,
(suma în litere si în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 66094.46_(Saizeci si sase mii nouazeci si patru lei 46bani lei.

Suma total a Ofertei 396566,73lei (Trei sute nouazeci si sase mii cinci sute saizeci si sase lei, 73bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3luni(trei) luni calendaristice.(90 de zile)**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60(șaizeci) zile 60 zile, respectiv pînă la data de 20.04.2025 ,(douazeci aprilie anul doua mii douazeci si cinci)

(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 18 / 02 / 2025

_____, în calitate de _____, legal
autorizat să semneze oferta pentru și în numele _____

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total oferat).


2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____
 în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 19828.34 (Nouasprezece mii opt sute
 douăzeci și opt lei.34 bani mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate (5ani)Saizeci luni luni
calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3(TREI) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1(UNA) zile calendaristice

Ofertant, SA Coloana de Constructie Montaj 17 (semnătura autorizată)



Renovarea Casei Sociale din satul Drochia.raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 396 566,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie: Coridoarelor al primului etaj si al doilea etaj				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,90	24,23 24,23	360,96 360,96
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de șantier la pereti cu inaltimea pina la 4 m -pereti exterior gr. 400mm	m3	1,14	1 049,47 224,58	1 196,40 256,02
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,90	2 260,80 46,71	33 685,98 695,96
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,80	1 652,17 42,21	4 626,08 118,20
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,60	147,47 5,41	235,96 8,65

1	2	3	4	5	6	7
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,60	144,79 23,07	231,66 36,91
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	43,77	42,25 38,06	1 849,48 1 665,80
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolat,ie, grosime 12.5mm	m2	269,27	183,91 105,81	49 520,33 28 490,38
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,27	292,56 126,85	27 287,52 11 831,25
10	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	83,64	51,02 34,59	4 266,92 2 893,38
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor { pe tencueli veci]	m2	269,27	4,79 1,73	1 289,84 465,89
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	161,00	60,26 36,90	9 701,52 5 941,29
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracel, inclusiv stratul de amorsaj	m2	161,00	20,12 11,53	3 240,03 1 856,65
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	269,27	37,64 31,71	10 135,90 8 539,44
15	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m	78,74	18,85 14,99	1 484,45 1 180,30
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	269,27	3,35 1,73	902,09 465,89
17	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	269,27	56,13	15 113,07

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			39,79	10 713,23
18	CH06D	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	8,50	1 514,44 69,19	12 872,76 588,13
		Total Lucrari de reparatie: Coridoarelor al primului etaj si al doilea etaj Inclusiv salariu				178 000,95 76 108,33
		2. Lucrari de reparatie: Sala de dansuri				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,59	24,05 24,05	62,28 62,28
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,59	2 260,53 46,75	5 854,76 121,09
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,30	42,28 38,07	477,71 430,14
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,51	453,55 57,04	2 952,58 371,33
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,12	86,03 40,36	5 602,30 2 628,15
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	65,12	231,47 74,96	15 073,21 4 881,50

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
25	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, grosime 12.5mm	m2	97,31	183,91 105,80	17 895,84 10 295,77
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,66	292,56 126,85	18 917,19 8 202,13
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,31	37,64 31,71	3 662,94 3 085,96
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,31	3,35 1,73	326,06 168,37
29	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m	41,50	18,84 14,99	781,81 622,15
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,31	56,12 39,78	5 461,16 3 871,29
		Total Lucrari de reparatie: Sala de dansuri Inclusiv salariu				77 067,84 34 740,16
		3. Reparatia retelei electrice				
31	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	12,00	39,21 39,21	470,51 470,51
32	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,00	53,05 53,05	424,38 424,38
33	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,00	17,30 17,30	207,58 207,58
34	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe	buc	2,00	333,76 121,67	667,53 243,33

1	2	3	4	5	6	7
		panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari				
35	RpEC02B	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri.	buc	19,00	432,81 230,64	8 223,41 4 382,16
36	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	9,00	622,75 242,75	5 604,76 2 184,74
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,00	56,11 15,57	448,91 124,55
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,00	50,14 17,87	451,26 160,87
39	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	6,00	81,84 37,48	491,06 224,87
40	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	17,00	580,64 87,64	9 870,87 1 489,93
41	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat	buc	2,00	206,46 13,26	412,92 26,52

1	2	3	4	5	6	7
		pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)				
		Total Reparatia retelei electrice Inclisiv salariu				27 273,19 9 939,44


		Total	lei	282 341,98
		CASM	24,00 %	28 989,10
		Cheltuieli de transport	3,00 %	4 804,44
		TOTAL	100,00 +	316 135,52
		Cheltuieli de regie	3,50 %	11 064,75
		TOTAL	100,00 +	327 200,27
		Beneficiu de deviz	1,00 %	3 272,00
		TOTAL	100,00 +	330 472,27
		TVA	20,00 %	66 094,46
		TOTAL	100,00 +	396 566,73
		Total deviz: Inclisiv salariu		396 566,73 120 787,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Renovarea Casei Sociale din satul
Drochia.raionul Drochia

Investitor Primaria sat. Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie: Coridoarelor al primului etaj si al doilea etaj				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m -pereti exterior gr. 400mm	m3			1 049,47
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	188,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,42
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	682,50	616,65
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,66	16,98
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	4,90	49,04
	00000052	Nisip	m3	0,2110	305,00	64,21
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,25	70,74
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 050,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	40,00	5,96
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	21,25	1,31
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 260,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	92,00	46,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	86,00	15,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,40	0,43
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 652,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,12
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	92,00	43,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	86,00	14,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,40	0,46
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			147,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,72
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	140,60	140,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,40	0,27

1	2	3	4	5	6	7
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			144,79
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	57,66	18,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,69
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,65	120,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,40	0,27
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,25	2,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4,90	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	305,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	40,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,25	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	24,60	0,02
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, grosime 12.5mm	m2			183,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	57,66	105,81
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,83	43,09
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,55
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,60	16,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,00	0,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,10	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,40	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,32	0,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	21,40	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,80	0,47
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	156,00	163,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	21,40	0,32
10	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			51,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	14,60	14,89
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	40,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	305,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,25	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	21,40	0,11
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor { pe tencueli veci }	m2			4,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105323	Tefi-grund	kg	0,1500	19,40	2,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	21,25	1,06
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53


1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,40	0,02
15	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m			18,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549125	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,33	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,31
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
17	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,60	0,25
18	CH06D	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			1 514,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2812106305702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 440,00	1 440,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	61,25	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,25	1,58
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,00
		2. Lucrari de reparatie: Sala de dansuri				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,02
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 260,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,68
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	92,00	45,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	86,00	14,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,40	0,41
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,25	2,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	305,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	40,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,25	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	24,60	0,02
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			453,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	299,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	3,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,89
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,48
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,25	29,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,40	0,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	21,25	2,55
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			231,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	126,66	134,32
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,80	8,27
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	14,60	13,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,40	0,64
25	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolat, grosime 12.5mm	m2			183,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	57,66	105,80
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,83	43,09
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,55
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,60	16,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,00	0,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,10	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,40	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,32	0,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	21,40	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,80	0,47
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	156,00	163,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	21,40	0,32
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,40	0,02
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
29	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m			18,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549125	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,33	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,25	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,29
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			56,12

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,78
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,60	0,25
		3. Reparatia retelei electrice				
31	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			39,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800	57,66	39,21
32	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
33	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
34	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari	buc			333,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1100	57,66	121,67
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	210,00	212,10
35	RpEC02B	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri.	buc			432,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	14,20	14,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 1.5	m	14,0000	12,70	177,80
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,45	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0000	2,40	9,60
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	25,00	0,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0009	25,00	0,03
36	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			622,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,2100	57,66	242,75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	14,20	14,20
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0250	25,00	0,64
	2722103107011	Conductor de aluminiu sau cupru 2.5	m	18,0000	18,95	341,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,5000	2,40	18,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	25,00	6,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1400	0,45	0,06
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			56,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			50,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	31,60	32,23

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
39	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			81,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	57,66	37,48
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	43,54	43,54
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,40	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
40	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc			580,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,66	87,64
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	483,33	493,00
41	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			206,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	165,00	173,25
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	19,00	19,95

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Renovarea Casei Sociale din satul Drochia.raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 396 566,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	36,16	57,66	2 084,99
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	164,96	57,66	9 511,59
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	127,27	57,66	7 338,39
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	60,62	57,66	3 495,35
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,07	57,66	2 252,78
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	74,89	57,66	4 318,16
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	168,78	57,66	9 731,86
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	272,02	57,66	15 684,67
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,20	57,66	588,13
10.	7422010060100	Timplar	h-om	359,32	57,66	20 718,40
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,44	57,66	371,33
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,04	57,66	5 652,99
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,67	57,66	211,62
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	673,39	57,66	38 827,67
Total manopera						120 787,93

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,24	305,00	73,20
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,00	43,54	261,24
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,08	40,00	323,20
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	69,06	7,80	538,67
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,03	682,50	702,98
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,49	260,00	1 947,40
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,12	305,00	36,60
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,10	305,00	945,50
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,44	5,00	92,20
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	4 050,00	0,00
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,80	1 550,00	4 340,00
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,49	2 150,00	37 603,50
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	59,19	14,60	864,17
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	607,88	0,32	194,53
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00	0,40	4,80
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,06	92,00	925,52

17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,99	9,80	538,90
18.	2416586105323	Tefi-grund	kg	40,39	19,40	783,57
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	146,63	35,50	5 205,36
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,21	0,00	0,00
21.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,24	19,40	625,45
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,52	86,00	302,72
23.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	99,84	5,10	509,18
24.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,18	21,00	87,78
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,15	0,00	0,00
26.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	279,07	0,90	251,16
27.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	3,16	0,45	1,42
28.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	85,31	14,60	1 245,53
29.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,60	140,60	224,96
30.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	865,77	0,00	0,00
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	177,10	7,80	1 381,38
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,42	5,66	19,36
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	919,94	2,25	2 069,87
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	35,84	2,25	80,64
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	4,90	0,25
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	11,41	4,90	55,91
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	165,94	2,40	398,26
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 149,54	3,10	3 563,57
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	386,70	5,60	2 165,52
40.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	386,84	40,83	15 794,67
41.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,28	0,00	0,00
42.	2670112204051	Placi din laminat	m2	69,06	126,66	8 747,14
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,61	3,00	34,83
44.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	338,58	12,50	4 232,25
45.	2710703520285	Profil de suport	m	810,51	7,60	6 159,88
46.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 1.5	m	266,00	12,70	3 378,20
47.	2722103107011	Conductor de aluminiu sau cupru 2.5	m	162,00	18,95	3 069,90
48.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	165,82	156,00	25 867,92
49.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,18	25,00	54,50
50.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,60	120,65	193,04
51.	2743123549125	Baghete din aluminiu	m	126,26	3,33	420,44
52.	2746167335100	Priza	buc	9,18	31,60	290,09
53.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	28,00	14,20	397,60
54.	2812106305702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	8,50	1 440,00	12 240,00
55.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,51	61,25	31,24
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	97,16	0,20	19,43
57.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 964,61	0,11	656,11
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	631,72	0,40	252,69
59.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,61	25,00	15,25
60.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,10	19,00	39,90
61.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	17,34	483,33	8 380,94
62.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,10	165,00	346,50
63.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	183,29	3,00	549,87
64.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	2,02	210,00	424,20

65.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,58	0,00	0,00
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,29	40,00	91,60
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,79	3,00	95,37
Total materiale de constructii						160 147,86

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,73	180,00	491,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,37	85,00	116,45
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,71	24,60	91,26
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,20	21,40	196,89
5.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07	21,25	1,49
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,91	21,25	338,08
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,41	9,80	170,62
Total utilaje de constructii						1 406,19

Total	lei	282 341,98
CASM	24,00 %	28 989,10
Cheltuieli de transport	3,00 %	4 804,44
TOTAL	100,00 +	316 135,52
Cheltuieli de regie	3,50 %	11 064,75
TOTAL	100,00 +	327 200,27
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 272,00
TOTAL	100,00 +	330 472,27
TVA	20,00 %	66 094,46
TOTAL	100,00 +	396 566,73

Total deviz:

396 566,73



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)