

Antreprenor: SRL Cimercon

Investitor: Primaria orasului Cimislia

Obiect: Lucrări de construcție a drumului de conexiune la str. Barbu Lăutaru 1/1 din or. Cimișlia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 19.7.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi. (distanța într-o singura direcție Baza - Santier 3,55 km)	1km			46,200
						0,000
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	600,0000	46,200
2	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi. (transportarea cisternei cu apa la obiect inclusiv deplasarea nemijlocit la obiect)	1km			59,500
						0,000
2.1	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	500,0000	35,000
2.2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	350,0000	24,500
3	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi. (transportarea compactorului la obiect si returnarea in baza)	1km			59,500
						0,000
3.1	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	500,0000	35,000
3.2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	350,0000	24,500
		TOTAL 1. Lucrari pregatitoare				0,000
		2. Lucrari de constructii				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (250 x 4 x 0,2 metri)	100 m3			2 166,000
						0,000
4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,0000	2 166,000
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			2 142,000
						0,000
5.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	450,0000	2 142,000
6	Ts151A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. (densitatea pamintului 1,4 tn/m3)	t			5,800
						0,000
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	250,0000	5,800
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			1 490,300
						0,000
7.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,0000	476,800
7.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,0000	715,500
7.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,0000	298,000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (cu grosimea de 10cm) (250 x 4 metri latime)	m3			449,242
						21,334
8.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,0000	4,408
8.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,0000	327,750
8.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,6600	21,334
8.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,0000	61,200
8.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,0000	5,750
8.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,0000	28,800
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire. (cu grosimea de 15 cm)	m3			729,978
						46,128
9.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	250,0000	64,250
9.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	350,0000	35,700
9.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,0000	444,500
9.4	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	19,0000	4,750
9.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,6600	46,128
9.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,0000	25,200
9.7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,0000	103,200
9.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,0000	6,250
		TOTAL 2. Lucrari de constructii				0,000

APROBAT:

Intocmit: Director Terzi Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria orasului Cimislia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: R-ul Cimislia, or. Cimislia

Obiectul: Lucrari de reabilitare a unor sectoare de drum in or. Cimislia

Devizul: Lucrări de construcție a drumului de conexiune la str. Barbu Lăutaru 1/1 din or. Cimișlia

Deviz local Nr. 19.7.1

Intocmit in preturi curente 2021-06-25

Valoarea de deviz 233 002,022 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi. (distanța într-o singură direcție Baza - Santier 3,55 km)	1km	7,1000	46,2000	328,020
					0,0000	0,000
2	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi. (transportarea cisternei cu apa la obiect inclusiv deplasarea nemijlocit la obiect)	1km	7,1000	59,5000	422,450
					0,0000	0,000
3	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi. (transportarea compactorului la obiect si returnarea in baza)	1km	7,1000	59,5000	422,450
					0,0000	0,000
		TOTAL 1. Lucrari pregatitoare				1 172,920
		Inclusiv salariul				0,000
		2. Lucrari de constructii				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (250 x 4 x 0,2 metri)	100 m3	2,0000	2 166,0000	4 332,000
					0,0000	0,000
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3	2,0000	2 142,0000	4 284,000
					0,0000	0,000
6	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. (densitatea pamintului 1,4 tn/m3)	t	280,0000	5,8000	1 624,000
					0,0000	0,000
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma.	100 m3	2,0000	1 490,3000	2 980,600
					0,0000	0,000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (cu grosimea de 10cm) (250 x 4 metri latime)	m3	100,0000	449,2422	44 924,220
					21,3342	2 133,420
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire. (cu grosimea de 15 cm)	m3	150,0000	729,9780	109 496,700
					46,1280	6 919,200
		TOTAL 2. Lucrari de constructii				167 641,520
		Inclusiv salariul				9 052,620

Total manopera (ore)	157,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		168 814,440
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	2 172,629
Total		170 987,069
Cheltuieli de transport	3,0000%	3 467,874
Total		174 454,943
Cheltuieli de regie	5,0000%	8 722,747
Total		183 177,690
Beneficiu de deviz	6,0000%	10 990,661

Total General fara TVA	194 168,351
TVA (20%)	38 833,670
TOTAL GENERAL	233 002,022
Inclusiv salariul	9 052,620

Intocmit: Director Terzi Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: R-ul Cimislia, or. Cimislia

Obiectul: Lucrari de reabilitare a unor sectoare de drum in or. Cimislia

Devizul: Lucrări de construcție a drumului de conexiune la str. Barbu Lăutaru 1/1 din or. Cimișlia

Devizul local de resurse Nr. 19.7.1

Intocmit in preturi curente 2021-06-25

Valoarea de deviz 233 002,022 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	157,0000	57,6600	9 052,620
Total manopera					9 052,620	
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,3000	350,0000	5 355,000
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	190,5000	350,0000	66 675,000
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	169,6500	250,0000	42 412,500
4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,7000	19,0000	1 153,300
Total materiale					115 595,800	
Utilaje						
1	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,9940	500,0000	497,000
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	6,4960	250,0000	1 624,000
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,8667	600,0000	11 320,020
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,0000	400,0000	21 600,000
5	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,3840	400,0000	953,600
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,1800	450,0000	1 431,000
7	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	9,5200	450,0000	4 284,000
8	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,9940	350,0000	347,900
9	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,3840	250,0000	596,000
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,0500	250,0000	1 512,500
Total utilaje					44 166,020	
Total					168 814,440	
Asigurari sociale si medicale			24,0000%		2 172,629	
Total					170 987,069	
Cheltuieli de transport			3,0000%		3 467,874	
Total					174 454,943	
Cheltuieli de regie			5,0000%		8 722,747	
Total					183 177,690	
Beneficiu de deviz			6,0000%		10 990,661	
TOTAL Deviz fara TVA					194 168,351	
Total					194 168,351	
TVA			20%		38 833,670	
TOTAL Deviz					233 002,022	

Intocmit: Director Terzi Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

