

**Adaptarea la gaze naturale a
centralei termice la I.P.****Gimnaziul Grigorauca din s.
Grigorauca, raionul Singerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 AGE**Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 129 045.43 lei

Intocmit in prețuri curente 05.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc	1.00	1 247.40 1 247.40	1 247.40 1 247.40
2	RpGA02C	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor negre pentru instalatii, la locuri de ardere in cladiri de locuit si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 2 1/2-3"	m	55.00	440.55 304.92	24 230.11 16 770.60
3	RpGA02B	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor negre pentru instalatii, la locuri de ardere in cladiri de locuit si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 1 1/4-2"	m	3.00	378.29 259.56	1 134.86 778.68
4	RpGA02A	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor negre pentru instalatii, la locuri de ardere in cladiri de locuit si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 25x3.2 mm	m	2.00	241.75 149.52	483.50 299.04
5	RpGC01C	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de 40 mm (Кран шаровый Ду40 мм)	buc	1.00	401.20 45.36	401.20 45.36

1	2	3	4	5	6	7
6	RpGC01B	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de 25 (Кран шаровый Ду25 мм)	buc	1.00	384.04 30.24	384.04 30.24
7	RpGA15B	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 65 мм (Отвод 90 градусов Ду65 мм)	buc	5.00	298.57 162.12	1 492.85 810.60
8	RpGA15A	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 40 мм (Отвод 90 градусов Ду40 мм. Kman=0,8)	buc	4.00	291.58 134.40	1 166.32 537.60
9	RpGA15A	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 40 мм (Отвод 90 градусов Ду25 мм. Kman=0,5)	buc	2.00	251.58 134.40	503.16 268.80
10	GD08A	Сарас bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 мм Заглушка Ду65, Nc dop=1 buc/buc	buc	2.00	127.61 97.44	255.22 194.88
11	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la reze, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Переход Ду50/Ду40 мм	buc	1.00	657.05 173.88	657.05 173.88
12	RpGC08F	Accesorii de montat cutie metalica pentru protectia contorului de gaze. Защитный ящик для счетчика 700x400x800 мм	buc	1.00	1 389.28 93.24	1 389.28 93.24
13	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind	kg	2.30	72.53 17.53	166.82 40.32

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Крепление газового счетчика)				
14	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Узел крепление газопровода к стене - узел 3)	kg	28.20	102.63 17.63	2 894.28 497.28
15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Узел крепление газопровода к стене - узел 2)	kg	1.90	104.45 19.45	198.46 36.96
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	199.62	78.73 17.64	15 716.62 3 522.12
17	RpIzE11B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice	t	0.23	692.52 427.30	159.28 98.28
18	RpIzE11D	Vopsirea mecanizat cu vopsea de ulei in doua straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice	t	0.23	584.43 197.22	134.42 45.36
19	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	18.00	17.60 12.60	316.80 226.80
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1.66	177.11 177.11	294.00 294.00
21	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1.66	35.93 35.93	59.64 59.64

1	2	3	4	5	6	7
22	CR39B	Protejarea panourilor verticale folosite drept cofraj la turnarea betonului cu pelicula	m2	8.32	34.83 16.76	289.79 139.44
23	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1.66	2 208.19 478.70	3 665.60 794.64
24	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	60.00	19.60 12.60	1 176.00 756.00
25	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	60.00	16.92 10.92	1 015.20 655.20
26	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	5.00	11.21 8.40	56.05 42.00
27	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	11.23	54.20 39.49	608.67 443.52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				60 096.62 28 901.88
		2. Lucrari de montare				
28	RpGC06C	Montarea, pe pozitia existenta, a contorului de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, contorul avind debitul de 20 mc/ora cu racord de intrare D=1 1/2" si de iesire D=1 1/2" (excludere contor)	buc	1.00	538.76 137.76	538.76 137.76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				538.76 137.76
		3. Utilaj				
29		Счетчик газовый ВК G-16Т (Qmax=25 м³/ч, Тб=20 С) с	buc	1.00	20 000.00 0.00	20 000.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		электронным корректором и передачей данных на расстоянии				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 000.00

		Прямые затраты	lei	80 635.38
		Asigurarea sociale si medicale	24.00 %	6 969.51
		Total	100.00 +	87 604.89
		Cheltuieli de transport	1.00 %	499.22
		Total	100.00 +	88 104.11
		Cheltuieli de depozitare	1.00 %	499.22
		Cheltuieli directe	100.00 +	88 603.33
		Cheltuieli de regie	14.50 %	12 847.49
		Total	100.00 +	101 450.82
		Beneficiu de deviz	6.00 %	6 087.04
		Total	100.00 +	107 537.86
		TVA	20.00 %	21 507.57
		Total deviz: Inclusiv salariu		129 045.43
				29 039.64

Intocmit

SRL "FAITEC-M"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Adaptarea la gaze naturale a
centralei termice la I.P.
Gimnaziul Grigoraucă din s.
Grigoraucă, raionul Singerei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1 AGE
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 129 045.43 lei

Intocmit in prețuri curente 05.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 AGE:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8.80	84.00	739.20
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1.66	84.00	139.44
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	17.17	84.00	1 442.28
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	264.80	84.00	22 243.20
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.20	84.00	100.80
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3.00	84.00	252.00
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1.07	84.00	89.88
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37.93	84.00	3 186.12
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2.70	84.00	226.80
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.21	84.00	353.64
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.17	84.00	266.28
					Total manopera	29 039.64

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2.99	30.00	89.70
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1.15	400.00	460.00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.25	350.00	437.50
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.14	8.00	1.12
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.07	5.00	0.35
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.12	36.00	4.32
7.	2112227324780	Hirtie kraft	m2	9.73	15.00	145.95
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1.47	27.00	39.69
9.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.06	25.00	1.50
10.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0.06	130.00	7.80
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0.08	26.00	2.08
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13.77	130.00	1 790.10
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	26.40	39.00	1 029.60
14.	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	1.22	26.00	31.72
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.78	68.00	53.04
16.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1.58	68.00	107.44
17.	2430126106200	Email de ulei	kg	1.20	65.00	78.00
18.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.77	68.00	52.36
19.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	462.74	3.00	1 388.22
20.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.01	400.00	4.00

21.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029 (Заглушка Ду65, Nc dop =1 buc	kg	0.82	50.00	41.00
22.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2.30	55.00	126.50
23.	27107000000002	Suporti sau dispozitive(Узел крепление газопровода к стене - узел 2)	kg	1.90	85.00	161.50
24.	27107000000003	Suporti sau dispozitive (Узел крепления газопровода к стене - узел 3)	kg	28.20	85.00	2 397.00
25.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii 51x3.5	m	60.93	80.00	4 874.40
26.	272210330000025	Teava neagra pentru instalatii 25x3.2	m	2.12	55.00	116.60
27.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.16	25.00	4.00
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2.00	25.00	50.00
29.	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	1.61	25.00	40.25
30.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.11	68.00	7.48
31.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3.61	25.00	90.25
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	199.62	60.00	11 977.20
33.	2811236310200	Dispozitiv de fixare gata confectionate	buc	31.93	15.00	478.95
34.	2811236829551	Cutie de tabla negra 80x60x35. Защитный ящик для счетчика 700x400x800 мм	buc	1.05	1 200.00	1 260.00
35.	2873145888005	Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm	kg	0.08	55.00	4.40
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.00	68.00	68.00
37.	2874136313300	Diblu din metal	buc	18.00	5.00	90.00
38.	287527402100025	Curba pentru sudura (Отвод 90 градусов Ду25 мм)	buc	2.00	80.00	160.00
39.	287527402100040	Curba pentru sudura (Отвод 90 градусов Ду40 мм)	buc	4.00	120.00	480.00
40.	287527402100065	Curba pentru sudura / Отвод дуг65 мм 90 градусов	buc	5.00	92.00	460.00
41.	2875274030100	Racord olan. U2	buc	2.00	95.00	190.00
42.	28752740400005040	Переход Ду50/Ду40 мм	buc	1.00	135.00	135.00
43.	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.77	80.00	61.60
44.	2875274204400	Robinet cu ser (cana) Кран шаровый Ду25 мм)	buc	2.00	350.00	700.00
45.	3320634626000	Contor de gaze (excludere contor)	buc	1.00	200.00	200.00
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	1.60	6.00	9.60
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.49	26.00	12.74
48.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.03	26.00	0.78
49.	7002	Счетчик газовый ВК G-16Т (Qmax=25 м³/ч, Тб=20 С) с электронным корректором и передачей данных на расстоянии	buc	1.00	20 000.00	20 000.00
Total materiale de construcții						49 921.74

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7.80	100.00	780.00
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.01	100.00	1.00
3.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0.06	100.00	6.00
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.01	250.00	2.50
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1.00	50.00	50.00
6.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.54	550.00	297.00
7.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1.04	300.00	312.00
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.41	550.00	225.50
Total utilaje de construcții						1 674.00

Прямые затраты	lei	80 635.38
Asigurarea sociale si medicale	24.00 %	6 969.51
Total	100.00 +	87 604.89

Cheltuieli de transport	1.00 %	499.22
Total	100.00 +	88 104.11
Cheltuieli de depozitare	1.00 %	499.22
Cheltuieli directe	100.00 +	88 603.33
Cheltuieli de regie	14.50 %	12 847.49
Total	100.00 +	101 450.82
Beneficiu de deviz	6.00 %	6 087.04
Total	100.00 +	107 537.86
TVA	20.00 %	21 507.57

Total deviz: **129 045.43**

Intocmit

SRL "FAITEC-M"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Adaptarea la gaze naturale a centralei termice la I.P. Gimnaziul Grigorauca din s. Grigorauca, raionul Singerei

Investitor: I.P. "Gimnaziul Grigorauca" r-nul Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc			1 247.40 1 247.40
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14.8500	84.00	1 247.40
2	RpGA02C	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor negre pentru instalatii, la locuri de ardere in cladiri de locuit si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 2 1/2-3"	m			440.55 304.92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.6300	84.00	304.92
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii 51x3.5	m	1.0200	80.00	84.04
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.0130	80.00	1.08
	2811236310200	Dispozitiv de fixare gata confectionate	buc	0.5000	15.00	7.72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2000	130.00	26.78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.3600	39.00	14.46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0600	25.00	1.55
3	RpGA02B	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor negre pentru instalatii, la locuri de ardere in cladiri de locuit si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 1 1/4-2"	m			378.29 259.56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.0900	84.00	259.56
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii 51x3.5	m	1.0100	80.00	84.00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.0080	80.00	0.53
	2811236310200	Dispozitiv de fixare gata confectionate	buc	0.6500	15.00	10.15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1180	130.00	16.03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1680	39.00	6.76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0480	25.00	1.25
4	RpGA02A	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor negre pentru instalatii, la locuri de ardere in cladiri de locuit si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 25x3.2 mm	m			241.75 149.52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.7800	84.00	149.52
	272210330000025	Teava neagra pentru instalatii 25x3.2	m	1.0100	55.00	58.30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.0050	80.00	0.40
	2811236310200	Dispozitiv de fixare gata confectionate	buc	0.7500	15.00	11.85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1070	130.00	14.30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1610	39.00	6.63
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0270	25.00	0.75
5	RpGC01C	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de 40 mm (Кран шаровый Ду40 мм)	buc			401.20 45.36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5400	84.00	45.36
	2875274204400	Robinet cu cep (cana) Кран шаровый Ду25 мм	buc	1.0000	350.00	350.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0330	36.00	1.08
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.0660	68.00	4.76
6	RpGC01B	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu	buc			384.04 30.24

1	2	3	4	5	6	7
		corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de 25 (Кран шаровый Ду25 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3600	84.00	30.24
	2875274204400	Robinet cu ser (cana) Кран шаровый Ду25 мм)	buc	1.0000	350.00	350.00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0320	36.00	1.08
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.0440	68.00	2.72
7	RpGA15B	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 65 мм (Отвод 90 градусоv Ду65 мм)	buc			298.57 162.12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.9300	84.00	162.12
	287527402100065	Curba pentru sudura / Отвод ду65 мм 90 градусоv	buc	1.0000	92.00	92.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1600	130.00	20.80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.5000	39.00	19.50
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0.1660	25.00	4.15
8	RpGA15A	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 40 мм (Отвод 90 градусоv Ду40 мм. Кман=0,8)	buc			291.58 134.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.6000	84.00	134.40
	287527402100040	Curba pentru sudura (Отвод 90 градусоv Ду40 мм)	buc	1.0000	120.00	120.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1360	130.00	17.55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4200	39.00	16.38
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0.1300	25.00	3.25
9	RpGA15A	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 40 мм (Отвод 90 градусоv Ду25 мм. Кман=0,5)	buc			251.58 134.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.6000	84.00	134.40
	287527402100025	Curba pentru sudura (Отвод 90 градусоv Ду25 мм)	buc	1.0000	80.00	80.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1360	130.00	17.55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4200	39.00	16.38
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0.1300	25.00	3.25
10	GD08A	Сарас bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 мм Заглушка Ду65, Nc dop=1 buc/buc	buc			127.61 97.44
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1.1600	84.00	97.44
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029 (Зaглушка Ду65, Nc dop =1 buc	kg	0.4100	50.00	20.50
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0.0800	25.00	2.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0500	130.00	6.50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0300	39.00	1.17
11	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Переход Ду50/Ду40 мм	buc			657.05 173.88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1.0700	84.00	89.88
	7212030022700	Sudor	h-om	1.0000	84.00	84.00
	28752740400005040	Переход Ду50/Ду40 мм	buc	1.0000	135.00	135.00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.1140	68.00	7.48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1450	130.00	18.20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	8.00	0.48
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0100	400.00	4.00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0320	26.00	0.78
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0600	25.00	1.50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0730	39.00	2.73
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1.0440	300.00	312.00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.0090	100.00	1.00
12	RpGC08F	Accesorii de montat cutie metalica pentru protectia contorului de gaze. Защитный ящик для счетчика 700x400x800 мм	buc			1 389.28 93.24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.1100	84.00	93.24
	2811236829551	Cutie de tabla negra 80x60x35. Защитный ящик для счетчика 700x400x800 мм	buc	1.0000	1 200.00	1 260.00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.5000	68.00	36.04
13	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Крепление газового счетчика)	kg			72.53 17.53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	84.00	17.53
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	55.00	55.00
14	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Узел крепления газопровода к стене - узел 3)	kg			102.63 17.63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	84.00	17.63
	27107000000003	Suporti sau dispozitive (Узел крепления газопровода к стене - узел 3)	kg	1.0000	85.00	85.00
15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Узел крепления газопровода к стене - узел 2)	kg			104.45 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	84.00	19.45
	27107000000002	Suporti sau dispozitive (Узел крепления газопровода к стене - узел 2)	kg	1.0000	85.00	85.00
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			78.73 17.64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	84.00	15.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	84.00	0.84
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	84.00	0.84
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	25.00	0.25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	60.00	60.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	68.00	0.34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	6.00	0.05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	30.00	0.45
17	RpIzE11B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice	t			692.52 427.30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.5600	84.00	299.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.5300	84.00	127.83
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3.2600	68.00	230.61
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0.2300	130.00	33.91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0770	8.00	0.70
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0200	250.00	0.00
18	RpIzE11D	Vopsirea mecanizat cu vopsea de ulei in doua straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice	t			584.43 197.22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6400	84.00	138.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.7000	84.00	58.43
	2430126106200	Email de ulei	kg	5.0000	65.00	339.13
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0.3500	26.00	9.04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2300	8.00	2.09
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0400	250.00	10.87
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0.2500	100.00	26.09
19	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			17.60 12.60
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500	84.00	12.60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1.0000	5.00	5.00
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			177.11 177.11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1100	84.00	177.11
21	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			35.93 35.93

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4300	84.00	35.93
22	CR39B	Protejarea panourilor verticale folosite drept cofraj la turnarea betonului cu pelicula	m2			34.83
						16.76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2000	84.00	16.76
	2112227324780	Hirtie kraft	m2	1.1700	15.00	17.54
	2873145888005	Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm	kg	0.0100	55.00	0.53
23	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 208.19
						478.70
	7123010010200	Betonist	h-om	5.3000	84.00	445.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	84.00	33.40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276.0000	3.00	836.28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7450	350.00	263.55
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6850	400.00	277.11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	26.00	7.67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	50.00	30.12
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.3250	550.00	178.92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	550.00	135.84
24	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			19.60
						12.60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	84.00	12.60
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0700	100.00	7.00
25	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			16.92
						10.92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1300	84.00	10.92
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0600	100.00	6.00
26	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			11.21
						8.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	84.00	8.40
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0.0200	26.00	0.52
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0.0250	68.00	1.63
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0250	27.00	0.65
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0030	5.00	0.01
27	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			54.20
						39.49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4700	84.00	39.49
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0.1000	26.00	2.59
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0.1300	68.00	8.84
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.1200	27.00	3.25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0050	5.00	0.03
		2. Lucrari de montare				
28	RpGC06C	Montarea, pe pozitia existenta, a contorului de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, contorul avind debitul de 20 mc/ora cu racord de intrare D=1 1/2" si de iesire D=1 1/2" (excludere contor)	buc			538.76
						137.76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.6400	84.00	137.76
	3320634626000	Contor de gaze (excludere contor)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2875274030100	Racord olan. U2	buc	2.0000	95.00	190.00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0.0630	36.00	2.16
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.1320	68.00	8.84
		3. Utilaj				
29		Счетчик газовый ВК G-16Т (Qmax=25	buc			20 000.00

1	2	3	4	5	6	7
		м ³ /ч, Тб=20 С) с электронным корректором и передачей данных на расстоянии				0.00
	7002	Счетчик газовый ВК G-16Т (Qmax=25 м ³ /ч, Тб=20 С) с электронным корректором и передачей данных на расстоянии	buc	1.0000	20 000.00	20 000.00

APROBAT:

Intocmit
SRL "FAITEC-M"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IP "Gimnaziul Grigorauca"
r-nul Singerei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.