

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2 Reparatie Bloc sanitar (16/2022-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Demontari</b>   |                    |        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontare ferestre/vitralii/usi  | m2                 | 16,300 |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire pereti interiori  | m2                 | 92,500 |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala soclu   | m2                 | 2,400  |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire fatade  | m2                 | 75,200 |
| 5      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Placi ondulate de azbest-ciment   | m2                 | 41,000 |
| 6      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2                 | 41,000 |
| 7      | TrB01A2-5                   | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m   | t                  | 3,020  |
| 8      | TrI1AA02C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t                  | 3,020  |
| 9      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t                  | 3,020  |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Acoperis</b>  |                    |        |
| 10     | CE30A                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. /Обрешетка - доска 100x30(h) (0,41m3)   | m2                 | 41,000 |
| 11     | CN50B                       | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3                 | 0,410  |
| 12     | CN51B                       | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3                 | 0,410  |
| 13     | CE06C                       | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Профнастил Н57-750 | m2                 | 41,000 |
| 14     | CE31C                       | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,65 m / Se exclude: "Scinduri geluite si faltuite", "Pervaz de rasinoase", consum material nou: "Lambriu din lemn gr. 12,5 mm" = 1.05 m2/m2, consum rigle=0.02m3/m2, K=0.5 la manopera   | m2                 | 19,450 |
| 15     | CN17B                       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi  | m2                 | 19,450 |
| 16     | CE20A                       | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m                  | 27,000 |
| 17     | CE22A                       | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m                  | 11,400 |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Finisari tavan</b>  |                    |        |
| 18     | CF59E                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie  | m2                 | 19,800 |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5       |
|----|--------|--|----|---------|
| 19 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 19,800  |
| 20 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 19,800  |
| 21 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 19,800  |
| 22 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 19,800  |
|    |        | <b>Capitolul 4. Finisari pereti</b>  |    |         |
| 23 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 92,500  |
| 24 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 92,500  |
| 25 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 92,500  |
| 26 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 92,500  |
| 27 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 46,200  |
| 28 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 46,200  |
| 29 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 46,200  |
| 30 | CF17D  | Diverse lucrari - adaos de colorant  | kg | 1,400   |
| 31 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 46,300  |
|    |        | <b>Capitolul 5. Finisari pardosea</b>  |    |         |
| 32 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 19,800  |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica stiata, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  | m2 | 19,800  |
|    |        | <b>Capitolul 6. Tamplarii</b>  |    |         |
|    |        | <b>Capitolul 6.1. Usi</b>  |    |         |
| 34 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara confectionata individual profil din metalo-plast U-1 800x2100(h) - 4 buc | m2 | 6,720   |
|    |        | <b>Capitolul 6.2. Ferestre</b>   |    |         |
| 35 | CK23A  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra confectionata individual profil din metalo-plast F-1 700x500(h)-4 buc  | m2 | 2,940   |
| 36 | CK26B  | Glafuri zincate montate la ferestre b=300 mm   | m  | 2,800   |
| 37 | CK26C  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm   | m  | 2,800   |
|    |        | <b>Capitolul 7. Finisari pereti exteriori</b>  |    |         |
| 38 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2 | 116,200 |
| 39 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog  | m2 | 75,200  |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      |
|----|---------|--|----|--------|
| 40 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren/ Placi polistiren expandat, gr.=50mm; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,6000 ml/m2 | m2 | 75,200 |
| 41 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 75,200 |
| 42 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   | m2 | 75,200 |
| 43 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant  | kg | 2,256  |
|    |         | <b>Capitolul 8. Finisari glafuri exterioare</b>  |    |        |
| 44 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m  | 32,800 |
| 45 | IzF55E  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m3                       | m2 | 6,540  |
| 46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 6,540  |
| 47 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 6,540  |
| 48 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant  | kg | 0,200  |
|    |         | <b>Capitolul 9. Finisari glafuri interioare</b>  |    |        |
| 49 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 6,540  |
| 50 |         | Corniera perforata din aluminiu  | m  | 32,800 |
| 51 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 6,540  |
| 52 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 6,540  |
| 53 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 6,540  |
| 54 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 6,540  |
| 55 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant  | kg | 0,200  |
|    |         | <b>Capitolul 10. Soclu</b>   |    |        |
| 56 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog  | m2 | 2,400  |
| 57 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm   | m2 | 2,400  |
| 58 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)   | kg | 1,416  |
| 59 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 2,400  |
| 60 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm   | m2 | 2,400  |
| 61 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                             | m2 | 2,400  |
| 62 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la  | m2 | 2,400  |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5      |
|----|--------|---|----|--------|
|    |        | fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |    |        |
| 63 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota  | m2 | 2,400  |
|    |        | <b>Capitolul 11. Pereu</b>  |    |        |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 gr. 100 mm  | m3 | 2,400  |
| 65 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=0,12m  | m3 | 2,880  |
| 66 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm   | m  | 24,000 |

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2 Reparatie Bloc sanitar (16/2022-SA)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|---|------|--|
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>   |      |  |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/<br>Demontare ferestre/vitralii/usi   | m2   |  |
|        | 7422010060100               | Timplari  | h-om | 0,2100                                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire pereti interiori  | m2   |  |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,1200                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500                                 |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /<br>Demontare tencuiala soclu  | m2   |  |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,1200                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500                                 |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire fatade  | m2   |  |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,1200                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500                                 |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |
| 5      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Placi ondulate de azbest-ciment | m2   |  |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,3600                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600                                 |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200                                 |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |
| 6      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   |  |
|        | 7124010010700               | Dulgher   | h-om | 0,0900                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0900                                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300                                 |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |

| 1  | 2                   | 3   | 4    | 5      |
|----|---------------------|---|------|--------|
| 7  | TrB01A2-5           | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m   | t    |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat  | h-om | 1,3200 |
|    |                     | Total   | lei  |        |
| 8  | TrI1AA02C3          | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t    |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat  | h-om | 0,4500 |
|    |                     | Total   | lei  |        |
| 9  | TsI50A5             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t    |        |
|    | 3410540000006       | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,1060 |
|    |                     | Total   | lei  |        |
|    |                     | <b>2. Acoperis</b>  |      |        |
| 10 | CE30A               | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. /Обрешетка - доска 100x30(h) (0,41m3)   | m2   |        |
|    | 7124010010700<br>1  | Dulgher   | h-om | 0,2250 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700 |
|    | 2010102903495<br>18 | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0102 |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1200 |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300 |
|    |                     | Total   | lei  |        |
| 11 | CN50B               | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3   |        |
|    | 9310060019930       | Muncitor  | h-om | 2,0500 |
|    | 2430116104963       | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30  | kg   | 9,8000 |
|    | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 5,0400 |
|    | 2410520006700       | Automacara  | h-ut | 0,0040 |
|    | 2952270002921       | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)   | h-ut | 0,0290 |
|    | 3410540000001       | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0080 |
|    |                     | Total   | lei  |        |
| 12 | CN51B               | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3   |        |
|    | 9310060019930       | Muncitor  | h-om | 0,3900 |
|    | 2462106110601       | Paste antiseptice   | kg   | 3,0100 |
|    | 2410520006700       | Automacara  | h-ut | 0,0010 |
|    | 3410540000001       | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0030 |
|    |                     | Total   | lei  |        |
| 13 | CE06C               | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Профнастил Н57-750 | m2   |        |
|    | 7213050013100       | Tinichigiu  | h-om | 1,1000 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 |
|    | 2710403642000<br>12 | Профнастил Н57-750  | m2   | 1,1500 |
|    | 2710403643220       | Tabla zincata plana de 0,75 mm  | kg   | 0,6000 |
|    | 2874125886734       | Nituri POP  | buc  | 5,0000 |
|    | 2874115833870       | Suruburi autofiletante  | buc  | 5,0000 |
|    | 2430226103064       | Snur profilat din mastic  | kg   | 0,1500 |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0220 |
|    |                     | Total   | lei  |        |
| 14 | CE31C               | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,65 m / Se exclude: "Scinduri geluite si faltuite", "Pervaz de rasinoase", consum material nou: "Lambriu din lemn gr. 12,5 mm" = 1.05 m2/m2, consum rigle=0.02m3/m2, K=0.5 la manopera   | m2   |        |
|    | 2852107335349       | Lucru la masina   | h-om | 0,0600 |
|    | 7124010010700<br>1  | Dulgher   | h-om | 3,7000 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000 |
|    | 620                 | Lambriu din lemn gr. 12.5 mm  | m2   | 1,0500 |
|    | 2010102906900       | Rigle de rasinoase  | m3   | 0,0200 |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,4000 |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300 |
|    |                     | Total   | lei  |        |
| 15 | CN17B               | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi  | m2   |        |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6800 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       |
|----|----------------|--|------|---------|
|    | 2430116105711  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43   | kg   | 0,2500  |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1000  |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0200  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2500  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |
| 16 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m    |         |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,3000  |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   | m    | 1,0500  |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc  | 1,4000  |
|    | 2666122800555  | Elemente de inchidere  | buc  | 0,2000  |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc  | 0,1000  |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc  | 0,2000  |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab  | buc  | 0,2000  |
|    | 2874115837745  | Suruburi   | buc  | 10,0000 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |
| 17 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m    |         |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,3500  |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass  | m    | 1,0500  |
|    | 2875274000502  | Cot burlan   | buc  | 0,5000  |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura  | buc  | 0,2500  |
|    | 2413217300010  | Cleme  | buc  | 0,5000  |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire   | buc  | 0,2500  |
|    | 2875274000503  | Cot de capat   | buc  | 0,2500  |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc  | 0,2500  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |
|    |                | <b>3. Finisari tavan</b>   |      |         |
| 18 | CF59E          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie | m2   |         |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 2,2019  |
|    | 26621027010125 | Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5mm  | m2   | 1,0500  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190  |
|    | 2710703520285  | Profil de suport   | m    | 2,2000  |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante  | m2   | 1,0300  |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"  | m    | 2,3500  |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,7575  |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,2710  |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 16,1900 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0064  |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0475  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |
| 19 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |
| 20 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                               | m2   |         |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |
| 21 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |
| 22 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual            | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       |
|----|---------------|--|------|---------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  |
|    |               | Total  | lei  |         |
|    |               | <b>4. Finisari pereti</b>  |      |         |
| 23 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |
|    |               | Total  | lei  |         |
| 24 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  |
|    |               | Total  | lei  |         |
| 25 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  |
|    |               | Total  | lei  |         |
| 26 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |
|    |               | Total  | lei  |         |
| 27 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  |
|    |               | Total  | lei  |         |
| 28 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |
|    |               | Total  | lei  |         |
| 29 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  |
|    |               | Total  | lei  |         |
| 30 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant  | kg   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,0700  |
|    | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)   | kg   | 1,0200  |
|    |               | Total  | lei  |         |
| 31 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm               | m2   |         |
|    | 9310060019930 | Muncitor   | h-om | 1,6500  |
|    | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  |
|    | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  |
|    | 2430226100000 | Fuga   | kg   | 0,4700  |
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0020  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  |
|    | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  |
|    |               | Total  | lei  |         |
|    |               | <b>5. Finisari pardosea</b>  |      |         |

| 1  | 2                    | 3  | 4    | 5       |
|----|----------------------|--|------|---------|
| 32 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |
|    | 7132030012600        | Mozaicar   | h-om | 0,6000  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  |
|    |                      | Total  | lei  |         |
| 33 | CG17D1               | Pardoseli din placi de gresie ceramica stiata,inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   | m2   |         |
|    | 7132030012600        | Mozaicar   | h-om | 2,6100  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  |
|    | 2661112800700<br>57  | Placi sau piscoturi de gresie stiata   | m2   | 1,0300  |
|    | 2664102102010<br>1   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  |
|    | 2430226100000<br>1   | Fuga   | kg   | 0,3000  |
|    | 2010237318700        | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 |
|    | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  |
|    | 2952240004021        | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  |
|    |                      | Total  | lei  |         |
|    |                      | <b>6. Tamplarii</b>  |      |         |
|    |                      | <b>6.1. Usi</b>  |      |         |
| 34 | CK25A                | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara confectionata individual profil din metalo-plast U-1 800x2100(h) - 4 buc | m2   |         |
|    | 7129200011200        | Finisor MP   | h-om | 0,7300  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  |
|    | 2030112939150        | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000  |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  |
|    | 2416566101572        | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  |
|    | 2430226101600        | Chit siliconic   | kg   | 0,1750  |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  |
|    | 4011106202741        | Energie electrica  | kw   | 1,0000  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  |
|    |                      | Total  | lei  |         |
|    |                      | <b>6.2. Ferestre</b>   |      |         |
| 35 | CK23A                | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra confectionata individual profil din metalo-plast F-1 700x500(h)-4 buc  | m2   |         |
|    | 7129200011200        | Finisor MP   | h-om | 0,8500  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0900  |
|    | 2030112938150        | Ferestre din mase plastice   | m2   | 1,0000  |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  |
|    | 2416566101572        | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,7050  |
|    | 2430226101600        | Chit siliconic   | kg   | 0,2470  |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  |
|    | 4011106202741        | Energie electrica  | kw   | 1,0000  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  |
|    |                      | Total  | lei  |         |
| 36 | CK26B                | Glafuri zincate montate la ferestre b=300 mm   | m    |         |
|    | 7422010060100        | Timplar  | h-om | 0,3200  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  |
|    | 2743123549026<br>114 | Glafuri zincate pentru ferestre  | m    | 1,0000  |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  |
|    |                      | Total  | lei  |         |
| 37 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm   | m    |         |
|    | 7422010060100        | Timplar  | h-om | 0,0800  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  |
|    | 2521106718393        | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi  | m    | 1,0000  |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  |
|    |                      | Total  | lei  |         |



| 1  | 2                     | 3  | 4    | 5       |
|----|-----------------------|--|------|---------|
|    |                       | <b>7. Finisari pereti exteriori</b>  |      |         |
| 38 | CB14A                 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2   |         |
|    | 7124010010700         | Dulgher  | h-om | 0,7500  |
|    | 2010102904340         | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0003  |
|    | 2010102903495         | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0001  |
|    | 2010102919000         | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela   | m3   | 0,0003  |
|    | 2020142925412         | PFL dur de 6 mm  | m3   | 0,00012 |
|    | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0030  |
|    | 2811230007606         | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 4,5000  |
|    |                       | Total  | lei  |         |
| 39 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog   | m2   |         |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303<br>315  | Grund Betoncontact   | kg   | 0,1500  |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |
|    |                       | Total  | lei  |         |
| 40 | IzF55B                | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren/ Placi polistiren expandat, gr.=50mm; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,6000 ml/m2 | m2   |         |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug  | h-om | 1,4200  |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire   | h-om | 0,2980  |
|    | 2462106110545         | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000  |
|    | 2462106110547         | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 4,0000  |
|    | 2521302602907<br>3034 | Placi polistiren expandat, gr.=50mm  | m2   | 1,0700  |
|    | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  |
|    | 2710703501057         | Cornier din aluminiu l = 3m  | m    | 0,6000  |
|    | 2874136313400         | Diblu din material plastic   | buc  | 6,0000  |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0250  |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0034  |
|    | 2940420007679         | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0230  |
|    | 2952240004021         | Mixer electric   | h-ut | 0,0180  |
|    |                       | Total  | lei  |         |
| 41 | CN54B                 | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2   |         |
|    | 7141020013301         | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1200  |
|    | 2430226101010         | Grund cu quart "Gleta"   | kg   | 0,4150  |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |
|    |                       | Total  | lei  |         |
| 42 | CF30A                 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   | m2   |         |
|    | 7122050013442         | Tencuitor  | h-om | 1,2200  |
|    | 2653102100831<br>1    | Tink   | kg   | 2,3000  |
|    | 4100126202818         | Apa  | m3   | 0,0040  |
|    | 2952270007607         | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0060  |
|    |                       | Total  | lei  |         |
| 43 | CF17D                 | Diverse lucrari - adaos de colorant  | kg   |         |
|    | 7122050013400         | Zidar  | h-om | 0,0700  |
|    | 1421302200465         | Colorant (material hidrofug)   | kg   | 1,0200  |
|    |                       | Total  | lei  |         |
|    |                       | <b>8. Finisari glafuri exterioare</b>  |      |         |
| 44 | RpCJ06C               | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m    |         |
|    | 7122050013442         | Tencuitor  | h-om | 0,5100  |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  |
|    | 2652102100713         | Var pasta  | m3   | 0,0014  |
|    | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  |
|    | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  |
|    |                       | Total  | lei  |         |
| 45 | IzF55E                | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3                            | m2   |         |

| 1  | 2                    | 3   | 4              | 5       |
|----|----------------------|---|----------------|---------|
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug   | h-om           | 2,3940  |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire  | h-om           | 0,5290  |
|    | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"  | kg             | 4,0000  |
|    | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg             | 5,0000  |
|    | 2521302602909<br>187 | Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m <sup>3</sup>  | m <sup>2</sup> | 1,0700  |
|    | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 1,2700  |
|    | 2874136313400        | Diblu din material plastic  | buc            | 8,0000  |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră   | h-ut           | 0,0250  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut           | 0,0034  |
|    | 2940420007679        | Fierastrau mecanic  | h-ut           | 0,3000  |
|    | 2952240004021        | Mixer electric  | h-ut           | 0,0210  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei            |         |
| 46 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m <sup>2</sup> |         |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor   | h-om           | 0,0300  |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund  | kg             | 0,1500  |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc            | 0,0500  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei            |         |
| 47 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m <sup>2</sup> |         |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor   | h-om           | 0,5500  |
|    | 2430116103800<br>314 | Vopsea siliconica pt fatade   | kg             | 0,4000  |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A  | kg             | 0,0600  |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc            | 0,5000  |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters   | kg             | 0,0500  |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m <sup>3</sup> | 0,0020  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei            |         |
| 48 | CF17D                | Diverse lucrari - adaos de colorant   | kg             |         |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om           | 0,0700  |
|    | 1421302200465        | Colorant (material hidrofug)  | kg             | 1,0200  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei            |         |
|    |                      | <b>9. Finisari glafuri interioare</b>   |                |         |
| 49 | CF61A                | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane             | m <sup>2</sup> |         |
|    | 9310060019930        | Muncitor  | h-om           | 1,4860  |
|    | 2430226101021        | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg             | 0,3000  |
|    | 2653102100834        | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg             | 14,6100 |
|    | 4100126202818        | Apa   | m <sup>3</sup> | 0,0112  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut           | 0,0790  |
|    | 2952270007608        | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut           | 0,0296  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei            |         |
| 50 |                      | Corniera perforata din aluminiu   | m              |         |
|    | 600180               | Corniera perforata din aluminiu   | m              | 1,0000  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei            |         |
| 51 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m <sup>2</sup> |         |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor   | h-om           | 0,0300  |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund  | kg             | 0,1500  |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc            | 0,0500  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei            |         |
| 52 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor        | m <sup>2</sup> |         |
|    | 7122050013401        | Zidar cat.4   | h-om           | 0,4500  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om           | 0,1000  |
|    | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg             | 1,0549  |
|    | 4100126202818        | Apa   | m <sup>3</sup> | 0,0010  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut           | 0,0010  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei            |         |
| 53 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m <sup>2</sup> |         |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor   | h-om           | 0,0300  |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund  | kg             | 0,1500  |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc            | 0,0500  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei            |         |
| 54 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual    | m <sup>2</sup> |         |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor   | h-om           | 0,5500  |
|    | 2430116103800<br>335 | Vopsea latex mata de calitate superioara  | kg             | 0,4000  |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A  | kg             | 0,0600  |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5       |
|----|----------------------|---|------|---------|
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  |
|    |                      | Total   | lei  |         |
| 55 | CF17D                | Diverse lucrari - adaos de colorant   | kg   |         |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om | 0,0700  |
|    | 1421302200465        | Colorant (material hidrofug)  | kg   | 1,0200  |
|    |                      | Total   | lei  |         |
|    |                      | <b>10. Soclu</b>  |      |         |
| 56 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog  | m2   |         |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303<br>315 | Grund Betoncontact  | kg   | 0,1500  |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  |
|    |                      | Total   | lei  |         |
| 57 | IzF55B               | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm                                  | m2   |         |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug   | h-om | 1,4200  |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire  | h-om | 0,2980  |
|    | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"  | kg   | 4,0000  |
|    | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg   | 4,0000  |
|    | 2521302602907<br>228 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm  | m2   | 1,0700  |
|    | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  |
|    | 2710703501057        | Cornier din aluminiu l = 3m   | m    | 0,0000  |
|    | 2874136313400        | Diblu din material plastic  | buc  | 6,0000  |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0250  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0034  |
|    | 2940420007679        | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,0230  |
|    | 2952240004021        | Mixer electric  | h-ut | 0,0180  |
|    |                      | Total   | lei  |         |
| 58 | CC03A                | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)  | kg   |         |
|    | 7123020011140        | Fierar beton  | h-om | 0,0400  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  |
|    | 2873122004100        | Plase sudate  | kg   | 1,0100  |
|    | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  |
|    | 2010237318750        | Distantieri   | buc  | 0,3000  |
|    | 2922140007000        | Macara  | h-ut | 0,0006  |
|    |                      | Total   | lei  |         |
| 59 | CF15A                | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |         |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om | 1,4000  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  |
|    |                      | Total   | lei  |         |
| 60 | CF17B                | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm   | m2   |         |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om | 0,1000  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  |
|    | 2664102100000<br>100 | Mortar M100   | m3   | 0,0060  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  |
|    |                      | Total   | lei  |         |
| 61 | IzF01B               | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   |         |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400  |
|    | 2413317346000        | Suspensie de bitum filerizat-subif  | kg   | 0,3000  |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  |
|    | 2922140006703        | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003  |
|    |                      | Total   | lei  |         |
| 62 | IzF04F               | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe   | m2   |         |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5      |
|----|----------------------|---|------|--------|
|    |                      | suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |      |        |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0600 |
|    | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii   | kg   | 1,7000 |
|    | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539  | kg   | 0,3400 |
|    | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t    | 0,0006 |
|    | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 1,1300 |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0010 |
|    | 2952270004029        | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0130 |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |        |
| 63 | CI21A                | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota  | m2   |        |
|    | 9310060019930        | Muncitor  | h-om | 2,9000 |
|    | 2670112202347        | Placi de teracota   | m2   | 1,0200 |
|    | 2462106110557        | Adeziv de acril sau latex   | kg   | 4,4000 |
|    | 2430226100000<br>1   | Fuga  | kg   | 0,4300 |
|    | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,0020 |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0253 |
|    | 2952270003820        | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0110 |
|    | 2952270003205        | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730 |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |        |
|    |                      | <b>11. Pereu</b>  |      |        |
| 64 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 gr. 100 mm  | m3   |        |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900 |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta   | m3   | 1,1500 |
|    | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,1000 |
|    | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100 |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200 |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |        |
| 65 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=0,12m                | m3   |        |
|    | 7123010010200        | Betonist  | h-om | 3,8500 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6500 |
|    | 2663102100000<br>87  | Beton B15   | m3   | 1,0250 |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 |
|    | 2922140007000        | Macara  | h-ut | 0,2500 |
|    | 2952270003000        | Vibrator de suprafata   | h-ut | 0,4000 |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |        |
| 66 | DE11A                | Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm   | m    |        |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat  | h-om | 0,1200 |
|    | 7129020012800        | Pavator   | h-om | 0,1800 |
|    | 2663102100000<br>87  | Beton B15   | m3   | 0,0480 |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,0200 |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0030 |
|    | 2666122800325<br>106 | Bordura beton pentru trotuare BR.100.20.8   | m    | 1,0050 |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0030 |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |        |

**Președintele grupului de lucru  
Primarul s. Colicăuți**

**Lilian ȚAPU**