

## Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului de Politie Bender

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului de Politie Bender

Valoarea de deviz 710 254,276 lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari constructii</b>				
		<b>1.1. Cladirea interior</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	320,000	11,400 10,800	3 648,000 3 456,000
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	78,000	23,200 9,200	1 809,600 717,600
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 300,000	3,850 1,200	5 005,000 1 560,000
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 300,000	14,150 5,600	18 395,000 7 280,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,000	3,850 1,200	142,450 44,400
6	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1 300,000	34,670 26,400	45 071,000 34 320,000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 300,000	37,140 22,000	48 282,000 28 600,000
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	421,300	218,150	91 906,590

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			88,000	37 074,400
9	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	300,400	241,070 62,000	72 417,400 18 624,800
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	157,000	276,070 116,000	43 342,990 18 212,000
11	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	157,000	42,215 28,000	6 627,680 4 396,000
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	38,640	1 584,575 72,000	61 227,980 2 782,080
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	525,000	31,293 26,400	16 428,820 13 860,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,800	3,850 1,200	407,330 126,960
15	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	105,800	34,661 26,400	3 667,130 2 793,120
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,800	37,140 22,000	3 929,416 2 327,600
		<b>Total Cladirea interior Inclusiv salariu</b>				<b>422 308,386 176 174,960</b>
		<i>Total</i>	lei			422 308,386

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport materiale</i>	5,00 %			12 289,612
		<i>Fond social si medical</i>	24,00 %			42 281,990
		<i>Total</i>	100,00 +			476 879,988
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			47 687,999
		<i>Total</i>	100,00 +			524 567,987
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			31 474,079
		<b>Total Lucrari constructii Inclusiv salariu</b>				<b>556 042,066 176 174,960</b>
		<b>2. Montare electro</b>				
17	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	100,000	24,386 6,000	2 438,550 600,000
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	28,000	56,350 10,800	1 577,800 302,400
19	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	64,000	402,160 44,000	25 738,240 2 816,000
		<i>Total</i>	lei			29 754,590
		<i>Transport materiale</i>	5,00 %			1 301,810
		<i>Fond social si medical</i>	24,00 %			892,416
		<i>Total</i>	100,00 +			31 948,816
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 859,200
		<i>Total</i>	100,00 +			33 808,016
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			2 028,481
		<b>Total Montare electro Inclusiv salariu</b>				<b>35 836,497 3 718,400</b>
		Total	lei			591 878,563
		Tva	20,00 %			118 375,713

1	2	3	4	5	6	7
						<b>710 254,276</b>
		<b>Total deviz:</b>				<b>710 254,276</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>179 893,360</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului de Politie Bender

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

### Deviz local de resurse № Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului de Politie Bender

Valoarea de deviz 710 254,276 lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

#### **Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	38,400	40,00	1 536,000
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	231,000	40,00	9 240,000
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,091	40,00	123,640
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,050	40,00	4 082,000
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	409,770	40,00	16 390,800
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	414,552	40,00	16 582,080
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	899,712	40,00	35 988,480
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	92,960	40,00	3 718,400
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	834,414	40,00	33 376,560
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	182,000	40,00	7 280,000
11.	7422010060100	Timplar	h-om	920,466	40,00	36 818,640
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	368,919	40,00	14 756,760
<b>Total manopera</b>						<b>179 893,360</b>

#### **Materiale:**

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	28,280	40,00	1 131,200
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	318,574	10,00	3 185,740
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,286	200,00	657,200

4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	101,630	10,00	1 016,300
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 140,000	1,00	3 140,000
6.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	38,640	1 500,00	57 960,000
7.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	303,404	30,00	9 102,120
8.	2051142950700	Dibluri	buc	128,000	1,00	128,000
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	216,420	16,00	3 462,720
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	562,320	30,00	16 869,600
11.	24302261000001	Fuga	kg	47,100	20,00	942,000
12.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	539,500	20,00	10 790,000
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,942	20,00	18,840
14.	2430226109307	Diluant decapant	kg	39,000	20,00	780,000
15.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,850	20,00	157,000
16.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,840	20,00	376,800
17.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	12,800	20,00	256,000
18.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	160,140	10,00	1 601,400
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	534,125	1,60	854,600
20.	2652102100713	Var pasta	m3	1,368	2 000,00	2 736,000
21.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	141,300	2,00	282,600
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5 011,168	2,00	10 022,336
23.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	161,710	120,00	19 405,200
24.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,625	0,00	0,000
25.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	4,639	0,00	0,000
26.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	635,850	2,00	1 271,700
27.	2670112204051	Placi din laminat	m2	318,574	130,00	41 414,620
28.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,570	20,00	31,400
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	702,900	5,00	3 514,500
30.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,388	10,00	173,880
31.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,501	30,00	255,030
32.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	442,365	120,00	53 083,800
33.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,750	20,00	315,000
34.	2811236311001	Doze	buc	26,250	5,00	131,250
35.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,000	5,00	140,000
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,284	15,00	49,260
37.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	128,000	1,00	128,000
38.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 685,200	1,00	1 685,200
39.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	64,000	350,00	22 400,000
40.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	107,100	13,00	1 392,300
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,113	10,00	281,130
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	137,140	5,00	685,700
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>271 828,426</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,931	10,00	19,310
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,200	10,00	32,000
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,954	10,00	239,540
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,884	10,00	18,840
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,525	60,00	31,500
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>341,190</b>

Total	lei	591 878,563
Tva	20,00 %	118 375,713

**Total deviz:****710 254,2****76**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Reparatia incaperilor cladirii  
Inspectoratului de Politie Bender****Investitor Inspectoratului de Politie  
Bender****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari constructii</b>				
		<b>1.1. Cladirea interior</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,400 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			23,200 9,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,200
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,850 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,150 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,850 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
6	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			34,670 26,400

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	40,00	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,00	7,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,200
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,010
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,140 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			218,150 88,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
9	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			241,070 62,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	40,00	55,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,00	6,800
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	130,00	137,865
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,605
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			276,070 116,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
11	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			42,215 28,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	40,00	26,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,000
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	10,00	10,200
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,120
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,039
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	20,00	2,400
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 584,575 72,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,200

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,275
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	30,00	6,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			31,293 ----- 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,568
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	2,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	60,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,850 ----- 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
15	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			34,661 ----- 26,400
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	40,00	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,00	7,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,191
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			37,140 ----- 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		<b>2. Montare electro</b>				
17	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			24,386 ----- 6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	40,00	6,000
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	13,00	13,923
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	5,00	1,313
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	20,00	3,150
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			56,350 ----- 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,800
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,100
19	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc			402,160 -----

1	2	3	4	5	6	7
						44,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	40,00	44,000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	350,00	350,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,00	0,160
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	20,00	4,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.