

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Calarasi

3. Obiectul achizițiilor IMSP Spitalul raional Calarasi Reparatia capital a

Sectiei Consultative

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructii		
		1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,600
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,500
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,140
4	RpCK42D	Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate	m2	45,420
5	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000
		1.2. Lucrari finisare		
		1.2.1. Tavan		
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (Rocfon Medicare) inclusiv sistemul-grila	m2	54,140
		1.2.2. Pereti		
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	342,000
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	342,000

1	2	3	4	5
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	76,000
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	25,200
12	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	90,000
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	336,000
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	336,000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	336,000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	336,000
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	336,000
		1.2.3. Pardoseli		
18	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,800
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	371,000
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	123,800
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	123,800

1	2	3	4	5
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum		
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,800
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	61,200
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	62,600
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	140,000
		1.2.4. Timplaria		
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,760
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,000
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 0.4m	m	12,000
		1.2.5. Apa si canalizare		
29	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,470
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,000
31	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,000
32	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,000

1	2	3	4	5
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,600
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
35	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000
36	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000
37	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
		1.2.6. Ventilare		
38	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata ,izolat cu un strat de vata minerala b-50mmacoperit la exterior cu un strat de isolair.	m2	20,200
39	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 250x1300	buc	1,000
40	VB28A	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer AGUJ-M-355 cu servomotor	buc	1,000
		1.2.7. Incalzire		
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,000
42	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	64,000
43	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	32,000

1	2	3	4	5
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	7,000
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	14,000
46	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	60,000
47	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	64,000
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	64,000
49	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	64,000
		1.2.8. Pavaj		
50	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	7,000
51	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	4,000
52	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	7,000
		2. Electricitatea		
		2.1. Lucrari de montare		
		2.1.1. Montare		

1	2	3	4	5
53	08-03-599-1	Panouri de iluminat, pentru 12 module IIQPB-ΠM-12	buc	1,000
54	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
56	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000
57	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	4,200
59	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,320
60	5901031	Cablu VVGngLS 5x4	m	32,000
61	5901031	Cablu VVGngLS 3x1,5	m	240,000
62	5901031	Cablu VVGngLS 3x2,5	m	150,000
63	1	Forbox 2.5mm	buc	10,000
64	1	Forbox 4mm	buc	10,000
65	1	Forbox 6mm	buc	10,000
66	1	Forbox 10mm	buc	10,000
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AB/IT-34 4P C16 30mA)	buc	1,000
68	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (separator de sarcina BH-32 3P 63A)	buc	1,000
69	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intreruptor cu o clapa IP20)	100 buc	0,100

1	2	3	4	5
70	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa(intrerupator cu doua clape IP20)	100 buc	0,050
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(Priza 250V In=16A IP20)	100 buc	0,080
72	1	Priza dubla	buc	16,000
73	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(Priza aparenta In=16A 250V IP44)	100 buc	0,040
74	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,150
75	08-02-317-4	Releu de semnalizare(Senzor noapte zi)	buc	1,000
76	08-02-410-1	Teava din polietilena, diametru (d=20mm)	100 m	0,450
77	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,250
		3. Utilaj		
78	pretul firmei	Panou de distributie IIP _H 12 mod	buc	1,000
79		Cutie cu trnsformatori coboritori	buc	1,000
80		Automat mono-bi-polar BA47-29/1/25A		1,000
81		Demator magnetic de destinatie comuna,separat, montat pe perete,curent pina la 40A	buc	1,000
82	08.03-525	Intrerupator sau comutator curent pina la 25A	buc	1,000
83	08.03-593	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	buc	15,000
84	08.02-317	Releu desemnalizare (Senzor noapte-zi)	buc	15,000

Pesedintele raionului Calarasi

S. Bolea

S.Bolea

