Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie curenta a strazii Miorita (varianta alba)
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Zabulica Serghei
Date: 2023.08.16 19:13:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 154 608,71 lei

Intocmit in preţuri curente 01.08.2023

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	300,0000	16,00 0,00	4 800,00 0,00
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	3,0000	75,60 75,60	226,80 226,80
3	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,0000	462,14 0,00	1 386,42 0,00
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	450,0000	9,74 0,00	4 384,80 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	3,0000	114,73 18,00	344,19 54,00
		Total	lei			11 142,21
		Total Demolari Inclusiv salariu				**11 142,21 280,80**
		2. Partea carosabila				

1	2	3	4	5	6	7
6	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,8500	7 173,68 296,40	99 355,45 4 105,14
		Total	lei			99 355,45
		Total Partea carosabila **Inclusiv salariu**				**99 355,45** **4 105,14**

		Total	lei	110 497,66
		Contributii la asigurari sociale	24 %	1 052,63
		Total	100 %	111 550,29
		Cheltuieli de regie	10 %	11 155,03
		Total	100 %	122 705,32
		Beneficiu de deviz	5 %	6 135,27
		Total	100 %	128 840,59
		TVA	20 %	25 768,12
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**154 608,71** **4 385,94**

Intocmit Serghei Zabulica

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie curenta a strazii Miorita (varianta alba)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 154 608,71 lei

Intocmit in preţuri curente 01.08.2023

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7800	60,00	226,80
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	68,4190	60,00	4 105,14
		Total manopera				**4 385,94**
		Materiale:				
1.	112020620103611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	м3	13,8500	240,00	3 324,00
2.	112220167221	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	м3	261,7650	240,00	62 823,60
3.	141112220164521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	м3	13,8500	240,00	3 324,00
4.	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	м3	20,7750	240,00	4 986,00
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	м3	41,5500	20,00	831,00
		Total materiale de construcţii				**75 288,60**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,1817	500,00	5 090,85
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	37,5335	325,16	12 204,39
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,5120	250,58	3 887,00
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,5733	293,12	1 047,41
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9900	293,12	290,19
6.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	6,1200	226,54	1 386,42
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,4681	350,00	513,84
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,4400	420,00	4 384,80
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,7339	351,98	2 018,22
		Total utilaje de construcţii				**30 823,12**

Total	lei	110 497,66
Contributii la asigurari sociale	24 %	1 052,63

Total	100 %	111 550,29
Cheltuieli de regie	10 %	11 155,03
Total	100 %	122 705,32
Beneficiu de deviz	5 %	6 135,27
Total	100 %	128 840,59
TVA	20 %	25 768,12

Total deviz: **154 608,71**

Intocmit Serghei Zabulica
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta a strazii Miorita (varianta alba) **Investitor Primaria sat. Zastinca**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3			16,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	500,00	16,00
		Total	lei			4 800,00
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			75,60 75,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	60,00	75,60
		Total	lei			226,80
3	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			462,14 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,0400	226,54	462,14
		Total	lei			1 386,42
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	420,00	9,74
		Total	lei			4 384,80
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			114,73 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	293,12	96,73
		Total	lei			344,19
		2. Partea carosabila				
6	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 173,68 296,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	60,00	296,40
	112220167221	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	м3	18,9000	240,00	4 536,00
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	м3	1,5000	240,00	360,00
	141112220164521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	м3	1,0000	240,00	240,00
	112020620103611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	м3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	м3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	293,12	75,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,58	280,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,16	881,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	351,98	145,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		Total	lei			99 355,45

APROBAT:

Intocmit
Serghei Zabulica
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.