

# Serviciul Fiscal de Stat

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL № Reparatia acoperisului flexibil la DDF Ungheni

Valoarea de deviz 540 483,06 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                         |                                  |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>-----<br>incl. salariu | Total<br>-----<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6  | 7                                |
|        |                             | <b>I. Reparatie Acoperis</b>   |      |                                       |  |                                  |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi  | m2   | 441,00                                | 35,52<br>-----<br>35,22                        | 15 665,16<br>-----<br>15 532,86  |
| 2      | RpCEI2A                     | Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatie executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,03   | m2   | 215,00                                | 43,90<br>-----<br>27,86                        | 9 437,81<br>-----<br>5 990,35    |
| 3      | RpCE01A                     | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,02   | m2   | 460,00                                | 18,62<br>-----<br>3,68                         | 8 566,67<br>-----<br>1 692,75    |
| 4      | CEI3A2                      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05  | m2   | 1 126,10                              | 131,88<br>-----<br>35,75                       | 148 509,62<br>-----<br>40 255,37 |
| 5      | CE42A                       | Aeratoare  | buc  | 14,00                                 | 281,38<br>-----<br>33,28                       | 3 939,28<br>-----<br>465,88      |
| 6      | CE23D                       | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 | m    | 71,00                                 | 159,17<br>-----<br>65,71                       | 11 300,96<br>-----<br>4 665,59   |

| 1                               | 2           | 3   | 4  | 5     | 6                         | 7                             |
|---------------------------------|-------------|---|----|-------|---------------------------|-------------------------------|
| 7                               | RpCU09C k=5 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)<br>Коэффициент к осн. зарплате=5,00<br>Коэффициент к стоимости материалов=5,00<br>Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=5,00 | t  | 15,00 | 328,56<br>-----<br>328,56 | 4 928,44<br>-----<br>4 928,44 |
| 8                               | TR1AAD4C2   | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t  | 15,00 | 28,91<br>-----<br>28,91   | 433,70<br>-----<br>433,70     |
| 9                               | Ts150B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t  | 15,00 | 64,50<br>-----<br>0,00    | 967,50<br>-----<br>0,00       |
| <b>Total Reparatie Acoperis</b> |             |   |    |       |                           | <b>203 749,13</b>             |
| <b>Incluziv salariu</b>         |             |   |    |       |                           | <b>73 964,94</b>              |
|                                 |             | <b>2. Reparatie la scara casei 2 etaje</b>  |    |       |                           |                               |
|                                 |             | <b>2.1. Tavane</b>  |    |       |                           |                               |
| 10                              | RpCR29A     | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant   | m2 | 68,00 | 27,55<br>-----<br>12,09   | 1 873,47<br>-----<br>822,19   |
| 11                              | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 68,00 | 4,95<br>-----<br>1,58     | 336,74<br>-----<br>107,24     |
| 12                              | CF52B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 36,00 | 104,75<br>-----<br>80,43  | 3 770,88<br>-----<br>2 895,56 |
| 13                              | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 36,00 | 33,20<br>-----<br>28,91   | 1 195,31<br>-----<br>1 040,89 |
| 14                              | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 36,00 | 4,95<br>-----<br>1,58     | 178,28<br>-----<br>56,78      |
| 15                              | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 68,00 | 41,12<br>-----<br>28,91   | 2 796,02<br>-----<br>1 966,12 |
| 16                              | CB14A       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  | m2 | 36,00 | 50,85<br>-----<br>39,43   | 1 830,70<br>-----<br>1 419,39 |

| 1                       | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                        | 7                             |
|-------------------------|---------|---|----|--------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Total Tavane</b>     |         |   |    |        |                          | <b>11 981,41</b>              |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |   |    |        |                          | <b>8 308,16</b>               |
|                         |         | <b>2.2. Pereti</b>  |    |        |                          |                               |
| 17                      | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2 | 112,00 | 7,36<br>-----<br>6,31    | 824,14<br>-----<br>706,54     |
| 18                      | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2 | 112,00 | 17,32<br>-----<br>6,31   | 1 940,22<br>-----<br>706,54   |
| 19                      | CL21A   | Protectia muchilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe   | m  | 60,00  | 149,42<br>-----<br>57,83 | 8 965,26<br>-----<br>3 469,62 |
| 20                      | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 24,00  | 37,63<br>-----<br>34,70  | 903,12<br>-----<br>832,71     |
| 21                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 112,00 | 4,95<br>-----<br>1,58    | 554,64<br>-----<br>176,64     |
| 22                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 112,00 | 24,99<br>-----<br>10,51  | 2 798,88<br>-----<br>1 177,57 |
| 23                      | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 112,00 | 88,40<br>-----<br>64,14  | 9 900,51<br>-----<br>7 183,16 |
| 24                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 112,00 | 33,20<br>-----<br>28,91  | 3 718,75<br>-----<br>3 238,31 |
| 25                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 112,00 | 4,95<br>-----<br>1,58    | 554,64<br>-----<br>176,64     |
| 26                      | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi  | m2 | 112,00 | 69,33<br>-----<br>41,00  | 7 765,03<br>-----<br>4 592,52 |
| <b>Total Pereti</b>     |         |   |    |        |                          | <b>37 925,18</b>              |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |   |    |        |                          | <b>22 260,24</b>              |

| 1   | 2           | 3   | 4  | 5      | 6                         | 7                               |
|---|-------------|---|----|--------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Total Reparatie la scara casei 2 etaje</b> |             |   |    |        |                           | <b>49 906,59</b>                |
| <b>Incluziv salariu</b>                       |             |   |    |        |                           | <b>30 568,40</b>                |
|   |             | <b>3. Reparatii acoperis</b>  |    |        |                           |                                 |
|   |             | <b>3.1. Tencuieli</b>   |    |        |                           |                                 |
| 27  | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2 | 207,00 | 15,24<br>-----<br>14,19   | 3 155,49<br>-----<br>2 938,14   |
| 28  | RpCU09C k=5 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)<br>Коэффициент к осн. зарплате=5,00<br>Коэффициент к стоимости материалов=5,00<br>Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=5,00 | t  | 18,00  | 328,56<br>-----<br>328,56 | 5 914,13<br>-----<br>5 914,13   |
| 29  | TR11A04C2   | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t  | 18,00  | 28,91<br>-----<br>28,91   | 520,44<br>-----<br>520,44       |
| 30  | Ts150B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t  | 18,00  | 64,50<br>-----<br>0,00    | 1 161,00<br>-----<br>0,00       |
| 31  | CN54B       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2 | 207,00 | 17,32<br>-----<br>6,31    | 3 585,94<br>-----<br>1 305,84   |
| 32  | CC03A       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg | 224,00 | 34,07<br>-----<br>2,37    | 7 631,49<br>-----<br>529,91     |
| 33  | RpCJ12A2    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite  | m2 | 207,00 | 127,77<br>-----<br>107,24 | 26 449,38<br>-----<br>22 199,26 |
| 34  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 207,00 | 4,95<br>-----<br>1,58     | 1 025,08<br>-----<br>326,46     |
| 35  | CN05A       | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite   | m2 | 207,00 | 30,43<br>-----<br>17,35   | 6 299,13<br>-----<br>3 591,06   |
| <b>Total Tencuieli</b>                        |             |   |    |        |                           | <b>55 742,09</b>                |

| 1  | 2       | 3   | 4        | 5      | 6                        | 7                               |
|--|---------|---|----------|--------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                          |         |   |          |        |                          | <b>37 325,23</b>                |
|  |         | <b>3.2. Glafuri</b>   |          |        |                          |                                 |
| 36   | RpC142A | Demontarea glafurilor din tabla zincata   | m        | 162,50 | 7,41<br>-----<br>7,36    | 1 204,09<br>-----<br>1 195,97   |
| 37   | CE23D   | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 | m        | 162,50 | 159,17<br>-----<br>65,71 | 25 864,88<br>-----<br>10 678,28 |
| <b>Total Glafuri</b>                             |         |   |          |        |                          | <b>27 068,97</b>                |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |         |   |          |        |                          | <b>11 874,25</b>                |
| <b>Total Reparatii acoperis</b>                  |         |   |          |        |                          | <b>82 811,07</b>                |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |         |   |          |        |                          | <b>49 199,47</b>                |
| Cheltuieli directe                               |         |   | lei      |        | 336 466,78               |                                 |
| ASM (II3) * 22,5 %                               |         |   | 22,50 %  |        | 34 589,88                |                                 |
| Cheltuieli Transport (II3+Asigur) * 7 %          |         |   | 7,00 %   |        | 11 938,70                |                                 |
| Cheltuieli regie (II3+Asigur+Transp) * 12 %      |         |   | 12,00 %  |        | 45 959,44                |                                 |
| Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 5 % |         |   | 5,00 %   |        | 21 447,74                |                                 |
| Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu            |         |   | 100,00 + |        | 450 402,55               |                                 |
| TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 20 %     |         |   | 20,00 %  |        | 90 080,51                |                                 |

**Total deviz:**

**540 483,06**

**Incluziv salariu**

**153 732,82**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)