

**Lucrari de reparatie a acoperisului blocului de studii lit A a
Academiei Stefan cel Mare din str. Sf. Vineri nr. 7**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Edificiu lit. A | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si evacuari | | | | |
| 1 | RpCI42F K=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi) | m2 | 1 438,60 | | |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm) | m2 | 1 318,60 | | |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Volumul se va preciza in teren) | m3 | 461,51 | | |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet, cosuri de ventilare) | m2 | 183,20 | | |
| 5 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Cosuri de ventilare) locurile deteriorate | m2 | 25,60 | | |
| 6 | RCsB28D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime - Dalele de la parapet 0,55 x 1,0 x 0,05 m | m3 | 12,00 | | |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 678,00 | | |
| 8 | TrB01C1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 332,73 | | |
| 9 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 111,52 | | |
| 10 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 221,21 | | |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 332,73 | | |
| | | Capitolul 1.2. Acoperis | | | | |
| 12 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 116,40 | | |
| 13 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 120,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----------|----------|---|---|
| 14 | RpCD01D | Armături din oțel-beton A I, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. | kg | 380,00 | | |
| 15 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton | kg | 180,00 | | |
| 16 | RpCB04D | Beton armat turnat în centuri din beton armat, la clădiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B 15 | m3 | 17,30 | | |
| 17 | RpIzC03A 1 | Bariera contra vaporilor, executată pe suprafețe orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totală suprafață cu mastic de bitum | m2 | 1 380,60 | | |
| 18 | CA02C-f | Polisterolbeton M5, cl. B1.5 cu densitatea 400-500 kg/m3 turnat în egalizări, cu mijloace clasice (ATENȚIE de executat suprafață înclinată nu mai mică de 1,8 %) | m3 | 356,02 | | |
| 19 | RpCE29A | Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (100 mk) | m2 | 1 318,60 | | |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (VR 150x150x4 mm) | kg | 1 900,00 | | |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 1 318,60 | | |
| 22 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferență în plus pentru 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă | m2 | 1 318,60 | | |
| 23 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea hidroizolației din membrane bituminoase pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum Pramer Tehnocoli 01(sau analogic) într-un strat | m2 | 1 444,20 | | |
| 24 | RpCI34A | Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP grosimea stratului nu mai mică de 3.8 mm, durata de viață 25 ani) sau analogic | m2 | 1 444,20 | | |
| 25 | RpCI34A | Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP grosimea stratului nu mai mică de 4.2mm, durata de viață 25 ani) sau analogic | m2 | 1 444,20 | | |
| 26 | CE24D | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, doar cu chit | buc | 52,00 | | |
| 27 | Pret de piață | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 52,00 | | |
| 28 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din fontă, special pentru terase, Pilnie cu flanșe din fontă cu ieșire verticală 100 mm | buc | 4,00 | | |
| 29 | CD60A | Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 în condiții de șantier la cosurile de ventilație | 100m 2 | 1,60 | | |
| 30 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau | m2 | 183,20 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|--------|--|---------|----------|---|---|
| | | caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetelor, cosurilor de ventilare , intrare acoperis) | | | | |
| 31 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile | kg | 1 500,00 | | |
| 32 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor canalului | m2 | 42,30 | | |
| 33 | CE23D2 | Parapetul din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat Uniflex montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 234,00 | | |
| Total | | | lei | | | |
| Asigurari sociale si medicale | | | 22,50 % | | | |
| Transportarea materialelor | | | % | | | |
| Cheltueli de regie | | | % | | | |
| Beneficiu de deviz | | | % | | | |

Total:

Total lei

TVA 20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Lucrari de reparatie a acoperisului blocului de studii lit B a
Academiei Stefan cel Mare din str. Sf. Vineri nr. 7**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Edificiu lit. B | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si evacuari | | | | |
| 1 | RpCI42F K=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi) | m2 | 819,00 | | |
| 2 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm) | m2 | 819,00 | | |
| 3 | RpIzC45 B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluiit sau similare) (Volumul se va preciza in teren) | m3 | 221,13 | | |
| 4 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet) | m2 | 93,18 | | |
| 5 | RpCG29 A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Cosuri de ventilare) locurile deteriorate | m2 | 2,60 | | |
| 6 | RCsB28 D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime - Dalele de la parapet 0,55 x 1,0 x 0,05 m | m3 | 6,70 | | |
| 7 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 148,00 | | |
| 8 | TrB01C1 -4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 189,40 | | |
| 9 | TRI1AA 04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 69,30 | | |
| 10 | TrI1AA0 1C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 120,10 | | |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 189,40 | | |
| | | Capitolul 1.2. Acoperis | | | | |
| 12 | RpCC02 B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 89,00 | | |
| 13 | RpCD02 D1 | Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 750,00 | | |
| 14 | RpCD01 D | Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 210,00 | | |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri | kg | 146,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----------|--------------|---|---|
| | | sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | | | | |
| 16 | RpCB04 D | Beton armat turnat in centuri din beton armat, la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 15 | m3 | 12,00 | | |
| 17 | RpIzC03 A1 | Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum | m2 | 819,00 | | |
| 18 | CA02C-f | Polisterolbeton M5, cl. B1.5 cu densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, cu mijloace clasice (ATENTIE de executat suprafata inclinata nu mai mica de 1,8 %) | m3 | 221,13 | | |
| 19 | RpCE29 A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (100 mk) | m2 | 819,00 | | |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 mm) | kg | 1 900,0 0 | | |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 819,00 | | |
| 22 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 819,00 | | |
| 23 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei din membrane bituminoase pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum Praimer Tehnomicoli 01(sau analogic) intr-un strat | m2 | 819,00 | | |
| 24 | RpCI34 A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm, durata de viata 25 ani) sau analogic | m2 | 912,18 | | |
| 25 | RpCI34 A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm, durata de viata 25 ani) sau analogic | m2 | 912,18 | | |
| 26 | CE24D | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, doar cu chit | buc | 10,00 | | |
| 27 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 10,00 | | |
| 28 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din fonta, special pentru terase, Pilnie cu flanse din fonta cu iesire verticala 100 mm | buc | 2,00 | | |
| 29 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la cosurile de ventilare | 100 m2 | 0,60 | | |
| 30 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile | kg | 1 000,0 0 | | |
| 31 | CF15A | Tencuieli iexterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetelor, cosurilor de ventilare , intrare acoperis) | m2 | 116,80 | | |
| 32 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiiilor canalului | m2 | 8,80 | | |
| 33 | CE23D2 | Parapetul din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat Uniflex montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M | m | 158,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---|--|---------|---|---|---|
| | | 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | | | | |
| Total | | | lei | | | |
| Asigurari sociale si medicale | | | 22,50 % | | | |
| Transportarea materialelor | | | % | | | |
| Cheltueli de regie | | | % | | | |
| Beneficiu de deviz | | | % | | | |

TVA

20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii lit
D.a Academiei Stefan cel Mare din str. Sf. Vineri nr. 7**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Edificiu lit. D | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si evacuari | | | | |
| 1 | RpCI42F K=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi) | m2 | 1 300,0 | | |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (picurator) | m | 220,00 | | |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Rosturi intre cladiri) | m2 | 32,30 | | |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm) | m2 | 1 250,0 | | |
| 5 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Volumul se va preciza in teren) | m3 | 239,20 | | |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet) | m2 | 64,20 | | |
| 7 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Cosuri de ventilare) locurile deteriorate | m2 | 17,75 | | |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 24,00 | | |
| 9 | TrB01C1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 236,90 | | |
| 10 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 95,68 | | |
| 11 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 141,22 | | |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 236,90 | | |
| | | Capitolul 1.2. Acoperis | | | | |
| 13 | RpIzC03A 1 | Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum | m2 | 1 300,00 | | |
| 14 | CA02C-f | Polisterolbeton M5, cl. B1.5 cu densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, cu mijloace clasice (ATENTIE de executat suprafata inclinata nu mai mica de 1,8 %) | m3 | 329,00 | | |
| 15 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (100 mk) | m2 | 1 300,00 | | |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 mm) | kg | 1 873,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|----------|---|---|
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 300,00 | | |
| 18 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 1 300,00 | | |
| 19 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei din membrane bituminoase pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum Praimer Tehnocoli 01(sau analogic) intr-un strat | m2 | 1 300,00 | | |
| 20 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm, durata de viata 25 ani) sau analogic | m2 | 1 300,00 | | |
| 21 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm, durata de viata 25 ani) sau analogic | m2 | 1 300,00 | | |
| 22 | RpCI22A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Picurator) | m | 220,00 | | |
| 23 | CK07B | Montarea pe perimetrul cladirii a riglei de lemn 0,1x0,03 m(tratata si vopsita) pe dibluri din plastic de 10 cm lungime (4 buc/m) pentru prinderea picuratorului din tabla zincata | m | 220,00 | | |
| 24 | CE24D | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, doar cu chit | buc | 16,00 | | |
| 25 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 16,00 | | |
| 26 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din fonta, special pentru terase, Pilnie cu flanse din fonta cu iesire verticala 100 mm | buc | 3,00 | | |
| 27 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la cosurile de ventilare | 100m2 | 0,75 | | |
| 28 | CF15A | Tencuieli iexterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetelor, cosurilor de ventilare , intrare acoperis) | m2 | 97,80 | | |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile | kg | 1 450,00 | | |
| 30 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor canalului | m2 | 23,30 | | |
| 31 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime | m2 | 24,00 | | |
| 32 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre | m2 | 24,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---|------------------|---------|---|---|---|
| | | 20%-30% inclusiv | | | | |
| Total | | | lei | | | |
| Asigurari sociale si medicale | | | 22,50 % | | | |
| Transportarea materialelor | | | % | | | |
| Cheltueli de regie | | | % | | | |
| Beneficiu de deviz | | | % | | | |

Total lei

TVA 20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

Lucrari de reparatie a acoperisului blocului de studii lit. G a Academiei Stefan cel Mare din str. Sf. Vineri nr. 7

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Edificiu lit. G | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si evacuari | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi) | m2 | 657,37 | | |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet | m | 108,00 | | |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (picurator) | m | 93,40 | | |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Rosturi intre cladiri) | m2 | 18,20 | | |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm) | m2 | 657,37 | | |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Volumul se va preciza in teren) | m3 | 164,30 | | |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet) | m2 | 62,00 | | |
| 8 | RCsB28D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime - Dalele de la parapet 0,55 x 1,0 x 0,05 m | m3 | 4,20 | | |
| 9 | TrB01C1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 165,00 | | |
| 10 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 65,70 | | |
| 11 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 99,30 | | |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 165,00 | | |
| | | Capitolul 1.2. Acoperis | | | | |
| 13 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 83,00 | | |
| 14 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 680,00 | | |
| 15 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee | kg | 165,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|--------|---|---|
| | | drepte, stilpi, grinzi etc. | | | | |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 88,30 | | |
| 17 | RpCB04D | Beton armat turnat in centuri din beton armat, la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 15 | m3 | 11,00 | | |
| 18 | RpIzC03A 1 | Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum | m2 | 657,37 | | |
| 19 | CA02C-f | Polisterolbeton M5, cl. B1.5 cu densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, cu mijloace clasice (ATENTIE de executat suprafata inclinata nu mai mica de 1,8 %) | m3 | 181,20 | | |
| 20 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (100 mk) | m2 | 657,37 | | |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 mm) | kg | 950,00 | | |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 657,37 | | |
| 23 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 657,37 | | |
| 24 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei din membrane bituminoase pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum Praimer Tehnomicoli 01(sau analogic) intr-un strat | m2 | 657,37 | | |
| 25 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm, durata de viata 25 ani) sau analogic | m2 | 745,00 | | |
| 26 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm, durata de viata 25 ani) sau analogic | m2 | 745,00 | | |
| 27 | RpCI22A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Picurator) | m | 93,40 | | |
| 28 | CE23D2 | Parapetul din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat Uniflex montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 122,00 | | |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile | kg | 780,00 | | |
| 30 | CE24D | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 14,00 | | |
| 31 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 14,00 | | |
| 32 | CF15A | Tencuieli iexterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetelor, cosurilor | m2 | 68,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---------|---|---|---|
| | | de ventilare , intrare acoperis) | | | | |
| Total | | | lei | | | |
| Asigurari sociale si medicale | | | 22,50 % | | | |
| Transportarea materialelor | | | % | | | |
| Cheltueli de regie | | | % | | | |
| Beneficiu de deviz | | | % | | | |

Total:

Total lei

TVA 20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Lucrari de reparatie a acoperisului blocului de studii lit.
V a Academiei Stefan cel Mare din str. Sf. Vineri nr. 7**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5
Deviz-oferta № 2-1-5**

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Edificiu lit. V | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si evacuari | | | | |
| 1 | RpCI42F K=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi) | m2 | 821,00 | | |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm) | m2 | 821,00 | | |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Volumul se va preciza in teren) | m3 | 221,13 | | |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet) | m2 | 94,20 | | |
| 5 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Cosuri de ventilare) locurile deteriorate | m2 | 2,60 | | |
| 6 | RCsB28D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime - Dalele de la parapet 0,55 x 1,0 x 0,05 m | m3 | 6,70 | | |
| 7 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 148,00 | | |
| 8 | TrB01C1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 189,40 | | |
| 9 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 69,30 | | |
| 10 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 120,10 | | |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 189,40 | | |
| | | Capitolul 1.2. Acoperis | | | | |
| 12 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 89,00 | | |
| 13 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 750,00 | | |
| 14 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 210,00 | | |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri | kg | 146,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----------|----------|---|---|
| | | sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | | | | |
| 16 | RpCB04D | Beton armat turnat in centuri din beton armat, la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 15 | m3 | 12,00 | | |
| 17 | RpIzC03A 1 | Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum | m2 | 821,00 | | |
| 18 | CA02C-f | Polisterolbeton M5, cl. B1.5 cu densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, cu mijloace clasice (ATENTIE de executat suprafata inclinata nu mai mica de 1,8 %) | m3 | 221,13 | | |
| 19 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (100 mk) | m2 | 821,00 | | |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 mm) | kg | 1 300,00 | | |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 821,00 | | |
| 22 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 821,00 | | |
| 23 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei din membrane bituminoase pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum Praimer Tehnomicoli 01(sau analogic) intr-un strat | m2 | 821,00 | | |
| 24 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm, durata de viata 25 ani) sau analogic | m2 | 916,20 | | |
| 25 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm, durata de viata 25 ani) sau analogic | m2 | 916,20 | | |
| 26 | CE24D | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, doar cu chit | buc | 10,00 | | |
| 27 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 10,00 | | |
| 28 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din fonta, special pentru terase, Pilnie cu flanse din fonta cu iesire verticala 100 mm | buc | 2,00 | | |
| 29 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la cosurile de ventilare | 100m 2 | 0,60 | | |
| 30 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile | kg | 1 000,00 | | |
| 31 | CF15A | Tencuieli iexterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetelor, cosurilor de ventilare , intrare acoperis) | m2 | 116,80 | | |
| 32 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiiilor canalului | m2 | 8,80 | | |
| 33 | CE23D2 | Parapetul din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat Uniflex montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 158,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------------------|---|---------|---|---|---|
| | Total | | lei | | | |
| | Asigurari sociale si medicale | | 22,50 % | | | |
| | Transportarea materialelor | | % | | | |
| | Cheltueli de regie | | % | | | |
| | Beneficiu de deviz | | % | | | |

Total:

Total lei

TVA 20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor
