

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de demontare a portilor din lemn și din metal, cu montarea de rolete*

Autoritatea contractantă: *Banca Națională a Moldovei*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de demontare porti din lemn si din metal</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Porti din lemn - 10 buc.)	m2	72,93
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Porti din metal)	kg	3 597,09
<b>2. Montare rolete - 10 bucati.</b>				
3	CK16A	Tocuri metalice pentru rolete confectionate din profiluri din banda de otel formate la rece montate in zidarie de orice natura (carcas din teava metalica patrata pt. fixare rolete)	kg	347,72
4	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,35
5	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Roleta automata pt. garaje dotata cu motor de 70/80Nm si ax tubular de 70mm Culoare cafenie, dimensiune - 2,77m L * 2,83m H - 10 buc. Lamele izolate cu spuma poliuretana h=77mm, b=18,5mm, Ultima lama din aluminiu extrudat. - 2 telecomenzi la fiecare roleta)	m2	78,39
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm D=20mm	100 m	

