

**Retea de canalizare on sectorul
locativ on perimetrul strazilor
Chisinaului, A. Mateevici,
Veteranilor, Doina, Bucuria,
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1
Rețele de canalizare C1 str.Bucuriei (partea 1)

Valoarea de deviz 351,350.81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5.5600	615.00 0.00	3,419.40 0.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17.0000	92.70 92.70	1,575.90 1,575.90
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	74.1500	59.85 59.85	4,437.88 4,437.88
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0.0300	553.00 397.00	16.59 11.91

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0.8200	264.00 0.00	216.48 0.00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.8200	675.00 0.00	553.50 0.00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 3 km	t	139.0000	3.84 0.00	533.41 0.00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.8100	97.16 16.20	78.70 13.12
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	149.0000	13.95 13.95	2,078.55 2,078.55
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	149.0000	40.35 39.15	6,012.15 5,833.35
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3.4200	218.00 0.00	745.56 0.00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic	100 m3	3.4200	552.75	1,890.41

1	2	3	4	5	6	7
		de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			396.90	1,357.40
13	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	526.0000	32.95 27.90	17,330.44 14,675.40
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	34.3400	150.45 27.45	5,166.45 942.63
Total Lucrari de terasament						44,055.42
Incluziv salariu						30,926.14
		2. Tevi				
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	296.0000	71.95 13.50	21,297.38 3,996.00
Total Tevi						21,297.38
Incluziv salariu						3,996.00
		3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	8.5400	1,497.62 624.15	12,789.64 5,330.24
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	1.2300	932.72	1,147.24

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)			202.50	249.08
18		КЦД- 1 0	шт.	13.0000	500.00 0.00	6,500.00 0.00
19		КЦ-10-6	шт.	24.0000	400.00 0.00	9,600.00 0.00
20		КЦ-10-9	шт.	2.0000	565.00 0.00	1,130.00 0.00
21		КЦП1-10-2	шт.	13.0000	600.00 0.00	7,800.00 0.00
22		КЦО-1	шт.	29.0000	60.00 0.00	1,740.00 0.00
23	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 160mm	шт.	26.0000	158.09 29.25	4,110.24 760.50
24		Capac din fonta tip T	шт.	13.0000	1,096.50 0.00	14,254.50 0.00
25		Scara cu vanguri	kg	174.3000	14.00 0.00	2,440.20 0.00
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.1700	621.82 171.88	105.71 29.22
27		Закладные детали МС	kg	374.4000	5.00 0.00	1,872.00 0.00
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu	t	0.3700	621.81 171.89	230.07 63.60

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina				
29	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	59.5000	42.95 38.25	2,555.46 2,275.87
Total Camine						66,275.06
Incluziv salariu						8,708.51
		4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton (L=296 x 1.16m = 343.36m2)				
30	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	592.0000	32.28 7.20	19,109.76 4,262.40
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	24.0000	158.15 72.00	3,795.60 1,728.00
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0.6200	780.00 0.00	483.60 0.00
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	34.3400	274.50 40.50	9,426.33 1,390.77
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din demolari)	m3	61.8000	286.82 44.55	17,725.78 2,753.19
35	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	343.3600	94.75 2.25	32,532.01 772.56
36	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	343.3600	105.77 2.25	36,317.83 772.56

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton (L=296 x 1.16m = 343.36m2)						119,390.91
Incluziv salariu						11,679.48
		5. Evacuarea gunoiului				
37	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0.5500	780.00 0.00	429.00 0.00
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 3 km	t	102.2400	3.84 0.00	392.35 0.00
Total Evacuarea gunoiului						821.35
Incluziv salariu						0.00
Cheltuieli directe			lei		251,840.12	
Asigurarea sociala			22.50 %		12,444.78	
Transport			4.00 %		6,443.12	
Total			100.00 +		270,728.02	
Cheltuieli de regie			5.00 %		13,536.41	
Total			100.00 +		284,264.43	
Beneficiu de deviz			3.00 %		8,527.92	
Total			100.00 +		292,792.35	
TVA			20.00 %		58,558.46	

Total deviz: **351,350.81**
Incluziv salariu **55,310.13**

Intocmit (Compania Termosistem SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria or.Cricova)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria or.Cricova

Retea de canalizare on sectorul locativ on perimetrul strazilor Chisinaului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara, Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-7-1
Retele de canalizare C1 str.Bucuriei (partea 1)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615.00 0.00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	300.00	615.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			92.70 92.70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	45.00	92.70
3	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			59.85 59.85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1.2100	45.00	54.45

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1500	Electrician	h-om	0.1200	45.00	5.40
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			553.00 397.00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	45.00	397.00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	15.00	156.00
5	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			264.00 0.00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.3200	200.00	264.00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675.00 0.00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	300.00	675.00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 3 km	t			3.84 0.00
	241524523 123512354 12	Autobasculanta 10t	h/ut	0.0307	125.00	3.84
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			97.16 16.20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	45.00	16.20
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0.0040	245.00	0.96
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	200.00	80.00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3			13.95

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				13.95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	45.00	13.95
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			40.35 39.15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.8700	45.00	39.15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	12.00	1.20
11	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			218.00 0.00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	200.00	218.00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			552.75 396.90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	45.00	396.90
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	15.00	155.85
13	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			32.95 27.90
	712401001	Dulgher	h-om	0.6200	45.00	27.90

1	2	3	4	5	6	7
	07001					
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	шт.	0.0028	40.00	0.11
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	шт.	0.0058	60.00	0.35
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0.0014	3,000.00	4.20
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0.0228	17.00	0.39
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			150.45 27.45
	931204001 9600	Sapator	h-om	0.6100	45.00	27.45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	120.00	123.00
		2. Tevi				
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			71.95 13.50
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3000	45.00	13.50
	252121670 05001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1.0400	55.00	57.49
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0.1150	8.00	0.92
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	40.00	0.04
		3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1,497.62 624.15
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9.7100	45.00	436.95
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4.1600	45.00	187.20
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.4100	950.00	392.23
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1300	40.00	5.24

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0770	1,000.00	77.54
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.1600	120.00	19.33
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0.8000	1.40	1.13
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1.8900	200.00	378.00
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			932.72 202.50
	712301001 0200	Betonist	h-om	4.1000	45.00	184.50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	45.00	18.00
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273.0000	1.40	387.93
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7400	120.00	90.14
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6800	245.00	169.09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	12.00	3.54
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	40.00	2.28
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0.0180	180.00	3.24
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	40.00	24.00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
18		КЦД- 1 0	шт.			500.00 0.00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	шт.	1.0000	500.00	500.00
19		КЦ-10-6	шт.			400.00 0.00
	266112643 310116	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	шт.	1.0000	400.00	400.00
20		КЦ-10-9	шт.			565.00 0.00
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	шт.	1.0000	565.00	565.00
21		КЦП1-10-2	шт.			600.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	266112643 310142	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2	шт.	1.0000	600.00	600.00
22		KИO-1	шт.			60.00 0.00
	266112643 30911	Inel de reazem KИO-1	шт.	1.0000	60.00	60.00
23	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 160mm	шт.			158.09 29.25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0.6500	45.00	29.25
	252210330 4840200	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=200mm	m	0.4000	300.00	120.00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.1180	50.00	5.90
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0530	5.00	0.27
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0090	12.00	0.11
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0400	40.00	1.60
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.4280	1.50	0.64
	265210210 0713	Var pasta	m3	0.0002	105.00	0.02
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0024	120.00	0.29
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0.0010	12.00	0.01
24		Capac din fonta tip T	шт.			1,096.50 0.00
	287527420 0000t	Capac cu rama tip T	шт.	1.0000	1,075.00	1,096.50
25		Scara cu vanguri	kg			14.00 0.00
	281123630 5660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	1.0000	14.00	14.00
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			621.82 171.88
	714102001	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	45.00	171.88

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	85.00	442.00
	232016620 0676	White spirit	kg	0.3600	22.00	7.94
27		Закладные детали МС	kg			5.00 0.00
	121211236 305660	Закладные детали МС	kg	1.0000	5.00	5.00
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			621.81 171.89
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	45.00	171.89
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	85.00	442.00
	232016620 0676	White spirit	kg	0.3600	22.00	7.92
29	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			42.95 38.25
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.7500	45.00	33.75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	45.00	4.50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.3000	1.40	3.22
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0.1700	3.00	0.51
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	120.00	0.84
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	12.00	0.02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.03

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0020	40.00	0.08
		4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton (L=296 x 1.16m = 343.36m²)				
30	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			32.28 7.20
	712301001 0200	Betonist	h-om	0.1600	45.00	7.20
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	шт.	0.0035	2,000.00	7.00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0.0400	12.00	0.48
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.1600	30.00	4.80
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1600	80.00	12.80
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m ³			158.15 72.00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1.6000	45.00	72.00
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m ³ /min	h-ut	0.7750	60.00	46.50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	250.00	4.78
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min	h-ut	0.7750	45.00	34.88
32	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m ³			780.00 0.00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	300.00	780.00
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m ³			274.50 40.50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	45.00	40.50
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	1.1000	120.00	132.00
	410012620 2818	Apa	m ³	0.1000	12.00	1.20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0.2100	80.00	16.80

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	200.00	84.00
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din demolari)	m3			286.82 44.55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	45.00	44.55
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1.1500	245.00	140.87
	410012620 2818	Apa	m3	0.1000	12.00	0.60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	80.00	16.80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	200.00	84.00
35	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			94.75 2.25
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0.0500	45.00	2.25
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0710	1,250.00	88.75
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0.0030	150.00	0.45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0080	12.00	0.10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0040	200.00	0.80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0040	200.00	0.80
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0040	400.00	1.60
36	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			105.77 2.25
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0.0500	45.00	2.25
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.0940	1,050.00	98.70
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0.0030	150.00	0.45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	12.00	0.13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	200.00	1.06
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0.0053	200.00	1.06

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	400.00	2.12
		5. Evacuarea gunoiului				
37	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3			780.00 0.00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	300.00	780.00
38	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de 3 km	t			3.84 0.00
	241524523 123512354 12	Autobasculantă 10t	h/ut	0.0307	125.00	3.84

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria or. Cricova)

(funcția, semnătura)

**Retea de canalizare on sectorul
locativ on perimetrul strazilor
Chisinaului, A. Mateevici,
Veteranilor, Doina, Bucuria,
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1
Retele de canalizare C1 str.Bucuriei (partea 1)

Valoarea de deviz 351,350.81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	44.6250	45.00	2,008.12
2.	7123010010200	Betonist	h-om	99.7630	45.00	4,489.34
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	326.1200	45.00	14,675.40
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	34.3360	45.00	1,545.12
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16.9000	45.00	760.50
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	171.7234	45.00	7,727.55
7.	7137010011500	Electrician	h-om	8.8980	45.00	400.41
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.0628	45.00	92.82
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	423.3701	45.00	19,051.66
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.4420	45.00	289.89
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35.5264	45.00	1,598.69
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	38.4000	45.00	1,728.00
13.	9312040019600	Sapator	h-om	20.9474	45.00	942.63
		Total manopera				55,310.13

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	32.2758	1,050.00	33,889.59
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	24.3786	1,250.00	30,473.25
3.	121211236305660	Закладные детали MC	kg	374.4000	5.00	1,872.00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	35.5382	245.00	8,706.85
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2.0602	150.00	309.04
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.8489	245.00	207.98

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.4165	120.00	49.98
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	75.3348	120.00	9,040.18
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1.1180	40.00	44.72
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0.7364	3,000.00	2,209.20
11.	2320166200676	White spirit	kg	0.1944	22.00	4.28
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3.0680	50.00	153.40
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.3780	5.00	6.89
14.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1.0400	40.00	41.60
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2.8080	85.00	238.68
16.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	34.2102	8.00	273.68
17.	25212167005001 604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	309.3792	55.00	17,015.86
18.	25221033048402 00	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=200mm	m	10.4000	300.00	3,120.00
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136.8500	1.40	191.59
20.	26511221004022	Ciment M-400	kg	6.8798	1.40	9.63
21.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	340.8268	1.40	477.16
22.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11.1280	1.50	16.69
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0.0052	105.00	0.55
24.	2652102100737	Var hidratat	kg	10.1150	3.00	30.34
25.	26611264330911	Inel de reazem KIIО-1	шт.	29.0000	60.00	1,740.00
26.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIИ-10 (0,18 m3)	шт.	13.0000	500.00	6,500.00
27.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	шт.	2.0000	565.00	1,130.00
28.	26611264331011 6	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	шт.	24.0000	400.00	9,600.00
29.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KIIИ1-10-2	шт.	13.0000	600.00	7,800.00
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3.5259	950.00	3,349.61
31.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.6622	1,000.00	662.20
32.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	шт.	2.0720	2,000.00	4,144.00
33.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6.5239	12.00	78.28
34.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.2340	12.00	2.81
35.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	174.3000	14.00	2,440.20
36.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	шт.	3.0508	60.00	183.05
37.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	шт.	1.4728	40.00	58.91
38.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	11.9928	17.00	203.88
39.	2875274200000t	Capac cu rama tip T	шт.	13.2600	1,075.00	14,254.50
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38.5800	12.00	462.96
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4811	12.00	5.78
42.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0260	12.00	0.31
43.	4100126202818	Apa	m3	6.5240	12.00	78.29
		Total materiale de constructii				161,077.92

Utilaje de constructii:

1.	24152452312351 235412	Autobasculanta 10t	h/ut	7.4061	125.00	925.76
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	40.3788	200.00	8,075.76

3.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	18.6000	60.00	1,116.00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	20.1894	80.00	1,615.15
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0595	25.00	1.49
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.4584	250.00	114.60
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3.1932	200.00	638.64
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3.1932	200.00	638.64
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3.1932	400.00	1,277.28
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16.2850	300.00	4,885.50
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0221	180.00	3.98
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4.8102	200.00	962.04
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.3240	200.00	64.80
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.7380	40.00	29.52
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.2960	40.00	11.84
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	18.6000	45.00	837.00
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0701	40.00	2.80
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1190	40.00	4.76
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	35.8455	15.00	537.69
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	94.7200	30.00	2,841.60
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16.1406	200.00	3,228.12
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.3075	200.00	61.50
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	94.7200	80.00	7,577.60
		Total utilaje de constructii				35,452.07

Total:

Cheltuieli directe	lei	251,840.12
Asigurarea sociala	22.50 %	12,444.78
Transport	4.00 %	6,443.12
Total	100.00 +	270,728.02
Cheltuieli de regie	5.00 %	13,536.41
Total	100.00 +	284,264.43
Beneficiu de deviz	3.00 %	8,527.92
Total	100.00 +	292,792.35
TVA	20.00 %	58,558.46

Total deviz:

351,350.81

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cricova)

(funcția, semnătura)

