

**Amenajarea teritoriul (trotuar
pietonal) pe terenurile cu nr.
cadastrale 0100112008, 01001110305,
01001120247, 01001120243 tronson
bd. Cuza-Voda, 15 - bd. Dacia, 32**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	630,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	87,650
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	240,000
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	24,600
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	307,950
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	875,000
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	88,700
8	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	4,668
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	887,050
10	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu / Zona verde	m3	693,000
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	970,200
		Capitolul 2. Pavaj		
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2	28,720

1	2	3	4	5
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		
13	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=16 cm din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm (GOST 8267-93) la trotuare	m2	2 872,000
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	2 100,000
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat negru gr.60 mm	m2	490,000
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tactil avertizare gr.60 mm	m2	42,000
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tactil atentionare gr.60 mm	m2	240,000
		Capitolul 3. Borduri		
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura RD-100.20.8 pe beton B15 (0.048 m3/ml)	m	1 002,000
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura RD-100.30.15 pe beton B15 (0.058 m3/ml)	m	530,000
		Capitolul 4. Perete de sprijin		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	120,000
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa	kg	236,180

1	2	3	4	5
		metalica BP-1 ϕ 4 pas 100x100		
22	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	120,000
23	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=6, grosimea medie a tencuielii 60mm	m2	120,000
24	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	120,000
25	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	12,000
26	CI13E	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra / aplicativ, Capac de inchidere prefabricat din mozaic slefuit, latime 700mm gr.50 mm (se exclude praf de frecat, praf de travertin)	m	80,000
		Capitolul 5. Zona verde		
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	897,600
28	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	3 625,000
29	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	3 625,000
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	36,250
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	36,250
		Capitolul 6. Indicatoare rutiere si marcaje		

1	2	3	4	5
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ marcaj-trecere pietonala (5 buc)	m2	60,000
33	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	24,000
34	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicator rutier 2.1. "Cedeaza trecerea"	buc	2,000
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicator rutier 4.1.2 "Directie obligatorie de deplasare la dreapta"	buc	2,000
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicator rutier 5.50.1 "Trecere pentru pietoni"	buc	10,000
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicator rutier 5.50.2 "Trecere pentru pietoni"	buc	10,000
		Capitolul 7. Bancile		
38	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	14,000
39	TsH91B	Instalarea urne	buc	19,000
		Capitolul 8. Alte lucrari		
40	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	28,000
41		Capac din fonta de tip C250	buc	28,000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.