

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ iunie 2021

04 iunie 2021

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de construcție a Centrului sportiv multifunctional (3 stadioane-minifotbal, baschet și tenis) în mun. Hîncești. Lot I**
4. Cod CPV : 45200000-9

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Teren minifotbal 32.0x20.0m		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	19,20
2	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m pamint	100 m3	0,19
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	42,24
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,40
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,40
6	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,00
7	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	44,00
8	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,20
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,62

1	2	3	4	5
10	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate 12 AIII	kg	185,90
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	104,00
12	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă 16-32	m3	128,00
13	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă 8-16	m3	51,20
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă 4-8	m3	12,80
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; element carcas 60x20x2,5 L=302,2m; contravinturi 60x20x2,5 L=182,7m	t	2,76
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m)	m2	7,50
17	CO06B k=1.5	Împrejmuiri din plasă Rabbit 45x45x2,5mm, cu înălțimea la coama de 3,05 m (se exclud stilpii și piatră spartă)	m	104,00
18	CE35A	Plasă de protecție 110x110, h=2.0m x104m din neilon	m2	208,00
19	CK30B	Mască pentru consolidarea părții inferioare a împrejmuirilor din șinduri din lemn tivit 50x150mm, 4.4m3, montată pe stilpi existenți (se exclud cimentul și nisipul)	m2	90,00
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice în solvenți organici aplicate pe timplărie de lemn cu un strat de grund de impregnare și 3 straturi de vopsea pe bază de rasini alchidice în solvenți organici	m2	228,00
21	TsH38A	Montarea portilor gata confecționate la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,00
22	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,00
		Capitolul 2. Teren baschet 28.0x17.0m		
23	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3	14,28
24	TsC35B21	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pământ din teren catg. II la distanță 11-20 m pământ	100 m3	0,14

1	2	3	4	5
25	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	31,42
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,76
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,76
28	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,00
29	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	36,00
30	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,56
31	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,10
32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 12 AIII (p/u stilpi)	kg	135,50
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	104,00
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 16-32	m3	95,20
35	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate AI d=6mm (150x150)	kg	1 428,94
36	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	47,60
37	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 17buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 13 buc element carcas 60x20x2,5 L=178m; contravinturi 60x20x2,5 L=107m, stilpi 50x100x2 L=6m)	t	1,79

1	2	3	4	5
38	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=10,0m; 60x20x2,5 L=6.8m)	m2	6,00
39	CO06Bk=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabbit 45x45x2,5mm, cu inaltimea la coama de 2,05 m (se exclud stilpii si peatra sparta) 210m2	m	104,00
40	CK30B	Masca pentru consolidarea partii inferioare a imprejmuirilor din schinduri din lemn tivit 50x150mm, 2.6m3, montata pe stilpi existenti (se exclud cimentul si nisipul)	m2	52,00
41	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	208,00
42	TsH38FAplicativ	Montarea de panouri, , la teren de baschet (Cosuri)	buc	2,00
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	85,00
		Capitolul 3. Teren tenis 24.0x11.0m		
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,92
45	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m pamint	100 m3	0,08
46	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	17,42
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,64
48	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,64
49	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	5,00
50	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	36,00

1	2	3	4	5
51	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,56
52	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,60
53	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 12 AIII (p/u stilpi)	kg	133,20
54	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	70,00
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 16-32	m3	52,80
56	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate AI d=6mm (150x150)	kg	796,98
57	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	26,40
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=4000mm - 36buc; element carcas 60x20x2,5 L=134m; contravinturi 60x20x2,5	t	1,40
59	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=16,0m; 60x20x2,5 L=6.8m)	m2	6,00
60	CO06Bk=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2,5mm, cu inaltimea la coama de 2,05 m (se exclud stilpii si peatra sparta) 210m2	m	70,00
61	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	66,00
		Capitolul 4. Trotuare si Trepte		
62	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,70
63	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 16-32	m3	7,00
64	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si	m2	70,00

1	2	3	4	5
		nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
65	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	70,00
66	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2,00
67	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,36
68	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 14 AIII	kg	89,78
69	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,11
70	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,10
71	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,10

5. Relatii de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Presedintele Raionului Hîncesti

Iurie LEVINSCHI

Ex: Rascu M., S. Lupaşcu
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39



L.Ş.