

APROBAT:
Președintele raionului Iurie Plopa
(nume, prenume)

(semnătura)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Consiliul Raional Ocnița**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Consiliul Raional Ocnița**
3. Obiectul achizițiilor: **Întreținerea periodică a drumurilor publice locale de interes raional, r-nul Ocnița**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. 1.Capitolul 1.Întreținerea drumurilor publice locale.Asigurarea esteticii rutiere		
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	285,000
2	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2	50,000
		2. 2.Capitolul 2. Întreținerea platformei drumului		
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	70,000
4	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	30,000
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	3,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	250,000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	950,000

1	2	3	4	5
		3. 3.Capitolul 3.Întreținerea părții carosabile		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 300,000
9	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	475,000
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	40,000
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	70,000
		4. 5.Capitolul 5. Asigurarea securității circulației rutiere		
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	10,000
13	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	5,000
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	10,000
15	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	5,000
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 000,000
17	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	10,000
18	DI54A	Deplasarea utilajului	1 km	120,000