

Intretinerea si reparatia drumurilor locale raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 11 930 773,22 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca | | | | |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 71,00 | 213,93 26,56 | 15 189,22 1 885,87 |
| 2 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 18,00 | 2 446,09 254,22 | 44 029,67 4 576,05 |
| 3 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 71,40 | 1 304,64 254,22 | 93 151,02 18 151,65 |
| 4 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 14,90 | 403,80 78,36 | 6 016,55 1 167,61 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158 386,46 |
| | | Total Capitolul 1. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca Inclusiv salariu | | | | 158 386,46 25 781,18 |
| | | 2. Capitolul 2. L121 - Mihaileni - Nicoreni | | | | |
| 5 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 12,00 | 1 304,64 254,22 | 15 655,64 3 050,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-------|----------|------------------|-------------------------|
| 6 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | 306,00 | 213,93 26,56 | 65 463,40 8 127,81 |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 680,00 | 10,08 0,41 | 6 851,21 278,83 |
| 8 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 30,00 | 2,26 0,00 | 67,93 0,00 |
| 9 | TsH92A | Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie | t | 0,89 | 61,97 61,97 | 55,15 55,15 |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,89 | 16,45 0,00 | 14,64 0,00 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0,3 litri/m2) | t | 0,90 | 7 986,66 0,00 | 7 187,99 0,00 |
| 12 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 000,00 | 125,23 2,28 | 375 683,84 6 834,00 |
| 13 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 911,00 | 213,93 26,56 | 194 892,68 24 197,51 |
| 14 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 36,00 | 403,80 78,36 | 14 536,63 2 821,08 |
| 15 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni-Sanatoriu) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 16 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, | m2 | 7,20 | 91,49 | 658,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|-------|-----------------|---------------------------------|
| | | simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni-Centru de sanatate) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | | | 27,34 | 196,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 681 726,63 |
| | | Total Capitolul 2. L121 - Mihaileni - Nicoreni Inclusiv salariu | | | | 681 726,63 45 758,72 |
| | | 3. Capitolul 3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb | | | | |
| 17 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 63,00 | 213,93 26,56 | 13 477,75 1 673,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 477,75 |
| | | Total Capitolul 3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb Inclusiv salariu | | | | 13 477,75 1 673,37 |
| | | 4. Capitolul 4. L118 Drum de acces spre or. Drochia | | | | |
| 18 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 53,00 | 213,93 26,56 | 11 338,43 1 407,76 |
| 19 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni- sector pina la intersectia cu R7) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 20 | RpDE16A | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor, cu utilizarea a materialelor demolate | m | 16,00 | 52,10 51,48 | 833,61 823,72 |
| 21 | RpDE07E | Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati - Repozitionarea si indreptarea | m | 16,00 | 527,75 54,67 | 8 443,98 874,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-------|----------|------------------|---------------------------------|
| | | stilpilor si montarea parapetului demontat anterior (*Nota: Se include doar manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,050 | | | | |
| 22 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcaj rutier longitudinal simplu pe axa drumului pe toata lungimea sectorului -2.52 km) *Nota: Obligativu coordonarea aplicarii marcajului cu intreruperi sau continuu cu Autoritatea Contractanta si Organele responsabile de securitatea circulatiei rutiere. | m2 | 378,00 | 84,83 21,41 | 32 066,95 8 094,19 |
| 23 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 30,00 | 2,26 0,00 | 67,93 0,00 |
| 24 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | 0,89 | 61,97 61,97 | 55,15 55,15 |
| 25 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,89 | 16,45 0,00 | 14,64 0,00 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0,3 litri/m2) | t | 0,90 | 7 986,66 0,00 | 7 187,99 0,00 |
| 27 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 000,00 | 125,23 2,28 | 375 683,84 6 834,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 436 351,28 |
| | | Total Capitolul 4. L118 Drum de acces spre or. Drochia Inklusiv salariu | | | | 436 351,28 18 286,39 |
| | | 5. Capitolul 5. L122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin | | | | |
| 28 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 314,00 | 213,93 26,56 | 67 174,86 8 340,30 |
| 29 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 238,00 | 14,58 14,58 | 3 469,85 3 469,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----------|--------|------------------|------------------------|
| 30 | TrI1AA02F 2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Incarcarea bordurelor demontate) | t | 30,48 | 22,78 22,78 | 694,33 694,33 |
| 31 | TrI1AA02F 2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Descarcarea bordurelor demontate) | t | 30,48 | 22,78 22,78 | 694,33 694,33 |
| 32 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 84,00 | 202,79 72,90 | 17 034,18 6 123,26 |
| 33 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 168,00 | 17,85 6,52 | 2 999,38 1 094,53 |
| 34 | TsC35B32 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m | 100 m3 | 2,52 | 715,21 0,00 | 1 802,32 0,00 |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 495,00 | 16,45 0,00 | 8 140,72 0,00 |
| 36 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 168,00 | 383,50 27,34 | 64 427,21 4 592,45 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.7 litri/m2) | t | 0,588 | 7 986,67 0,00 | 4 696,16 0,00 |
| 38 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic poros BAD 22.4 70/100, conform SM EN 13108-1, h- 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 720,00 | 158,39 2,73 | 114 039,21 1 968,19 |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,252 | 7 986,67 0,00 | 2 012,64 0,00 |
| 40 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 720,00 | 125,23 2,28 | 90 164,12 1 640,16 |
| 41 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 120,00 | 29,87 1,44 | 3 584,02 173,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----------|--------|--------------------|-------------------------|
| 42 | TsC03B21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,21 | 983,33 0,00 | 206,50 0,00 |
| 43 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 21,00 | 23,69 23,69 | 497,52 497,52 |
| 44 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - Repozitionarea inelului (Se include doar manopera si utilajul, K=2) Коэффициент к трудозатрагам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m3 | 1,60 | 8 101,58 728,96 | 12 962,53 1 166,34 |
| 45 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal pentru teava din beton armat D-100cm) Alte materiale=1,030 | m3 | 1,06 | 5 047,65 148,07 | 5 350,51 156,95 |
| 46 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi) Alte materiale=1,030 | m3 | 4,52 | 5 047,65 148,07 | 22 815,40 669,28 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,58 | 750,00 0,00 | 435,00 0,00 |
| 48 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 101,50 | 16,45 0,00 | 1 669,26 0,00 |
| 49 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici | m | 240,00 | 1 118,70 66,52 | 268 489,13 15 964,22 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-------|--------|------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 693 359,18 |
| | | Total Capitolul 5. L122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin Inklusiv salariu | | | | 693 359,18 47 245,02 |
| | | 6. Capitolul 6. L129 R12 Drum de acces spre s. Sofia | | | | |
| 50 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 11,00 | 213,93 26,56 | 2 353,26 292,18 |
| 51 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 84,00 | 15,38 1,59 | 1 291,50 133,56 |
| 52 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1, h.med-4 cm | t | 11,28 | 1 290,96 9,57 | 14 561,98 107,92 |
| 53 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | 64,00 | 213,93 26,56 | 13 691,68 1 699,93 |
| 54 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 390,00 | 10,08 0,41 | 3 929,36 159,92 |
| 55 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 18,00 | 2,26 0,00 | 40,76 0,00 |
| 56 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | 0,534 | 61,97 61,97 | 33,09 33,09 |
| 57 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,534 | 16,44 0,00 | 8,78 0,00 |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,54 | 7 986,67 0,00 | 4 312,80 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
| 59 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 800,00 | 125,23 2,28 | 225 410,30 4 100,40 |
| 60 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 3.31 - Oprise interzisa) | buc | 1,00 | 650,76 20,05 | 650,76 20,05 |
| 61 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.3.1 - Zona de actiune 500m) | buc | 1,00 | 650,76 20,05 | 650,76 20,05 |
| 62 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 267 593,79 |
| | | Total Capitolul 6. L129 R12 Drum de acces spre s. Sofia Inklusiv salariu | | | | 267 593,79 6 763,92 |
| | | 7. Capitolul 7. L131 Hasnasenii Noi - Pelinia | | | | |
| 63 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 2,30 | 23,69 23,69 | 54,49 54,49 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,76 | 357,13 45,11 | 271,42 34,28 |
| 65 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 39,04 | 99,40 43,28 | 3 880,75 1 689,73 |
| 66 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 213,40 | 20,47 1,50 | 4 367,44 320,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----------|-------|--------------------|-----------------------|
| | | inclusiv | | | | |
| 67 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 3,84 | 1 259,23 259,69 | 4 835,45 997,22 |
| 68 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 2,90 | 256,50 256,50 | 743,86 743,86 |
| 69 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (12 m parapet + 4 elemente de capat) | m | 16,00 | 1 118,70 66,52 | 17 899,27 1 064,28 |
| 70 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | 3,00 | 135,65 0,00 | 406,96 0,00 |
| 71 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,00 | 5 559,16 225,07 | 16 677,48 675,20 |
| 72 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 4,00 | 403,80 78,36 | 1 615,18 313,45 |
| 73 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 26,98 | 101,14 101,14 | 2 728,84 2 728,84 |
| 74 | RpDA25A | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm | buc | 18,00 | 31,85 30,07 | 573,25 541,25 |
| 75 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | 2,25 | 1 236,64 0,00 | 2 782,44 0,00 |
| 76 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 | 100m2 | 5,00 | 135,65 0,00 | 678,27 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|-------|--------------------|-----------------------|
| | | Коэффициент к машинам=3,000 | | | | |
| 77 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Zona terasament nou la podet) | 100m2 | 5,00 | 5 559,16 225,07 | 27 795,80 1 125,33 |
| 78 | TsC03B21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,28 | 983,32 0,00 | 275,33 0,00 |
| 79 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 53,20 | 9,93 0,00 | 528,25 0,00 |
| 80 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,28 | 130,43 16,39 | 36,52 4,59 |
| 81 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Se include doar manopera si utilajul, K= 0,8) Коэффициент к трудозатрагам=0,800 Коэффициент к материалам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800 | m3 | 3,60 | 900,63 291,58 | 3 242,27 1 049,70 |
| 82 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (sub corpul podetului) H = 20cm | m3 | 2,16 | 426,62 41,00 | 921,49 88,57 |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (sub corpul podetului) H = 40cm | m3 | 4,32 | 357,13 45,10 | 1 542,80 194,85 |
| 84 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (5 buc x 2,5 m) | m3 | 3,60 | 6 975,79 364,48 | 25 112,85 1 312,13 |
| 85 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Consolidari cu mortar de ciment M-400) Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,98 | 1 855,34 145,34 | 1 818,23 142,43 |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H= 30cm | m3 | 3,24 | 357,13 45,10 | 1 157,10 146,14 |
| 87 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu | 100 m | 50,00 | 403,80 78,36 | 20 189,76 3 918,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | | | | |
| 88 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 180,00 | 1 304,64 254,22 | 234 834,49 45 760,46 |
| 89 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 35,00 | 403,80 78,36 | 14 132,83 2 742,71 |
| 90 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 120,00 | 1 304,64 254,22 | 156 556,33 30 506,98 |
| 91 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 43,00 | 213,93 26,56 | 9 199,10 1 142,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 554 858,25 |
| | | Total Capitolul 7. L131 Hasnasenii Noi - Pelinia Inklusiv salariu | | | | 554 858,25 97 297,63 |
| | | 8. Capitolul 8. L130 Drum de acces spre s. Lazo | | | | |
| 92 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 1,114 | 376,81 0,00 | 419,77 0,00 |
| 93 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 1,30 | 198,68 0,00 | 258,29 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 678,06 |
| | | Total Capitolul 8. L130 Drum de acces spre s. Lazo Inklusiv salariu | | | | 678,06 |
| | | 9. Capitolul 9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari | | | | |
| 94 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 12,00 | 213,93 26,56 | 2 567,19 318,74 |
| 95 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 136,00 | 10,08 0,41 | 1 370,25 55,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 96 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 6,08 | 2,26 0,00 | 13,77 0,00 |
| 97 | TsH92A | Curatire manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie | t | 0,18 | 61,94 61,94 | 11,15 11,15 |
| 98 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,18 | 16,44 0,00 | 2,96 0,00 |
| 99 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,182 | 7 986,65 0,00 | 1 453,57 0,00 |
| 100 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 608,00 | 125,23 2,28 | 76 138,58 1 385,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 81 557,47 |
| | | Total Capitolul 9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari Inklusiv salariu | | | | 81 557,47 1 770,68 |
| | | 10. Capitolul 10. L125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi | | | | |
| 101 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100m2 | 3,00 | 180,87 0,00 | 542,62 0,00 |
| 102 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,50 | 5 559,16 225,06 | 2 779,58 112,53 |
| 103 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 | 100m2 | 0,50 | 1 264,42 0,00 | 632,21 0,00 |
| 104 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100m2 | 10,00 | 180,87 0,00 | 1 808,72 0,00 |
| 105 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 10,00 | 5 559,16 225,07 | 55 591,60 2 250,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|--------|--------------------|---------------------------------|
| 106 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100m2 | 2,50 | 180,87 0,00 | 452,18 0,00 |
| 107 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,50 | 5 559,16 225,07 | 13 897,91 562,67 |
| 108 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 1,964 | 376,82 0,00 | 740,07 0,00 |
| 109 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 45,00 | 403,80 78,36 | 18 170,78 3 526,34 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 94 615,67 |
| | | Total Capitolul 10. L125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi Inklusiv salariu | | | | 94 615,67 6 452,20 |
| | | 11. Capitolul 11. L126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni | | | | |
| 110 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 14,00 | 213,93 26,56 | 2 995,06 371,86 |
| 111 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 135,00 | 1 304,64 254,22 | 176 125,88 34 320,35 |
| 112 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 2,25 | 198,68 0,00 | 447,04 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 179 567,98 |
| | | Total Capitolul 11. L126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni Inklusiv salariu | | | | 179 567,98 34 692,21 |
| | | 12. Capitolul 12. L124 G27 Drum de acces spre s. Gribova | | | | |
| 113 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu | m2 | 78,00 | 213,93 26,56 | 16 686,75 2 071,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|----------|----------------------|------------------------|
| | | suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | | | | |
| 114 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 540,00 | 10,08 0,41 | 5 440,65 221,42 |
| 115 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 24,00 | 2,26 0,00 | 54,34 0,00 |
| 116 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie | t | 0,712 | 61,97 61,97 | 44,12 44,12 |
| 117 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,712 | 16,45 0,00 | 11,71 0,00 |
| 118 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,72 | 7 986,67 0,00 | 5 750,40 0,00 |
| 119 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 400,00 | 125,23 2,28 | 300 547,07 5 467,20 |
| 120 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 129,00 | 213,93 26,56 | 27 597,32 3 426,43 |
| 121 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 2,00 | 403,80 78,36 | 807,59 156,73 |
| 122 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | 1,125 | 1 236,64 0,00 | 1 391,22 0,00 |
| 123 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,938 | 4 928,37 1 731,28 | 4 622,81 1 623,94 |
| 124 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul | m3 | 40,20 | 93,85 93,85 | 3 772,91 3 772,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| | | taluzului, in teren mijlociu | | | | |
| 125 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului excavat) | 100 m3 | 0,402 | 750,00 0,00 | 301,50 0,00 |
| 126 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 234,50 | 5,81 0,00 | 1 362,22 0,00 |
| 127 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,34 | 130,45 16,40 | 174,80 21,98 |
| 128 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Finisarea manuala a fundului rigolei) | 100m2 | 1,06 | 381,79 381,79 | 404,70 404,70 |
| 129 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 5,90 | 459,70 459,70 | 2 712,23 2 712,23 |
| 130 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundatie) | m3 | 66,80 | 357,13 45,10 | 23 856,31 3 012,97 |
| 131 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Fundul rigolei) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 | 0,88 | 35 327,11 7 449,06 | 31 087,86 6 555,17 |
| 132 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,030 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 Kmateriale=3,000 | 100m2 | -0,88 | 6 049,05 1 107,11 | -5 323,16 -974,26 |
| 133 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Taluzul rigolei) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 | 4,88 | 35 327,11 7 449,06 | 172 396,32 36 351,41 |
| 134 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,030 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 Kmateriale=3,000 | 100m2 | -4,88 | 6 049,04 1 107,11 | -29 519,30 -5 402,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|-------|--------------------|-----------------------|
| 135 | Calcul | Material lemnos | m3 | 1,90 | 3 500,00 0,00 | 6 650,00 0,00 |
| 136 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 | 0,98 | 2 938,38 264,24 | 2 879,61 258,96 |
| 137 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 96,00 | 213,93 26,56 | 20 537,53 2 549,90 |
| 138 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | 0,63 | 1 236,63 0,00 | 779,08 0,00 |
| 139 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | 42,80 | 1 236,64 0,00 | 52 928,26 0,00 |
| 140 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 1,00 | 403,79 78,36 | 403,79 78,36 |
| 141 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 15,94 | 101,14 101,14 | 1 612,22 1 612,22 |
| 142 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 143 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,00 | 572,49 49,66 | 2 289,97 198,64 |
| 144 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|--------|--------------------|---------------------------------|
| 145 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 655 522,61 |
| | | Total Capitolul 12. L124 G27 Drum de acces spre s. Gribova Inklusiv salariu | | | | 655 522,61 64 441,14 |
| | | 13. Capitolul 13. L132 R12 Drum de acces spre s. Baroncea Noua | | | | |
| 146 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 3,40 | 256,50 256,50 | 872,11 872,11 |
| 147 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 2,00 | 403,80 78,36 | 807,59 156,73 |
| 148 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,96 | 93,85 93,85 | 90,10 90,10 |
| 149 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,32 | 357,12 45,09 | 114,28 14,43 |
| 150 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,249 | 6 975,82 364,50 | 1 736,98 90,76 |
| 151 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | 5,00 | 135,65 0,00 | 678,27 0,00 |
| 152 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,00 | 5 559,16 225,07 | 27 795,80 1 125,33 |
| 153 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 150,00 | 1 304,64 254,22 | 195 695,41 38 133,72 |
| 154 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Pe ambele parti ale carosabilului) | 1 km | 4,20 | 198,69 0,00 | 834,48 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|--------|---------------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 228 625,02 |
| | | Total Capitolul 13. L132 R12 Drum de acces spre s. Baroncea Noua Inclusiv salariu | | | | 228 625,02 40 483,18 |
| | | 14. Capitolul 14. L123 G27 - Baroancea - Baroncea Noua | | | | |
| 155 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 3,057 | <u>376,82</u> 0,00 | <u>1 151,93</u> 0,00 |
| 156 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | 25,00 | <u>135,65</u> 0,00 | <u>3 391,34</u> 0,00 |
| 157 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 25,00 | <u>5 559,16</u> 225,07 | <u>138 979,02</u> 5 626,66 |
| 158 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 4,90 | <u>256,50</u> 256,50 | <u>1 256,86</u> 1 256,86 |
| 159 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 3,50 | <u>403,79</u> 78,36 | <u>1 413,28</u> 274,27 |
| 160 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | 42,50 | <u>135,65</u> 0,00 | <u>5 765,28</u> 0,00 |
| 161 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 42,50 | <u>5 559,16</u> 225,07 | <u>236 264,33</u> 9 565,32 |
| 162 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 10,00 | <u>2 446,09</u> 254,22 | <u>24 460,93</u> 2 542,25 |
| 163 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 142,00 | <u>213,93</u> 26,56 | <u>30 378,44</u> 3 771,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|-------|--------------------|---------------------------------|
| 164 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | 0,31 | 1 236,65 0,00 | 383,36 0,00 |
| 165 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Gimnaziu Baronea) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 444 103,53 |
| | | Total Capitolul 14. L123 G27 - Baroancea - Baronea Noua Inklusiv salariu | | | | 444 103,53 23 233,91 |
| | | 15. Capitolul 15. L119 Chetrosu-Suri-Drochia 15.1. s. Surii Noi 15.1.1. Reparatia curenta a drumurilor | | | | |
| 166 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (20 m parapet + 4 elemente de capat) | m | 24,00 | 1 118,70 66,52 | 26 848,91 1 596,42 |
| 167 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti a carosabilului) | 100 m | 24,00 | 403,80 78,36 | 9 691,09 1 880,72 |
| 168 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 18,00 | 202,79 72,90 | 3 650,18 1 312,13 |
| 169 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | 9,00 | 135,65 0,00 | 1 220,88 0,00 |
| 170 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 9,00 | 5 559,16 225,07 | 50 032,45 2 025,60 |
| 171 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 72,26 | 1 304,64 254,22 | 94 273,00 18 370,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|----------|------------------|---------------------------------|
| 172 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 47,00 | 213,93 26,56 | 10 054,83 1 248,39 |
| 173 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | 23,00 | 213,93 26,56 | 4 920,45 610,91 |
| 174 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 220,00 | 10,08 0,41 | 2 216,57 90,21 |
| 175 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 11,00 | 2,26 0,00 | 24,91 0,00 |
| 176 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | 0,33 | 61,97 61,97 | 20,45 20,45 |
| 177 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,33 | 16,45 0,00 | 5,43 0,00 |
| 178 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,33 | 7 986,67 0,00 | 2 635,60 0,00 |
| 179 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 100,00 | 125,23 2,28 | 137 750,74 2 505,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 343 345,49 |
| | | Total Reparatia curenta a drumurilor Inclusiv salariu | | | | 343 345,49 29 660,91 |
| | | 15.1.2. Constructia trotuarului L=170m, l=1.3m | | | | |
| | | 15.1.2.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 180 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit | 100 m3 | 0,785 | 683,32 0,00 | 536,41 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----------|---------|--------------------|------------------------------|
| | | teren catg. II | | | | |
| 181 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 149,226 | 8,24 0,00 | 1 229,66 0,00 |
| 182 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,785 | 130,45 16,41 | 102,40 12,88 |
| 183 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,618 | 381,79 381,79 | 999,53 999,53 |
| 184 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,785 | 286,99 200,46 | 225,29 157,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 093,29 |
| | | Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu | | | | 3 093,29 1 169,77 |
| | | 15.1.2.2. Imbracamintea trotuarelor | | | | |
| 185 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 44,20 | 357,13 45,10 | 15 785,16 1 993,61 |
| 186 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale <small>Alte utilaje=1,030</small> | m3 | 3,20 | 1 855,34 145,34 | 5 937,08 465,08 |
| 187 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 170,00 | 200,53 30,53 | 34 090,43 5 189,28 |
| 188 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 6x18 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 170,00 | 142,29 13,67 | 24 189,32 2 323,56 |
| 189 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 221,00 | 196,01 27,15 | 43 319,09 6 000,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 123 321,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-------|--------|------------------|---------------------------------|
| | | Total Imbracamintea trotuarelor Inclusiv salariu | | | | 123 321,08 15 972,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 126 414,37 |
| | | Total Constructia trotuarului L=170m, l=1.3m Inclusiv salariu | | | | 126 414,37 17 142,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 469 759,86 |
| | | Total s. Surii Noi Inclusiv salariu | | | | 469 759,86 46 803,19 |
| | | 15.2. s. Chetrosu | | | | |
| | | 15.2.1. Brutaria-Bortareasca | | | | |
| 190 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | 32,00 | 213,93 26,56 | 6 845,85 849,97 |
| 191 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 130,00 | 10,08 0,41 | 1 309,79 53,31 |
| 192 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 9,00 | 2,26 0,00 | 20,38 0,00 |
| 193 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | 0,28 | 61,96 61,96 | 17,35 17,35 |
| 194 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,28 | 16,43 0,00 | 4,60 0,00 |
| 195 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,27 | 7 986,67 0,00 | 2 156,40 0,00 |
| 196 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 900,00 | 125,23 2,28 | 112 705,15 2 050,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 123 059,52 |
| | | Total Brutaria-Bortareasca Inclusiv salariu | | | | 123 059,52 2 970,83 |
| | | 15.2.2. Reparatia selectiva | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-------|-------|-----------------|-----------------------|
| 197 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 53,00 | 213,93 26,56 | 11 338,43 1 407,76 |
| 198 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni-Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 199 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni-Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 200 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 61,00 | 213,93 26,56 | 13 049,89 1 620,25 |
| 201 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 38,00 | 213,93 26,56 | 8 129,44 1 009,34 |
| 202 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | 8,00 | 213,93 26,56 | 1 711,46 212,49 |
| 203 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 12,00 | 10,08 0,41 | 120,91 4,92 |
| 204 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 0,72 | 2,26 0,00 | 1,63 0,00 |
| 205 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in | t | 0,03 | 62,00 | 1,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-------|----------|------------------|--------------------------------|
| | | auto: praf si murdarie | | | 62,00 | 1,86 |
| 206 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,03 | 16,33 0,00 | 0,49 0,00 |
| 207 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,022 | 7 986,82 0,00 | 175,71 0,00 |
| 208 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 72,00 | 125,23 2,28 | 9 016,42 164,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 863,76 |
| | | Total Reparatia selectiva Inklusiv salariu | | | | 44 863,76 4 814,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 167 923,28 |
| | | Total s. Chetrosu Inklusiv salariu | | | | 167 923,28 7 785,11 |
| | | 15.3. s. Suri | | | | |
| | | 15.3.1. Intersectia cu R12 | | | | |
| 209 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | 53,00 | 213,93 26,56 | 11 338,43 1 407,76 |
| 210 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 740,00 | 10,08 0,41 | 7 455,72 303,43 |
| 211 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 3 000,00 | 2,26 0,00 | 6 792,75 0,00 |
| 212 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | 0,89 | 61,97 61,97 | 55,15 55,15 |
| 213 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,89 | 16,45 0,00 | 14,64 0,00 |
| 214 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de | t | 0,90 | 7 986,66 0,00 | 7 187,99 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-------|----------|------------------|--------------------------------|
| | | bitum - 0.3 litri/m2) | | | | |
| 215 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 000,00 | 125,23 2,28 | 375 683,84 6 834,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 408 528,52 |
| | | Total Intersectia cu R12 Inclusiv salariu | | | | 408 528,52 8 600,34 |
| | | 15.3.2. Dealul de la biserică | | | | |
| 216 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | 42,00 | 213,93 26,56 | 8 985,17 1 115,58 |
| 217 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 620,00 | 10,08 0,41 | 6 246,68 254,22 |
| 218 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 24,00 | 2,26 0,00 | 54,34 0,00 |
| 219 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | 0,78 | 61,96 61,96 | 48,33 48,33 |
| 220 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,78 | 16,45 0,00 | 12,83 0,00 |
| 221 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,72 | 7 986,67 0,00 | 5 750,40 0,00 |
| 222 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 400,00 | 125,23 2,28 | 300 547,07 5 467,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 321 644,82 |
| | | Total Dealul de la biserică Inclusiv salariu | | | | 321 644,82 6 885,33 |
| | | 15.3.3. Primaria | | | | |
| 223 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 | m2 | 323,00 | 213,93 26,56 | 69 100,26 8 579,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| | | cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 69 100,26 |
| | | Total Primaria Inclusiv salariu | | | | 69 100,26 8 579,36 |
| | | 15.3.4. Reparatia selectiva | | | | |
| 224 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Pod) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 225 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 226 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Magazin) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 227 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Statia de asteptare) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 228 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 11,00 | 213,93 26,56 | 2 353,26 292,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 988,30 |
| | | Total Reparatia selectiva | | | | 4 988,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|--------|--------------------|-----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 1 079,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 804 261,90 |
| | | Total s. Suri Inclusiv salariu | | | | 804 261,90 25 144,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 441 945,04 |
| | | Total Capitolul 15. L119 Chetrosu-Suri-Drochia Inclusiv salariu | | | | 1 441 945,04 79 732,79 |
| | | 16. Capitolul 16. L117 Drum de ccolire or. Drochia | | | | |
| 229 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 163,00 | 213,93 26,56 | 34 871,03 4 329,52 |
| 230 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 50,00 | 403,80 78,36 | 20 189,76 3 918,16 |
| 231 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | 3,00 | 135,65 0,00 | 406,96 0,00 |
| 232 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,00 | 5 559,16 225,07 | 16 677,48 675,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 72 145,23 |
| | | Total Capitolul 16. L117 Drum de ccolire or. Drochia Inclusiv salariu | | | | 72 145,23 8 922,88 |
| | | 17. Capitolul 17. L117 Drum de acces spre s. Drochia 17.1. Lucrari de aplicare a marcajului rutier | | | | |
| 233 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----------|-------|--------------------|----------------------------|
| | | pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | | | | |
| 234 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 235 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 976,28 |
| | | Total Lucrari de aplicare a marcajului rutier Inclusiv salariu | | | | 1 976,28 590,46 |
| | | 17.2. Montarea statiei de asteptare | | | | |
| 236 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,20 | 141,24 141,24 | 451,96 451,96 |
| 237 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 0,032 | 191,87 134,37 | 6,14 4,30 |
| 238 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,60 | 357,13 45,11 | 571,41 72,17 |
| 239 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,60 | 1 174,22 259,69 | 1 878,75 415,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| | | Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,010 | | | | |
| 240 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 1,00 | 363,55 56,95 | 363,55 56,95 |
| 241 | CL08A | Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare- Statie de asteptare cu banca executata din teava metalica profilata (grunduita si vopsita) si tabla cutata, cu dimensiunile 4000 (L) x 1500 (l) x 2600 (h) (inclusiv urna pentru deseuri si tablita cu denumirea localitatii). *Nota: Culoarea statiei si modelul exact vor fi coordonate cu Autoritatea contractata. | t | 0,37 | 24 908,11 1 822,41 | 9 216,00 674,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 487,81 |
| | | Total Montarea statiei de asteptare Inclusiv salariu | | | | 12 487,81 1 675,18 |
| | | 17.3. Reparatia drumului | | | | |
| 242 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | 128,00 | 213,93 26,56 | 27 383,39 3 399,87 |
| 243 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 260,00 | 10,08 0,41 | 2 619,57 106,61 |
| 244 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 11,00 | 2,26 0,00 | 24,91 0,00 |
| 245 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | 0,33 | 61,97 61,97 | 20,45 20,45 |
| 246 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,33 | 16,45 0,00 | 5,43 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|----------|--------------------|---------------------------------|
| 247 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,33 | 7 986,67 0,00 | 2 635,60 0,00 |
| 248 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 100,00 | 125,23 2,28 | 137 750,74 2 505,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 170 440,09 |
| | | Total Reparatia drumului Inklusiv salariu | | | | 170 440,09 6 032,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 184 904,18 |
| | | Total Capitolul 17. L117 Drum de acces spre s. Drochia Inklusiv salariu | | | | 184 904,18 8 298,37 |
| | | 18. Capitolul 18. L110 R12 - Maramonovca - Ceapaevca 18.1. km 0.0 - 5.0 | | | | |
| 249 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | 100,00 | 403,80 78,36 | 40 379,52 7 836,32 |
| 250 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 1,37 | 376,82 0,00 | 516,24 0,00 |
| 251 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 180,00 | 2 446,09 254,22 | 440 296,64 45 760,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 481 192,40 |
| | | Total km 0.0 - 5.0 Inklusiv salariu | | | | 481 192,40 53 596,78 |
| | | 18.2. km 2.4 - 2.7 | | | | |
| 252 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | 18,00 | 135,65 0,00 | 2 441,77 0,00 |
| 253 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- | 100m2 | 18,00 | 5 559,16 225,07 | 100 064,90 4 051,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | un strat cu H=15 cm | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 102 506,67 |
| | | Total km 2.4 - 2.7 Inclusiv salariu | | | | 102 506,67 4 051,20 |
| | | 18.3. Primaria | | | | |
| 254 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 74,00 | 213,93 26,56 | 15 831,02 1 965,55 |
| 255 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 256 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,00 | 572,49 49,66 | 2 289,97 198,64 |
| 257 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |
| 258 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 382,77 |
| | | Total Primaria Inclusiv salariu | | | | 21 382,77 2 441,19 |
| | | 18.4. Primaria - spre iesirea din sat | | | | |
| 259 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 143,00 | 213,93 26,56 | 30 592,38 3 798,29 |
| 260 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 25,00 | 202,79 72,90 | 5 069,70 1 822,40 |
| 261 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii | 100m2 | 2,50 | 135,65 | 339,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|-------|--------------------|-------------------------------|
| | | pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 262 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,50 | 5 559,16 225,07 | 13 897,91 562,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 899,12 |
| | | Total Primaria - spre iesirea din sat Inclusiv salariu | | | | 49 899,12 6 183,36 |
| | | 18.5. km 8.2 - 10.2 | | | | |
| 263 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 1,714 | 376,81 0,00 | 645,86 0,00 |
| 264 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 4,00 | 198,68 0,00 | 794,74 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 440,60 |
| | | Total km 8.2 - 10.2 Inclusiv salariu | | | | 1 440,60 |
| | | 18.6. km 10.6 - 11.0 | | | | |
| 265 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 24,00 | 2 446,09 254,22 | 58 706,22 6 101,40 |
| 266 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | 4,00 | 403,80 78,36 | 1 615,18 313,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 60 321,40 |
| | | Total km 10.6 - 11.0 Inclusiv salariu | | | | 60 321,40 6 414,85 |
| | | 18.7. km 11.0 - 12.3 | | | | |
| 267 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 1,114 | 376,81 0,00 | 419,77 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 419,77 |
| | | Total km 11.0 - 12.3 Inclusiv salariu | | | | 419,77 |
| | | 18.8. km 12.3 - 14.5 | | | | |
| 268 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 1,886 | <u>376,82</u> 0,00 | <u>710,68</u> 0,00 |
| 269 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | 44,00 | <u>403,80</u> 78,36 | <u>17 766,99</u> 3 447,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 477,67 |
| | | Total km 12.3 - 14.5 Inclusiv salariu | | | | 18 477,67 3 447,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 735 640,40 |
| | | Total Capitolul 18. L110 R12 - Maramonovca - Ceapaevca Inclusiv salariu | | | | 735 640,40 76 135,36 |
| | | 19. Capitolul 19. L111 Drum de acces spre s. Ilciovca | | | | |
| | | 19.1. km 0.0 - 0.9 | | | | |
| 270 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 54,00 | <u>1 304,64</u> 254,22 | <u>70 450,35</u> 13 728,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70 450,35 |
| | | Total km 0.0 - 0.9 Inclusiv salariu | | | | 70 450,35 13 728,14 |
| | | 19.2. km 0.9 - 1.5 | | | | |
| 271 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 18,00 | <u>1 304,64</u> 254,22 | <u>23 483,45</u> 4 576,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 483,45 |
| | | Total km 0.9 - 1.5 Inclusiv salariu | | | | 23 483,45 4 576,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 93 933,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|-------|--------------------|---------------------------------|
| | | Total Capitolul 19. L111 Drum de acces spre s. Ilciovca Inclusiv salariu | | | | 93 933,80 18 304,19 |
| | | 20. Capitolul 20. L112 Palanca - Cotova | | | | |
| | | 20.1. km 0.0 - 1.3 | | | | |
| 272 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 72,00 | 1 304,64 254,22 | 93 933,80 18 304,19 |
| 273 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | 26,00 | 403,80 78,36 | 10 498,67 2 037,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 104 432,47 |
| | | Total km 0.0 - 1.3 Inclusiv salariu | | | | 104 432,47 20 341,63 |
| | | 20.2. km 1.3 - 2.0 | | | | |
| 274 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 42,00 | 1 304,64 254,22 | 54 794,71 10 677,44 |
| 275 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe o parte) | 100 m | 7,00 | 403,79 78,36 | 2 826,56 548,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 57 621,27 |
| | | Total km 1.3 - 2.0 Inclusiv salariu | | | | 57 621,27 11 225,98 |
| | | 20.3. km 2.0 - 3.0 | | | | |
| 276 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 60,00 | 1 304,64 254,22 | 78 278,17 15 253,49 |
| 277 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | 20,00 | 403,80 78,36 | 8 075,90 1 567,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 86 354,07 |
| | | Total km 2.0 - 3.0 Inclusiv salariu | | | | 86 354,07 16 820,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|-------|--------------------|---------------------------------|
| | | 20.4. km 3.0 - 3.7 | | | | |
| 278 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 42,00 | 1 304,64 254,22 | 54 794,71 10 677,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 794,71 |
| | | Total km 3.0 - 3.7 Inclusiv salariu | | | | 54 794,71 10 677,44 |
| | | 20.5. km 3.7 - 5.2 | | | | |
| 279 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 90,00 | 1 304,64 254,22 | 117 417,24 22 880,23 |
| 280 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | 5,00 | 403,80 78,36 | 2 018,98 391,82 |
| 281 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 3,00 | 198,68 0,00 | 596,05 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 120 032,27 |
| | | Total km 3.7 - 5.2 Inclusiv salariu | | | | 120 032,27 23 272,05 |
| | | 20.6. km 5.2 - 6.0 | | | | |
| 282 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 32,00 | 1 304,64 254,22 | 41 748,35 8 135,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41 748,35 |
| | | Total km 5.2 - 6.0 Inclusiv salariu | | | | 41 748,35 8 135,19 |
| | | 20.7. km 6.0 - 6.8 | | | | |
| 283 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 48,00 | 1 304,64 254,22 | 62 622,53 12 202,79 |
| 284 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | 6,00 | 403,80 78,36 | 2 422,77 470,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 65 045,30 |
| | | Total km 6.0 - 6.8 | | | | 65 045,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 12 672,97 |
| | | 20.8. km 6.8 - 10.0 | | | | |
| 285 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 192,00 | 1 304,64 254,22 | 250 490,12 48 811,16 |
| 286 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | 10,00 | 403,80 78,36 | 4 037,95 783,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254 528,07 |
| | | Total km 6.8 - 10.0 Inclusiv salariu | | | | 254 528,07 49 594,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 784 556,51 |
| | | Total Capitolul 20. L112 Palanca - Cotova Inclusiv salariu | | | | 784 556,51 152 740,80 |
| | | 21. Capitolul 21. L113 Drum de acces spre s. Macareuca | | | | |
| 287 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 144,00 | 213,93 26,56 | 30 806,31 3 824,85 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 806,31 |
| | | Total Capitolul 21. L113 Drum de acces spre s. Macareuca Inclusiv salariu | | | | 30 806,31 3 824,85 |
| | | 22. Capitolul 22. L114 Popestii de Sus - Schineni | | | | |
| 288 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | 56,00 | 213,93 26,56 | 11 980,22 1 487,44 |
| 289 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|-------|--------------------|--------------------------------|
| 290 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,00 | 572,49 49,66 | 2 289,97 198,64 |
| 291 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |
| 292 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |
| 293 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | 18,00 | 135,65 0,00 | 2 441,77 0,00 |
| 294 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 18,00 | 5 559,16 225,07 | 100 064,90 4 051,20 |
| 295 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | 12,00 | 135,65 0,00 | 1 627,85 0,00 |
| 296 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 12,00 | 5 559,16 225,07 | 66 709,93 2 700,80 |
| 297 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 3,429 | 376,82 0,00 | 1 292,10 0,00 |
| 298 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (pe 2 parti) | 1 km | 9,00 | 198,68 0,00 | 1 788,16 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 191 456,68 |
| | | Total Capitolul 22. L114 Popestii de Sus - Schineni Inclusiv salariu | | | | 191 456,68 8 715,08 |
| | | 23. Capitolul 23. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 299 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 300 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 21,00 | 2 446,09 254,22 | 51 367,95 5 338,72 |
| 301 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | 22,00 | 213,93 26,56 | 4 706,52 584,35 |
| 302 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 240,00 | 10,08 0,41 | 2 418,07 98,41 |
| 303 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 15,75 | 2,26 0,00 | 35,66 0,00 |
| 304 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | 0,49 | 61,96 61,96 | 30,36 30,36 |
| 305 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,49 | 16,45 0,00 | 8,06 0,00 |
| 306 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | 0,48 | 7 986,67 0,00 | 3 833,60 0,00 |
| 307 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 575,00 | 125,23 2,28 | 197 234,02 3 587,85 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 260 293,00 |
| | | Total Capitolul 23. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos Inklusiv salariu | | | | 260 293,00 9 836,51 |
| | | 24. Capitolul 24. L127 G27 Drum de acces spre s. Petreni | | | | |
| 308 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu | m2 | 56,00 | 213,93 | 11 980,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|------|-----------------|--------------------|
| | | suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | | | 26,56 | 1 487,44 |
| 309 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 310 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,00 | 572,49 49,66 | 2 289,97 198,64 |
| 311 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |
| 312 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |
| 313 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |
| 314 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,00 | 572,49 49,66 | 2 289,97 198,64 |
| 315 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |
| 316 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | 2,00 | 650,76 20,04 | 1 301,51 40,09 |
| 317 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau | m2 | 7,20 | 91,49 27,34 | 658,76 196,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|----------|--------------------|--------------------------------|
| | | continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | | | | |
| 318 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | 0,28 | 1 236,64 0,00 | 346,26 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 088,74 |
| | | Total Capitolul 24. L127 G27 Drum de acces spre s. Petreni Inklusiv salariu | | | | 24 088,74 2 635,54 |
| | | 25. Capitolul 25. L133 R7 Drum de acces spre Manastirea Nicoreni | | | | |
| 319 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 2,05 | 376,81 0,00 | 772,47 0,00 |
| 320 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 24,40 | 2 446,09 254,23 | 59 684,66 6 203,09 |
| 321 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 56,00 | 403,80 78,36 | 22 612,53 4 388,34 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 83 069,66 |
| | | Total Capitolul 25. L133 R7 Drum de acces spre Manastirea Nicoreni Inklusiv salariu | | | | 83 069,66 10 591,43 |
| | | 26. Capitolul 26. Asigurarea esteticii rutiere | | | | |
| | | 26.1. Iunie | | | | |
| 322 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 226,00 | 31,30 8,20 | 7 074,66 1 853,38 |
| 323 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1 156,00 | 28,25 28,25 | 32 653,76 32 653,76 |
| 324 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 4,58 | 109,80 109,80 | 502,88 502,88 |
| 325 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 41,28 | 61,96 | 2 557,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|----------|--------|--------------------------------|
| | | | | | 61,96 | 2 557,77 |
| 326 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi, frunze | t | 41,28 | 27,34 | 1 128,43 |
| | | | | | 27,34 | 1 128,43 |
| 327 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 21,00 | 16,45 | 345,36 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 262,86 |
| | | Total Iunie Inclusiv salariu | | | | 44 262,86 38 696,22 |
| | | 26.2. Septembrie | | | | |
| 328 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 226,00 | 31,30 | 7 074,66 |
| | | | | | 8,20 | 1 853,38 |
| 329 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1 156,00 | 28,25 | 32 653,76 |
| | | | | | 28,25 | 32 653,76 |
| 330 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 4,58 | 109,80 | 502,88 |
| | | | | | 109,80 | 502,88 |
| 331 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 41,28 | 61,96 | 2 557,77 |
| | | | | | 61,96 | 2 557,77 |
| 332 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi, frunze | t | 41,28 | 27,34 | 1 128,43 |
| | | | | | 27,34 | 1 128,43 |
| 333 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 21,00 | 16,45 | 345,36 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 262,86 |
| | | Total Septembrie Inclusiv salariu | | | | 44 262,86 38 696,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 88 525,72 |
| | | Total Capitolul 26. Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu | | | | 88 525,72 77 392,44 |

| | | | |
|--|---------------------|------|--------------|
| | Total | lei | 8 481 788,95 |
| | Asigurarea sociala | 24 % | 209 042,35 |
| | Total | | 8 690 831,30 |
| | Cheltuieli de regie | 10 % | 869 083,14 |
| | Total | | 9 559 914,44 |
| | Beneficiu de deviz | 4 % | 382 396,58 |
| | Total | | 9 942 311,01 |
| | TVA | 20 % | 1 988 462,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | | | | 11 930 773,22 |
| | | Total deviz: | | | | |
| | | Inclusiv salariu | | | | 871 009,79 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Intretinerea si reparatia
drumurilor locale raionul
Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 11 930 773,22 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|------|--------|-------|----------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 66,232 | 45,56 | 3 017,53 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,042 | 45,56 | 320,84 |
| 3. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,250 | 45,56 | 56,95 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 36,872 | 45,56 | 1 679,89 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9 655,799 | 45,56 | 439 918,20 |
| 6. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1 433,440 | 45,56 | 65 307,53 |
| 7. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3 333,022 | 45,56 | 151 852,48 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 34,020 | 45,56 | 1 549,95 |
| 9. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 72,624 | 45,56 | 3 308,75 |
| 10. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 12,950 | 45,56 | 590,00 |
| 11. | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 4,480 | 45,56 | 204,11 |
| 12. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 215,600 | 45,56 | 9 822,74 |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2 046,305 | 45,56 | 93 229,64 |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 72,938 | 45,56 | 3 323,06 |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 118,668 | 45,56 | 5 406,51 |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 996,702 | 45,56 | 90 969,72 |
| 17. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 9,920 | 45,56 | 451,96 |
| | | Total manopera | | | | 871 009,79 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|-----------|----------|--------------|
| 1. | 0221122900672 | Lemn de fag impregnat | m3 | 0,034 | 3 500,00 | 117,60 |
| 2. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 101,520 | 1 022,50 | 103 804,20 |
| 3. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 2 037,450 | 1 215,24 | 2 475 990,74 |
| 4. | 11202062010361 | Savura | m3 | 156,000 | 141,90 | 22 136,40 |
| 5. | 112123123 | Material lemnos | m3 | 1,900 | 3 500,00 | 6 650,00 |
| 6. | 1212121212121 | apa | m3 | 4 170,150 | 4,76 | 19 849,91 |
| 7. | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1 599,259 | 200,70 | 320 971,28 |
| 8. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 156,000 | 200,70 | 31 309,20 |
| 9. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 34,104 | 200,70 | 6 844,67 |
| 10. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 78,601 | 200,70 | 15 775,21 |
| 11. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 2 951,550 | 200,70 | 592 376,08 |
| 12. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 204,792 | 200,70 | 41 101,75 |
| 13. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1 666,900 | 200,70 | 334 546,75 |
| 14. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 553,010 | 200,70 | 110 989,11 |
| 15. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 67,185 | 1 022,50 | 68 696,66 |
| 16. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 4,018 | 276,72 | 1 111,82 |
| 17. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,040 | 276,72 | 564,51 |
| 18. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,686 | 276,72 | 1 850,06 |
| 19. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,105 | 346,72 | 383,13 |
| 20. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 9,459 | 276,72 | 2 617,44 |
| 21. | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 | t | 11,393 | 1 215,24 | 13 844,99 |
| 22. | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 435,160 | 1 215,24 | 528 823,84 |
| 23. | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,004 | 3 500,00 | 14,00 |
| 24. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,059 | 3 500,00 | 204,96 |
| 25. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,906 | 3 500,00 | 3 169,73 |
| 26. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,039 | 3 500,00 | 136,64 |
| 27. | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,015 | 3 500,00 | 52,50 |
| 28. | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,056 | 3 500,00 | 196,00 |
| 29. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 4,294 | 300,00 | 1 288,32 |
| 30. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,685 | 12,50 | 58,56 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 31. | 23203226000401 | Bitum | t | 8,535 | 7 666,66 | 65 431,72 |
| 32. | 23203226001101 | Bitum | t | 2,270 | 7 666,66 | 17 406,38 |
| 33. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,037 | 12,00 | 0,44 |
| 34. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,024 | 15,00 | 0,36 |
| 35. | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 112,130 | 45,50 | 5 101,91 |
| 36. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 48,720 | 40,00 | 1 948,80 |
| 37. | 2430116103830 | Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80 | kg | 66,920 | 45,50 | 3 044,86 |
| 38. | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 1,210 | 40,00 | 48,38 |
| 39. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 275,940 | 45,50 | 12 555,27 |
| 40. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,874 | 40,00 | 34,94 |
| 41. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 186,808 | 18,50 | 3 455,94 |
| 42. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 43,092 | 5,00 | 215,46 |
| 43. | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 17,754 | 5,00 | 88,77 |
| 44. | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie 3.31 | buc | 1,000 | 620,00 | 620,00 |
| 45. | 2615107326105.2 | Indicator de circulatie 6.3.1 | buc | 1,000 | 620,00 | 620,00 |
| 46. | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie 1,21 | buc | 10,000 | 620,00 | 6 200,00 |
| 47. | 2615107326105.4 | Indicator de circulatie 1,20 | buc | 10,000 | 620,00 | 6 200,00 |
| 48. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 768,860 | 1,40 | 1 076,40 |
| 49. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 353,600 | 1,40 | 495,04 |
| 50. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1 767,302 | 1,40 | 2 474,22 |
| 51. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 739,270 | 1,40 | 2 434,98 |
| 52. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 224,315 | 135,00 | 30 282,52 |
| 53. | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 102,328 | 1 383,33 | 141 553,98 |
| 54. | 2663102100000.1 | Mortar de ciment | m3 | 1,000 | 1 383,33 | 1 382,78 |
| 55. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 15,810 | 1 166,66 | 18 444,89 |
| 56. | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 170,850 | 110,00 | 18 793,50 |
| 57. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 60 B 2 | m | 170,850 | 70,00 | 11 959,50 |
| 58. | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1,849 | 5 850,00 | 10 816,65 |
| 59. | 2666122800561.1 | Tuburi din beton armat D=0,6 | m3 | 3,600 | 5 850,00 | 21 060,00 |
| 60. | 2666122800563 | Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,009 | 2 210,00 | 2 230,77 |
| 61. | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3 | 1,092 | 4 220,00 | 4 607,40 |
| 62. | 2666122800564.1 | Aripi din beton | m3 | 4,656 | 4 220,00 | 19 646,63 |
| 63. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 218,735 | 18,50 | 4 046,60 |
| 64. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 249,945 | 18,50 | 4 623,98 |
| 65. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,740 | 18,50 | 13,69 |
| 66. | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 377,400 | 22,50 | 8 491,50 |
| 67. | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 20,000 | 384,50 | 7 690,00 |
| 68. | 2811106302049 | Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie) | buc | 6,350 | 384,50 | 2 441,73 |
| 69. | 2811106304564 | Parapet metalic | kg | 10 281,600 | 25,00 | 257 040,00 |
| 70. | 2811106304565 | Parapet metalic...(pt informatie) | kg | 182,280 | 25,00 | 4 557,00 |
| 71. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 266,976 | 22,50 | 6 006,96 |
| 72. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,171 | 18,50 | 21,67 |
| 73. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,167 | 50,00 | 8,32 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|---------|--------|---------------------|
| 74. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 2,405 | 0,80 | 1,92 |
| 75. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 44,000 | 0,80 | 35,20 |
| 76. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 88,000 | 0,80 | 70,40 |
| 77. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,712 | 0,80 | 9,37 |
| 78. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,712 | 0,80 | 9,37 |
| 79. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 44,000 | 0,80 | 35,20 |
| 80. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 2,405 | 0,80 | 1,92 |
| 81. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,880 | 18,50 | 16,28 |
| 82. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 2,405 | 0,80 | 1,92 |
| 83. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,440 | 18,50 | 8,14 |
| 84. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,195 | 18,50 | 3,61 |
| 85. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 88,000 | 0,80 | 70,40 |
| 86. | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,471 | 18,50 | 27,22 |
| 87. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 4,420 | 250,00 | 1 105,00 |
| 88. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,167 | 1,67 | 0,28 |
| 89. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,121 | 916,66 | 111,03 |
| 90. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 646,408 | 4,76 | 3 076,90 |
| 91. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,129 | 4,76 | 14,89 |
| 92. | 4100126202818 | Apa | m3 | 12,340 | 4,76 | 58,74 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 5 415 307,75 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|-----------|--------|------------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 98,425 | 141,50 | 13 927,14 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 51,828 | 121,50 | 6 297,10 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 25,914 | 141,50 | 3 666,83 |
| 4. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 189,200 | 35,56 | 6 727,95 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 25,910 | 384,50 | 9 962,45 |
| 6. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 25,402 | 482,50 | 12 256,27 |
| 7. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 278,962 | 503,33 | 140 410,14 |
| 8. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 0,900 | 35,56 | 32,00 |
| 9. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 2,140 | 300,00 | 642,06 |
| 10. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 489,931 | 342,56 | 167 830,80 |
| 11. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 794,276 | 342,56 | 272 087,19 |
| 12. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 1 371,145 | 274,56 | 376 461,66 |
| 13. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3 690,268 | 210,48 | 776 727,59 |
| 14. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 163,910 | 210,48 | 34 499,67 |
| 15. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 424,260 | 210,48 | 89 298,30 |
| 16. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 176,490 | 156,01 | 27 534,22 |
| 17. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 227,040 | 156,01 | 35 420,51 |
| 18. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 120,933 | 606,66 | 73 365,35 |
| 19. | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 2,852 | 333,33 | 950,50 |
| 20. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,264 | 333,33 | 1 754,73 |
| 21. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,318 | 100,00 | 231,84 |
| 22. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 40,323 | 283,10 | 11 415,45 |
| 23. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,962 | 283,10 | 272,34 |
| 24. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,264 | 35,56 | 116,07 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------|
| 25. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 98,425 | 17,66 | 1 738,19 |
| 26. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1,768 | 17,66 | 31,22 |
| 27. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,847 | 17,66 | 67,93 |
| 28. | 2952270004020 | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,104 | 17,66 | 1,84 |
| 29. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 30,272 | 21,50 | 650,85 |
| 30. | 2952270007406 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c | h-ut | 4,687 | 384,52 | 1 802,32 |
| 31. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,440 | 17,66 | 25,43 |
| 32. | 29522700076111 | Distribuator de criblura | h-ut | 16,536 | 121,50 | 2 009,12 |
| 33. | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 199,792 | 128,35 | 25 643,34 |
| 34. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 30,272 | 128,35 | 3 885,41 |
| 35. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,318 | 128,35 | 297,57 |
| 36. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,665 | 384,50 | 255,88 |
| 37. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,141 | 384,50 | 823,14 |
| 38. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 51,922 | 155,15 | 8 055,76 |
| 39. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 71,757 | 155,15 | 11 133,16 |
| 40. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 12,047 | 215,15 | 2 591,88 |
| 41. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 232,146 | 90,57 | 21 025,48 |
| 42. | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 569,951 | 90,57 | 51 620,46 |
| 43. | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 9,380 | 205,15 | 1 924,31 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 2 195 471,41 |

| | | |
|---------------------|------|----------------------|
| Total | lei | 8 481 788,95 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 209 042,35 |
| Total | | 8 690 831,30 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 869 083,14 |
| Total | | 9 559 914,44 |
| Beneficiu de deviz | 4 % | 382 396,58 |
| Total | | 9 942 311,01 |
| TVA | 20 % | 1 988 462,20 |
| Total deviz: | | 11 930 773,22 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Intretinerea si reparatia drumurilor
locale raionul Drochia**

Investitor Consiliul Raional Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca | | | | |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|---|-------|--------|----------|-----------------------------|
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 189,22 |
| 2 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | | | 2 446,09 ----- 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 200,70 | 1 103,85 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 90,57 | 27,17 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 342,56 | 132,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 029,67 |
| 3 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 ----- 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 93 151,02 |
| 4 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,80 ----- 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 016,55 |
| | | 2. Capitolul 2. L121 - Mihaileni - Nicoreni | | | | |
| 5 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 ----- 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 655,64 |
| 6 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | | | 213,93 ----- 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------------|
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 65 463,40 |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | Total | lei | | | 6 851,21 |
| 8 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | Total | lei | | | 67,93 |
| 9 | TsH92A | Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie | t | | | 61,97 61,97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | Total | lei | | | 55,15 |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | Total | lei | | | 14,64 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0,3 litri/m2) | t | | | 7 986,66 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | Total | lei | | | 7 187,99 |
| 12 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | Total | lei | | | 375 683,84 |
| 13 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-------|--------|----------|-----------------|
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 194 892,68 |
| 14 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 536,63 |
| 15 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni-Sanatoriu) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 16 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni-Centru de sanatate) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| | | 3. Capitolul 3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb | | | | |
| 17 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 477,75 |
| | | 4. Capitolul 4. L118 Drum de acces spre or. Drochia | | | | |
| 18 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens | m2 | | | 213,93 26,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------|
| | | BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 338,43 |
| 19 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (Marcaj trecere de pietoni- sector pînă la intersecția cu R7) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea albă V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcăre D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 20 | RpDE16A | Desfacerea parapetilor cu stâlpi și lise din beton armat de tip ușor, cu utilizarea a materialelor demolate | m | | | 52,10 51,48 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0800 | 45,56 | 49,20 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0350 | 17,66 | 0,62 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 833,61 |
| 21 | RpDE07E | Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalică și stâlpi din beton armat prefabricați - Repoziționarea și îndreptarea stîlpilor și montarea parapetului demontat anterior (*Nota: Se include doar manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,050 | m | | | 527,75 54,67 |
| | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,2800 | 45,56 | 12,76 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 | 45,56 | 3,64 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 | 45,56 | 38,27 |
| | 2811106304565 | Parapet metalic...(pt.informatie) | kg | 10,8500 | 25,00 | 284,81 |
| | 2811106302049 | Stâlpi din beton armat prefabricați industrial...(pt.informatie) | buc | 0,3780 | 384,50 | 152,61 |
| | 1411122201752 | Piatră spartă | m3 | 0,1050 | 200,70 | 22,13 |
| | 0221122900672 | Lemn de fag impregnat | m3 | 0,0020 | 3 500,00 | 7,35 |
| | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0520 | 40,00 | 2,18 |
| | 2430116104000 | Vopsea alchidică | kg | 0,0720 | 40,00 | 3,02 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0550 | 17,66 | 0,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 443,98 |
| 22 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (Marcaj rutier longitudinal simplu pe axa drumului pe toată lungimea sectorului -2.52 km) *Nota: Obligatoriu coordonarea aplicării marcajului cu întreruperi sau continuu cu Autoritatea Contractantă și Organele responsabile de securitatea circulației rutiere. | m2 | | | 84,83 21,41 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 45,56 | 17,31 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 45,56 | 4,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------|
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 45,50 | 33,22 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,48 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,57 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | Total | lei | | | 32 066,95 |
| 23 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | Total | lei | | | 67,93 |
| 24 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | | | 61,97 |
| | | | | | | 61,97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | Total | lei | | | 55,15 |
| 25 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | Total | lei | | | 14,64 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0,3 litri/m2) | t | | | 7 986,66 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | Total | lei | | | 7 187,99 |
| 27 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 |
| | | | | | | 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | Total | lei | | | 375 683,84 |
| | | 5. Capitolul 5. L122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin | | | | |
| 28 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 |
| | | | | | | 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 67 174,86 |
| 29 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 14,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 14,58 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 45,56 | 14,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 469,85 |
| 30 | Tr11AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Incarcarea bordurelor demontate) | t | | | 22,78 |
| | | | | | | 22,78 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 45,56 | 22,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 694,33 |
| 31 | Tr11AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Descarcarea bordurelor demontate) | t | | | 22,78 |
| | | | | | | 22,78 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 45,56 | 22,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 694,33 |
| 32 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 202,79 |
| | | | | | | 72,90 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 45,56 | 72,90 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 342,56 | 6,54 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 17,66 | 13,69 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 141,50 | 109,66 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 034,18 |
| 33 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | 17,85 |
| | | | | | | 6,52 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 45,56 | 6,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 342,56 | 8,19 |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 100,00 | 1,38 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 128,35 | 1,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 999,38 |
| 34 | TsC35B32 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m | 100 m3 | | | 715,21 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952270007406 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c | h-ut | 1,8600 | 384,52 | 715,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 802,32 |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 140,72 |
| 36 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire | m3 | | | 383,50 |
| | | | | | | 27,34 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 45,56 | 27,34 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 200,70 | 40,74 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 200,70 | 244,65 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 4,76 | 0,71 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 210,48 | 54,30 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 90,57 | 1,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64 427,21 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.7 litri/m2) | t | | | 7 986,67 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|---------|----------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 696,16 |
| 38 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic poros BAD 22.4 70/100, conform SM EN 13108-1, h- 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 158,39 2,73 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 45,56 | 2,73 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,1410 | 1 022,50 | 144,17 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 18,50 | 0,30 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 210,48 | 1,66 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 210,48 | 1,66 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 606,66 | 4,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 114 039,21 |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,67 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 012,64 |
| 40 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 90 164,12 |
| 41 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | | | 29,87 1,44 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 45,56 | 1,44 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 200,70 | 25,29 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 4,76 | 0,03 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 342,56 | 1,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 90,57 | 0,09 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 156,01 | 1,72 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 210,48 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 584,02 |
| 42 | TsC03B21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | | | 983,33 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 | 333,33 | 983,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 206,50 |
| 43 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor | m3 | | | 23,69 23,69 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 | 45,56 | 23,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 497,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|---------|----------|--------------------|
| 44 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - Repozitionarea inelului (Se include doar manopera si utilajul, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m3 | | | 8 101,58 728,96 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 45,56 | 728,96 |
| | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 384,50 | 1 522,62 |
| | | Total | lei | | | 12 962,53 |
| 45 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal pentru teava din beton armat D-100cm) Alte materiale=1,030 | m3 | | | 5 047,65 148,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 45,56 | 148,07 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,2100 | 1 383,33 | 299,21 |
| | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3 | 1,0000 | 4 220,00 | 4 346,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 384,50 | 253,77 |
| | | Total | lei | | | 5 350,51 |
| 46 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi) Alte materiale=1,030 | m3 | | | 5 047,65 148,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 45,56 | 148,07 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,2100 | 1 383,33 | 299,21 |
| | 2666122800564.1 | Aripi din beton | m3 | 1,0000 | 4 220,00 | 4 346,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 384,50 | 253,77 |
| | | Total | lei | | | 22 815,40 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 750,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 333,33 | 749,99 |
| | | Total | lei | | | 435,00 |
| 48 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | Total | lei | | | 1 669,26 |
| 49 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici | m | | | 1 118,70 66,52 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1100 | 45,56 | 5,01 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7700 | 45,56 | 35,08 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3900 | 45,56 | 17,77 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1900 | 45,56 | 8,66 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,0830 | 1 383,33 | 114,82 |
| | 2811106304564 | Parapet metalic | kg | 36,7200 | 25,00 | 918,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,2020 | 1,40 | 0,28 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0010 | 276,72 | 0,28 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 276,72 | 0,28 |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0002 | 3 500,00 | 0,70 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1740 | 40,00 | 6,96 |
| | 2430116103830 | Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80 | kg | 0,2390 | 45,50 | 10,87 |
| | | Total | lei | | | 268 489,13 |
| | | 6. Capitolul 6. L129 R12 Drum de acces spre s. Sofia | | | | |
| 50 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|---------------------------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 353,26 |
| 51 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm | m2 | | | 15,38 ----- 1,59 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 45,56 | 1,59 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 503,33 | 9,16 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 90,57 | 1,65 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 155,15 | 2,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 291,50 |
| 52 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1, h.med-4 cm | t | | | 1 290,96 ----- 9,57 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 | 45,56 | 9,57 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 | t | 1,0100 | 1 215,24 | 1 227,39 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 | 156,01 | 6,22 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 210,48 | 27,99 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 | 606,66 | 19,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 561,98 |
| 53 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamîntea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparația gropilor în imbracamîntea rutieră din beton asfaltic în vederea aplicării stratului de uzură din mixtura asfaltică) | m2 | | | 213,93 ----- 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 691,68 |
| 54 | DI155C | Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 ----- 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 929,36 |
| 55 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40,76 |
| 56 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | | | 61,97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 33,09 |
| 57 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,44 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8,78 |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,67 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 312,80 |
| 59 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 225 410,30 |
| 60 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 3.31 - Oprire interzisa) | buc | | | 650,76 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie 3.31 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 650,76 |
| 61 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.3.1 - Zona de actiune 500m) | buc | | | 650,76 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.2 | Indicator de circulatie 6.3.1 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 650,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
| 62 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 ----- 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| | | 7. Capitolul 7. L131 Hasnasenii Noi - Pelinia | | | | |
| 63 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | | | 23,69 ----- 23,69 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 | 45,56 | 23,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54,49 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 357,13 ----- 45,11 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 45,56 | 45,10 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 4,76 | 0,48 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,50 | 29,71 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 121,50 | 51,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 271,42 |
| 65 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | | | 99,40 ----- 43,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,56 | 6,83 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 45,56 | 36,45 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 18,50 | 0,09 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,80 | 0,24 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,80 | 0,24 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0300 | 18,50 | 0,56 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 18,50 | 0,56 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 300,00 | 33,00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 500,00 | 3,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 500,00 | 3,50 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 500,00 | 5,25 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 12,50 | 1,50 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 384,50 | 7,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 880,75 |
| 66 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | | | 20,47 ----- 1,50 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 45,56 | 1,50 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,50 | 18,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 367,44 |
| 67 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, | m3 | | | 1 259,23 ----- 259,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|----------|----------|--------------------|
| | | scoabe)=1,015 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 45,56 | 241,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 45,56 | 18,22 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 1,40 | 481,72 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 | 276,72 | 203,63 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 276,72 | 189,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 4,76 | 1,40 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,56 | 21,34 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 17,66 | 5,74 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 384,50 | 96,13 |
| | | Total | lei | | | 4 835,45 |
| 68 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | | | 256,50 256,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 | 45,56 | 256,50 |
| | | Total | lei | | | 743,86 |
| 69 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (12 m parapet + 4 elemente de capat) | m | | | 1 118,70 66,52 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1100 | 45,56 | 5,01 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7700 | 45,56 | 35,08 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3900 | 45,56 | 17,77 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1900 | 45,56 | 8,66 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,0830 | 1 383,33 | 114,82 |
| | 2811106304564 | Parapet metalic | kg | 36,7200 | 25,00 | 918,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,2020 | 1,40 | 0,28 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0010 | 276,72 | 0,28 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 276,72 | 0,28 |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0002 | 3 500,00 | 0,70 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1740 | 40,00 | 6,96 |
| | 2430116103830 | Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80 | kg | 0,2390 | 45,50 | 10,87 |
| | | Total | lei | | | 17 899,27 |
| 70 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | Total | lei | | | 406,96 |
| 71 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | Total | lei | | | 16 677,48 |
| 72 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | Total | lei | | | 1 615,18 |
| 73 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | | | 101,14 101,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2200 | 45,56 | 101,14 |
| | | Total | lei | | | 2 728,84 |
| 74 | RpDA25A | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm | buc | | | 31,85 30,07 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6600 | 45,56 | 30,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | | Total | lei | | | 573,25 |
| 75 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | | | 1 236,64 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 342,56 | 1 236,64 |
| | | Total | lei | | | 2 782,44 |
| 76 | DH02B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | Total | lei | | | 678,27 |
| 77 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Zona terasament nou la podet) | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitoar de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | Total | lei | | | 27 795,80 |
| 78 | TsC03B21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | | | 983,32 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 | 333,33 | 983,32 |
| | | Total | lei | | | 275,33 |
| 79 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 9,93 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 155,15 | 9,93 |
| | | Total | lei | | | 528,25 |
| 80 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 130,43 16,39 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 45,56 | 16,40 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 200,70 | 0,80 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 283,10 | 113,24 |
| | | Total | lei | | | 36,52 |
| 81 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Se include doar manopera si utilajul, K= 0,8) | m3 | | | 900,63 291,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|--------------------|
| | | Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к материалам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 45,56 | 291,58 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 384,50 | 609,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 242,27 |
| 82 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (sub corpul podetului) H = 20cm | m3 | | | 426,62 41,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 45,56 | 41,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 276,72 | 304,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 4,76 | 0,48 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,50 | 29,71 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 121,50 | 51,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 921,49 |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (sub corpul podetului) H = 40cm | m3 | | | 357,13 45,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 45,56 | 45,10 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 4,76 | 0,48 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,50 | 29,71 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 121,50 | 51,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 542,80 |
| 84 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (5 buc x 2,5 m) | m3 | | | 6 975,79 364,48 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 45,56 | 364,48 |
| | 2666122800561.1 | Tuburi din beton armat D=0.6 | m3 | 1,0000 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 384,50 | 761,31 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 112,85 |
| 85 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Consolidari cu mortar de ciment M-400) Alte utilaje=1,030 | m3 | | | 1 855,34 145,34 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 45,56 | 145,34 |
| | 2663102100000.1 | Mortar de ciment | m3 | 1,0200 | 1 383,33 | 1 411,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 500,00 | 129,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 384,50 | 169,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 818,23 |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H= 30cm | m3 | | | 357,13 45,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 45,56 | 45,10 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 4,76 | 0,48 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,50 | 29,71 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 121,50 | 51,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 157,10 |
| 87 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 189,76 |
| 88 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|--------|----------|--------------------|
| | | (tavalug) | | | | |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 234 834,49 |
| 89 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 132,83 |
| 90 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 156 556,33 |
| 91 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 199,10 |
| | | 8. Capitolul 8. L130 Drum de acces spre s. Lazo | | | | |
| 92 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 376,81 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 342,56 | 376,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 419,77 |
| 93 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | | | 198,68 0,00 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 342,56 | 198,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 258,29 |
| | | 9. Capitolul 9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari | | | | |
| 94 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|-------|--------|----------|------------------|
| | | terasam. | | | | |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 567,19 |
| 95 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 370,25 |
| 96 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13,77 |
| 97 | TsH92A | Curatire manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie | t | | | 61,94 61,94 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11,15 |
| 98 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,44 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2,96 |
| 99 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,65 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 453,57 |
| 100 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76 138,58 |
| | | 10. Capitolul 10. L125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi | | | | |
| 101 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100m2 | | | 180,87 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|---------|--------|--------------------|
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 180,87 |
| | | Total | lei | | | 542,62 |
| 102 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,06 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | Total | lei | | | 2 779,58 |
| 103 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 | 100m2 | | | 1 264,42 0,00 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 200,70 | 1 264,41 |
| | | Total | lei | | | 632,21 |
| 104 | DH02B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100m2 | | | 180,87 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 180,87 |
| | | Total | lei | | | 1 808,72 |
| 105 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | Total | lei | | | 55 591,60 |
| 106 | DH02B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100m2 | | | 180,87 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 180,87 |
| | | Total | lei | | | 452,18 |
| 107 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|----------|--------------------|
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblură | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 897,91 |
| 108 | DI139A | Profilarea părții carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pînă la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 376,82 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 342,56 | 376,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 740,07 |
| 109 | TsC17B | Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 170,78 |
| | | 11. Capitolul 11. L126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni | | | | |
| 110 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 995,06 |
| 111 | DI89A | Reparția drumurilor impetruite:fără adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisternă | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 176 125,88 |
| 112 | DF54C | Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | | | 198,68 0,00 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 342,56 | 198,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 447,04 |
| | | 12. Capitolul 12. L124 G27 Drum de acces spre s. Gribova | | | | |
| 113 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la | m2 | | | 213,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|-------|--------|----------|------------|
| | | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | | | | 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 16 686,75 |
| 114 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 |
| | | | | | | 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | Total | lei | | | 5 440,65 |
| 115 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | Total | lei | | | 54,34 |
| 116 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie | t | | | 61,97 |
| | | | | | | 61,97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | Total | lei | | | 44,12 |
| 117 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | Total | lei | | | 11,71 |
| 118 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,67 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | Total | lei | | | 5 750,40 |
| 119 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 |
| | | | | | | 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | Total | lei | | | 300 547,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|---------|----------|----------------------|
| 120 | DII58A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 27 597,32 |
| 121 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | Total | lei | | | 807,59 |
| 122 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | | | 1 236,64 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 342,56 | 1 236,64 |
| | | Total | lei | | | 1 391,22 |
| 123 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | | | 4 928,37 1 731,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 45,56 | 1 731,28 |
| | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 333,33 | 1 013,32 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 | 342,56 | 109,62 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 | 283,10 | 22,65 |
| | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 | 205,15 | 2 051,50 |
| | | Total | lei | | | 4 622,81 |
| 124 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 93,85 93,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 45,56 | 93,85 |
| | | Total | lei | | | 3 772,91 |
| 125 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului excavat) | 100 m3 | | | 750,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 333,33 | 749,99 |
| | | Total | lei | | | 301,50 |
| 126 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 5,81 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 215,15 | 5,81 |
| | | Total | lei | | | 1 362,22 |
| 127 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 130,45 16,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 45,56 | 16,40 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 200,70 | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|--------|--------|----------|------------|
| | | Коэффициент к машинам=3,000 Kmateriale=3,000 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | 45,56 | 1 107,11 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0200 | 1 383,33 | 4 359,98 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 3 500,00 | 108,15 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 | 7 666,66 | 473,80 |
| | | Total | lei | | | -29 519,30 |
| 135 | Calcul | Material lemnos | m3 | | | 3 500,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 112123123 | Material lemnos | m3 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | Total | lei | | | 6 650,00 |
| 136 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 | | | 2 938,38 |
| | | | | | | 264,24 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 | 45,56 | 264,25 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 | 916,66 | 113,30 |
| | 2666122800563 | Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 | 2 210,00 | 2 276,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 | 384,50 | 284,53 |
| | | Total | lei | | | 2 879,61 |
| 137 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 |
| | | | | | | 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | Total | lei | | | 20 537,53 |
| 138 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | | | 1 236,63 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 342,56 | 1 236,64 |
| | | Total | lei | | | 779,08 |
| 139 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | | | 1 236,64 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 342,56 | 1 236,64 |
| | | Total | lei | | | 52 928,26 |
| 140 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,79 |
| | | | | | | 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | Total | lei | | | 403,79 |
| 141 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | | | 101,14 |
| | | | | | | 101,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2200 | 45,56 | 101,14 |
| | | Total | lei | | | 1 612,22 |
| 142 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau | m2 | | | 91,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|----------|
| | | duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | | | | 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 143 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 572,49 |
| | | | | | | 49,66 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 45,56 | 15,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 45,56 | 34,63 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,1000 | 1 383,33 | 138,33 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 384,50 | 384,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 289,97 |
| 144 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | | | 650,76 |
| | | | | | | 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie 1,21 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| 145 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | | | 650,76 |
| | | | | | | 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.4 | Indicator de circulatie 1,20 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| | | 13. Capitolul 13. L132 R12 Drum de acces spre s. Baroncea Noua | | | | |
| 146 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | | | 256,50 |
| | | | | | | 256,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 | 45,56 | 256,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 872,11 |
| 147 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,80 |
| | | | | | | 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 807,59 |
| 148 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru | m3 | | | 93,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|---------|----------|--------------------|
| | | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | | | | 93,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 45,56 | 93,85 |
| | | Total | lei | | | 90,10 |
| 149 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 357,12 45,09 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 45,56 | 45,10 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 4,76 | 0,48 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,50 | 29,71 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 121,50 | 51,03 |
| | | Total | lei | | | 114,28 |
| 150 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | | | 6 975,82 364,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 45,56 | 364,48 |
| | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 384,50 | 761,31 |
| | | Total | lei | | | 1 736,98 |
| 151 | DH02B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | Total | lei | | | 678,27 |
| 152 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | Total | lei | | | 27 795,80 |
| 153 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | Total | lei | | | 195 695,41 |
| 154 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Pe ambele parti ale carosabilului) | 1 km | | | 198,69 0,00 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 342,56 | 198,68 |
| | | Total | lei | | | 834,48 |
| | | 14. Capitolul 14. L123 G27 - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------|---------|--------|--------------------|
| | | Baroancea - Baroancea Noua | | | | |
| 155 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 376,82 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 342,56 | 376,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 151,93 |
| 156 | DH02B | Scarificarea usoara a impietrii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 391,34 |
| 157 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 138 979,02 |
| 158 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | | | 256,50 256,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 | 45,56 | 256,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 256,86 |
| 159 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,79 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 413,28 |
| 160 | DH02B | Scarificarea usoara a impietrii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 765,28 |
| 161 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|--------|----------|-----------------------------|
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 236 264,33 |
| 162 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | | | 2 446,09 ----- 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 200,70 | 1 103,85 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 90,57 | 27,17 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 342,56 | 132,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 460,93 |
| 163 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 ----- 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 378,44 |
| 164 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | | | 1 236,65 ----- 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 342,56 | 1 236,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 383,36 |
| 165 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gimnaziu Baroncea) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 ----- 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| | | 15. Capitolul 15. L119 Chetrosu-Suri-Drochia | | | | |
| | | 15.1. s. Surii Noi | | | | |
| | | 15.1.1. Reparatia curenta a drumurilor | | | | |
| 166 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (20 m parapet + 4 elemente de capat) | m | | | 1 118,70 ----- 66,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------|---------|----------|--------------------|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1100 | 45,56 | 5,01 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7700 | 45,56 | 35,08 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3900 | 45,56 | 17,77 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1900 | 45,56 | 8,66 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,0830 | 1 383,33 | 114,82 |
| | 2811106304564 | Parapet metalic | kg | 36,7200 | 25,00 | 918,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,2020 | 1,40 | 0,28 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0010 | 276,72 | 0,28 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 276,72 | 0,28 |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0002 | 3 500,00 | 0,70 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1740 | 40,00 | 6,96 |
| | 2430116103830 | Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80 | kg | 0,2390 | 45,50 | 10,87 |
| | | Total | lei | | | 26 848,91 |
| 167 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti a carosabilului) | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | Total | lei | | | 9 691,09 |
| 168 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 202,79 72,90 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 45,56 | 72,90 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 342,56 | 6,54 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 17,66 | 13,69 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 141,50 | 109,66 |
| | | Total | lei | | | 3 650,18 |
| 169 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | Total | lei | | | 1 220,88 |
| 170 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | Total | lei | | | 50 032,45 |
| 171 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------|--------|----------|--------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 94 273,00 |
| 172 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 ----- 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 054,83 |
| 173 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | | | 213,93 ----- 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 920,45 |
| 174 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 ----- 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 216,57 |
| 175 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 ----- 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24,91 |
| 176 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | | | 61,97 ----- 61,97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20,45 |
| 177 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 ----- 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5,43 |
| 178 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in | t | | | 7 986,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| | | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 635,60 |
| 179 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 137 750,74 |
| | | 15.1.2. Constructia trotuarului L=170m, l=1.3m | | | | |
| | | 15.1.2.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 180 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 683,32 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 333,33 | 683,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 536,41 |
| 181 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 8,24 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 215,15 | 8,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 229,66 |
| 182 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 130,45 16,41 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 45,56 | 16,40 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 200,70 | 0,80 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 283,10 | 113,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 102,40 |
| 183 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | | | 381,79 381,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 45,56 | 381,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 999,53 |
| 184 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | | | 286,99 200,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4000 | 45,56 | 200,46 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,9000 | 17,66 | 86,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 225,29 |
| | | 15.1.2.2. Imbracamintea trotuarelor | | | | |
| 185 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 357,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | | | | | 45,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 45,56 | 45,10 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 4,76 | 0,48 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,50 | 29,71 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 121,50 | 51,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 785,16 |
| 186 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | | | 1 855,34 145,34 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 45,56 | 145,34 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0200 | 1 383,33 | 1 411,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 500,00 | 129,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 384,50 | 169,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 937,08 |
| 187 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 200,53 30,53 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 45,56 | 6,83 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 45,56 | 23,69 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 166,66 | 52,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 1,40 | 4,44 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 276,72 | 2,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 | 110,00 | 110,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 090,43 |
| 188 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 6x18 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 142,29 13,67 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 45,56 | 8,20 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 1 166,66 | 56,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 1,40 | 1,43 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 276,72 | 0,83 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 60 B 2 | m | 1,0050 | 70,00 | 70,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 4,76 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 189,32 |
| 189 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 196,01 27,15 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 45,56 | 26,43 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 45,56 | 0,72 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 135,00 | 137,02 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,40 | 2,24 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 1,40 | 11,02 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 346,72 | 1,73 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 276,72 | 11,84 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 319,09 |
| | | 15.2. s. Chetrosu | | | | |
| | | 15.2.1. Brutaria-Bortareasca | | | | |
| 190 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | | | 213,93 26,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 845,85 |
| 191 | DI155C | Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 309,79 |
| 192 | DI106 | Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie | 100m2 | | | 2,26 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20,38 |
| 193 | TsH92A | Curățirea manuală cu încărcare în auto: praf și murdărie | t | | | 61,96 61,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17,35 |
| 194 | TsI50A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km | t | | | 16,43 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4,60 |
| 195 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,67 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 156,40 |
| 196 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanică | m2 | | | 125,23 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 112 705,15 |
| | | 15.2.2. Reparația selectivă | | | | |
| 197 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamîntea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 338,43 |
| 198 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (Marcaj trecere de pietoni-Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea albă V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 199 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (Marcaj trecere de pietoni-Primăria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea albă V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 200 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 049,89 |
| 201 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------|--------|----------|------------------------|
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 129,44 |
| 202 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | | | 213,93 <hr/> 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 711,46 |
| 203 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 <hr/> 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 120,91 |
| 204 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 <hr/> 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1,63 |
| 205 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | | | 62,00 <hr/> 62,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1,86 |
| 206 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,33 <hr/> 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 0,49 |
| 207 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,82 <hr/> 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 175,71 |
| 208 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 <hr/> 2,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|-------|--------|----------|------------------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 016,42 |
| | | 15.3. s. Suri | | | | |
| | | 15.3.1. Intersectia cu R12 | | | | |
| 209 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 338,43 |
| 210 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 455,72 |
| 211 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 792,75 |
| 212 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | | | 61,97 61,97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 55,15 |
| 213 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14,64 |
| 214 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,66 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|-------|--------|----------|---------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 187,99 |
| 215 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 ----- 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 375 683,84 |
| | | 15.3.2. Dealul de la biserica | | | | |
| 216 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | | | 213,93 ----- 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 985,17 |
| 217 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 ----- 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 246,68 |
| 218 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 ----- 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54,34 |
| 219 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | | | 61,96 ----- 61,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 48,33 |
| 220 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 ----- 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12,83 |
| 221 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,67 ----- 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 750,40 |
| 222 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 ----- 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 300 547,07 |
| | | 15.3.3. Primaria | | | | |
| 223 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 ----- 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 69 100,26 |
| | | 15.3.4. Reparatia selectiva | | | | |
| 224 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Pod) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 ----- 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 225 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 ----- 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 226 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Magazin) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 ----- 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 227 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Statia de asteptare) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 ----- 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 228 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 ----- 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 353,26 |
| | | 16. Capitolul 16. L117 Drum de ccolire or. Drochia | | | | |
| 229 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 ----- 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|---------|--------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 871,03 |
| 230 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 189,76 |
| 231 | DH02B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 406,96 |
| 232 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 677,48 |
| | | 17. Capitolul 17. L117 Drum de acces spre s. Drochia | | | | |
| | | 17.1. Lucrari de aplicare a marcajului rutier | | | | |
| 233 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 234 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|--------|----------|--------|-----------------------------|
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 235 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 ----- 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| | | 17.2. Montarea statiei de asteptare | | | | |
| 236 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 141,24 ----- 141,24 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 45,56 | 141,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 451,96 |
| 237 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | | | 191,87 ----- 134,37 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9500 | 45,56 | 134,40 |
| | 2952270004020 | Placa vibratoare, greu.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,2630 | 17,66 | 57,62 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6,14 |
| 238 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 357,13 ----- 45,11 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 45,56 | 45,10 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 4,76 | 0,48 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,50 | 29,71 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 121,50 | 51,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 571,41 |
| 239 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,010 | m3 | | | 1 174,22 ----- 259,69 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 45,56 | 241,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 45,56 | 18,22 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 1,40 | 390,26 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 276,72 | 208,22 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 276,72 | 191,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 4,76 | 1,39 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,56 | 21,34 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 17,66 | 5,74 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 384,50 | 96,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 878,75 |
| 240 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau | buc | | | 363,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|------------|----------|-----------------------------|
| | | macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | | | | 56,95 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 | 45,56 | 56,95 |
| | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 | 3 500,00 | 14,00 |
| | 2010102904545 | 2010102904545 | m3 | 0,0150 | 3 500,00 | 52,50 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 | 18,50 | 5,55 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 | 384,50 | 234,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 363,55 |
| 241 | CL08A | Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-Statie de asteptare cu banca executata din teava metalica profilata (grunduita si vopsita) si tabla cutata, cu dimensiunile 4000 (L) x 1500 (l) x 2600 (h) (inclusiv urna pentru deseuri si tablita cu denumirea localitatii). *Nota: Culoarea statiei si modelul exact vor fi coordonate cu Autoritatea contractata. | t | | | 24 908,11 <hr/> 1 822,41 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 45,56 | 1 594,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 45,56 | 227,80 |
| | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 22,50 | 22 950,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 0,80 | 5,20 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 0,80 | 5,20 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 0,80 | 5,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 15,00 | 0,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 18,50 | 37,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 1,67 | 0,75 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 384,50 | 57,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 216,00 |
| | | 17.3. Reparatia drumului | | | | |
| 242 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | | | 213,93 <hr/> 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatia fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 383,39 |
| 243 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 <hr/> 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 619,57 |
| 244 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 <hr/> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | Total | lei | | | 24,91 |
| 245 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | | | 61,97 |
| | | | | | | 61,97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | Total | lei | | | 20,45 |
| 246 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | Total | lei | | | 5,43 |
| 247 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,67 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 896,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | Total | lei | | | 2 635,60 |
| 248 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 |
| | | | | | | 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | Total | lei | | | 137 750,74 |
| | | 18. Capitolul 18. L110 R12 - Maramonovca - Ceapaevca | | | | |
| | | 18.1. km 0.0 - 5.0 | | | | |
| 249 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | | | 403,80 |
| | | | | | | 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | Total | lei | | | 40 379,52 |
| 250 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 376,82 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 342,56 | 376,82 |
| | | Total | lei | | | 516,24 |
| 251 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | | | 2 446,09 |
| | | | | | | 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 200,70 | 1 103,85 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 90,57 | 27,17 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 342,56 | 132,91 |
| | | Total | lei | | | 440 296,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|---------|----------|--------------------|
| | | 18.2. km 2.4 - 2.7 | | | | |
| 252 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 441,77 |
| 253 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 100 064,90 |
| | | 18.3. Primaria | | | | |
| 254 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 831,02 |
| 255 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 256 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 572,49 49,66 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 45,56 | 15,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 45,56 | 34,63 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,1000 | 1 383,33 | 138,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|-------|--------|----------|--------------------|
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 384,50 | 384,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 289,97 |
| 257 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | | | 650,76 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie 1,21 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| 258 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | | | 650,76 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.4 | Indicator de circulatie 1,20 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| | | 18.4. Primaria - spre iesirea din sat | | | | |
| 259 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 592,38 |
| 260 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 202,79 72,90 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 45,56 | 72,90 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 342,56 | 6,54 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 17,66 | 13,69 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 141,50 | 109,66 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 069,70 |
| 261 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 339,13 |
| 262 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|---------|--------|--------------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Sapura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuator de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 897,91 |
| | | 18.5. km 8.2 - 10.2 | | | | |
| 263 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 376,81 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 342,56 | 376,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 645,86 |
| 264 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | | | 198,68 0,00 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 342,56 | 198,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 794,74 |
| | | 18.6. km 10.6 - 11.0 | | | | |
| 265 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | | | 2 446,09 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 200,70 | 1 103,85 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 90,57 | 27,17 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 342,56 | 132,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 58 706,22 |
| 266 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 615,18 |
| | | 18.7. km 11.0 - 12.3 | | | | |
| 267 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 376,81 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 342,56 | 376,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 419,77 |
| | | 18.8. km 12.3 - 14.5 | | | | |
| 268 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 376,82 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 342,56 | 376,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 710,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|--------|--------------------|
| 269 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 766,99 |
| | | 19. Capitolul 19. L111 Drum de acces spre s. Ilciovca | | | | |
| | | 19.1. km 0.0 - 0.9 | | | | |
| 270 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70 450,35 |
| | | 19.2. km 0.9 - 1.5 | | | | |
| 271 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 483,45 |
| | | 20. Capitolul 20. L112 Palanca - Cotova | | | | |
| | | 20.1. km 0.0 - 1.3 | | | | |
| 272 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 93 933,80 |
| 273 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 498,67 |
| | | 20.2. km 1.3 - 2.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|--------|--------------------|
| 274 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | Total | lei | | | 54 794,71 |
| 275 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe o parte) | 100 m | | | 403,79 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | Total | lei | | | 2 826,56 |
| | | 20.3. km 2.0 - 3.0 | | | | |
| 276 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | Total | lei | | | 78 278,17 |
| 277 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | Total | lei | | | 8 075,90 |
| | | 20.4. km 3.0 - 3.7 | | | | |
| 278 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | Total | lei | | | 54 794,71 |
| | | 20.5. km 3.7 - 5.2 | | | | |
| 279 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|--------|--------------------|
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 117 417,24 |
| 280 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 29522200003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 018,98 |
| 281 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | | | 198,68 0,00 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 342,56 | 198,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 596,05 |
| | | 20.6. km 5.2 - 6.0 | | | | |
| 282 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41 748,35 |
| | | 20.7. km 6.0 - 6.8 | | | | |
| 283 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 622,53 |
| | | 20.8. km 6.8 - 10.0 | | | | |
| 285 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | | | 1 304,64 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 90,57 | 31,70 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 342,56 | 90,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|----------|-----------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 250 490,12 |
| 286 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti) | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 037,95 |
| | | 21. Capitolul 21. L113 Drum de acces spre s. Macareuca | | | | |
| 287 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 806,31 |
| | | 22. Capitolul 22. L114 Popestii de Sus - Schineni | | | | |
| 288 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 980,22 |
| 289 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 290 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati | buc | | | 572,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|---------|----------|--------------------|
| | | industrial | | | | 49,66 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 45,56 | 15,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 45,56 | 34,63 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,1000 | 1 383,33 | 138,33 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 384,50 | 384,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 289,97 |
| 291 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | | | 650,76 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie 1,21 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| 292 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | | | 650,76 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.4 | Indicator de circulatie 1,20 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| 293 | DH02B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 441,77 |
| 294 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 559,16 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitoar de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 100 064,90 |
| 295 | DH02B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | | | 135,65 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 342,56 | 135,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 627,85 |
| 296 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei | 100m2 | | | 5 559,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------|---------|--------|--------------------|
| | | rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | | | | 225,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 45,56 | 225,07 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 200,70 | 3 793,23 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 200,70 | 301,05 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 200,70 | 200,70 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 141,90 | 141,90 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 4,76 | 14,28 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 342,56 | 14,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 283,10 | 73,04 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 156,01 | 174,73 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 90,57 | 37,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 121,50 | 12,88 |
| | | Total | lei | | | 66 709,93 |
| 297 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 376,82 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 342,56 | 376,82 |
| | | Total | lei | | | 1 292,10 |
| 298 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (pe 2 parti) | 1 km | | | 198,68 0,00 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 342,56 | 198,68 |
| | | Total | lei | | | 1 788,16 |
| | | 23. Capitolul 23. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos | | | | |
| 299 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | Total | lei | | | 658,76 |
| 300 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | | | 2 446,09 254,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,80 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 200,70 | 1 103,85 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 90,57 | 27,17 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 342,56 | 132,91 |
| | | Total | lei | | | 51 367,95 |
| 301 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica) | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------------|
| | | terasam. | | | | |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 706,52 |
| 302 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | | | 10,08 0,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 | 45,56 | 0,41 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 4,76 | 0,15 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 | 503,33 | 6,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 | 90,57 | 1,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 | 155,15 | 1,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 418,07 |
| 303 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 2,26 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 90,57 | 2,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 35,66 |
| 304 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcare in auto: praf si murdarie | t | | | 61,96 61,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30,36 |
| 305 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8,06 |
| 306 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2) | t | | | 7 986,67 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 666,66 | 7 986,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 833,60 |
| 307 | DB16H | Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 125,23 2,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 45,56 | 2,28 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 215,24 | 114,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 022,50 | 3,07 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,50 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 606,66 | 3,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 197 234,02 |
| | | 24. Capitolul 24. L127 G27 Drum de acces spre s. Petreni | | | | |
| 308 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 10103-1 | m2 | | | 213,93 26,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 45,56 | 26,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 4,76 | 0,03 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 | t | 0,1150 | 1 215,24 | 139,75 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 7 666,66 | 4,60 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 503,33 | 30,20 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 35,56 | 1,78 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 21,50 | 0,17 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 128,35 | 1,03 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 156,01 | 9,36 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 90,57 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 980,22 |
| 309 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea albă V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 310 | DF18A | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial | buc | | | 572,49 49,66 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 45,56 | 15,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 45,56 | 34,63 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,1000 | 1 383,33 | 138,33 |
| | 2811106301794 | Stîlp metalic confecționat industrial | buc | 1,0000 | 384,50 | 384,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 289,97 |
| 311 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | | | 650,76 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.3 | Indicator de circulație 1,21 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plată M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plată pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| 312 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | | | 650,76 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.4 | Indicator de circulație 1,20 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plată M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plată pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| 313 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (Marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) | m2 | | | 91,49 27,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| | | Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 314 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 572,49 49,66 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 45,56 | 15,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 45,56 | 34,63 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,1000 | 1 383,33 | 138,33 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 384,50 | 384,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 289,97 |
| 315 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21) | buc | | | 650,76 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie 1,21 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| 316 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20) | buc | | | 650,76 20,04 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 45,56 | 10,02 |
| | 2615107326105.4 | Indicator de circulatie 1,20 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 18,50 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,51 |
| 317 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | | | 91,49 27,34 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 45,56 | 5,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 45,56 | 21,87 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 45,50 | 33,74 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,50 | 6,67 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 5,00 | 0,59 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 482,50 | 23,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 658,76 |
| 318 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil) | 100 m3 | | | 1 236,64 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 342,56 | 1 236,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 346,26 |
| | | 25. Capitolul 25. L133 R7 Drum de | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|--------|--------------------|
| | | acces spre Manastirea Nicoreni | | | | |
| 319 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | | | 376,81 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 342,56 | 376,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 772,47 |
| 320 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | | | 2 446,09 254,23 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 45,56 | 254,22 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 200,70 | 230,81 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 200,70 | 1 103,85 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 4,76 | 11,90 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 90,57 | 27,17 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 128,35 | 9,11 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 274,56 | 225,69 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 342,56 | 132,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 59 684,66 |
| 321 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 403,80 78,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 45,56 | 78,36 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 342,56 | 325,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 612,53 |
| | | 26. Capitolul 26. Asigurarea esteticii rutiere | | | | |
| | | 26.1. Iunie | | | | |
| 322 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | | | 31,30 8,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 45,56 | 8,20 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 | 128,35 | 23,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 074,66 |
| 323 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | | | 28,25 28,25 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 | 45,56 | 28,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 653,76 |
| 324 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | | | 109,80 109,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 45,56 | 109,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 502,88 |
| 325 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | | | 61,96 61,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 557,77 |
| 326 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi, frunze | t | | | 27,34 27,34 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 45,56 | 27,34 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 128,43 |
| 327 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 345,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|--------|-----------|
| | | 26.2. Septembrie | | | | |
| 328 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | | | 31,30 |
| | | | | | | 8,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 45,56 | 8,20 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 | 128,35 | 23,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 074,66 |
| 329 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | | | 28,25 |
| | | | | | | 28,25 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 | 45,56 | 28,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 653,76 |
| 330 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | | | 109,80 |
| | | | | | | 109,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 45,56 | 109,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 502,88 |
| 331 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | | | 61,96 |
| | | | | | | 61,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 45,56 | 61,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 557,77 |
| 332 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi, frunze | t | | | 27,34 |
| | | | | | | 27,34 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 45,56 | 27,34 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 128,43 |
| 333 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 16,45 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 155,15 | 16,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 345,36 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.