

**Reparatia unor sectoare de strazi in satul
Zgurita, raionul Drochia**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Lucrari de drumuri**

Valoarea de deviz 850 500,00 lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Alexandr Puskin L=453 m, b=4.0 m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,120	92,40 0,00	1 674,29 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material LA30	100m2	18,120	4 417,11 429,66	80 038,08 7 785,44
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2	t	1,090	9 218,00 0,00	10 047,62 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 812,000	166,03 3,85	300 838,21 6 976,20
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2	453,000	60,40 2,44	27 360,20 1 105,73
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	-453,000	31,12 0,00	-14 098,38 0,00
		<i>Total</i>	lei			405 860,01
		Total str.Alexandr Puskin L=453 m, b=4.0 m Inclusiv salariu				405 860,01 15 867,37
		2. str. Livezilor L=220 m, b=4,0 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de arta - Constructia podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,118	<u>1 555,02</u> 0,00	<u>183,49</u> 0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	21,240	<u>17,50</u> 0,00	<u>371,70</u> 0,00
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	100m2	0,060	<u>3 015,58</u> 524,37	<u>180,93</u> 31,46
10	TsC54B	Strat de fundatie din agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30 h=20 cm sub corpul podetului	m3	1,200	<u>646,29</u> 76,23	<u>775,55</u> 91,48
11	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale sub corpul podetului h=15 cm	m3	0,900	<u>2 401,37</u> 245,63	<u>2 161,23</u> 221,07
12	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - TS60-25 - 3 buc	m3	2,100	<u>8 756,00</u> 616,00	<u>18 387,60</u> 1 293,60
13	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	18,840	<u>280,58</u> 89,32	<u>5 286,06</u> 1 682,79
14	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,020	<u>117,33</u> 43,43	<u>237,01</u> 87,72
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (umplutura)	100 m3	0,061	<u>1 555,02</u> 0,00	<u>94,86</u> 0,00
16	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,061	<u>405,31</u> 227,15	<u>24,72</u> 13,86
		<i>Total</i>	lei			27 703,15
		Total Lucrari de arta -				27 703,15

1	2	3	4	5	6	7
		Constructia podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m Inclusiv salariu				3 421,97
		2.2. Partea carosabila L=220 m, b=4,0 m				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,800	<u>92,40</u> 0,00	<u>813,12</u> 0,00
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material LA30	100m2	8,800	<u>4 417,11</u> 429,66	<u>38 870,59</u> 3 781,01
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2	t	0,528	<u>9 218,00</u> 0,00	<u>4 867,10</u> 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se excluce nisip bitumat si otel patrat)	m2	880,000	<u>166,03</u> 3,85	<u>146 102,44</u> 3 388,00
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2	220,000	<u>60,40</u> 2,44	<u>13 287,51</u> 537,00
22	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	-220,000	<u>31,12</u> 0,00	<u>-6 846,90</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			197 093,87
		Total Partea carosabila L=220 m, b=4,0 m Inclusiv salariu				197 093,87 7 706,01
		<i>Total</i>	lei			224 797,02
		Total str. Livezilor L=220 m, b=4,0 m Inclusiv salariu				224 797,02 11 127,98

		Total	lei		630 657,04
		Asigurarea sociala	24 %		6 478,88
		Total			637 135,92
		Cheltuieli de regie	8 %		50 970,87
		Total			688 106,79

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			20 643,20
		Total				708 750,00
		TVA	20 %			141 750,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				850 500,00 <hr/> 26 995,35

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia unor sectoare de strazi in satul
Zgurita, raionul Drochia**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1
Lucrari de drumuri**

Valoarea de deviz 850 500,00 lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	150,21	77,00	11 566,45
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	134,60	77,00	10 364,20
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,78	77,00	136,79
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	64,00	77,00	4 927,91
Total manopera						26 995,35

Materiale:

1.	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	253,05	1 650,00	417 529,20
2.	1212121212121	apa	m3	67,30	12,99	874,23
3.	141112220166011	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	33,92	411,67	13 963,52
4.	141112220175211	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	30,96	411,67	12 744,48
5.	141112220175222	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	148,37	411,67	61 077,83
6.	141112220175223	Agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30	m3	1,38	411,67	568,10
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	5 000,00	166,50
8.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,14	12 000,00	1 695,82
9.	232032260004011	Emulsie de bitum	t	1,67	8 750,00	14 582,23
10.	26631021000001	Beton C16/20 XF1	m3	0,92	1 716,00	1 575,29
11.	2666122800561	Tuburi din beton armat - TS60-25	m3	2,10	7 150,00	15 015,00
12.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,00	6 500,00	21,64
13.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	45,41	41,34	1 877,17
14.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,16	980,00	157,92
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,71	12,99	61,20
16.	4100126202818	Apa	m3	0,15	12,99	1,95
Total materiale de construcții						541 912,07

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,50	180,00	90,72
----	---------------	---------------------------------------	------	------	--------	-------

		200 kg				
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,25	94,00	23,69
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,55	500,00	2 277,38
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,49	685,00	332,50
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	10,44	700,00	7 311,47
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,92	700,00	4 140,97
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	22,13	286,00	6 328,68
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	72,18	286,00	20 643,27
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,27	286,00	4 080,53
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,40	286,00	2 117,26
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,27	763,00	10 886,18
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,85	326,00	278,35
13.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,20	54,60	10,87
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,13	180,00	23,11
15.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	1,91	240,00	458,72
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,06	350,00	371,70
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,65	272,00	177,57
18.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	8,08	272,00	2 196,67
		Total utilaje de constructii				61 749,62

Total	lei	630 657,04
Asigurarea sociala	24 %	6 478,88
Total		637 135,92
Cheltuieli de regie	8 %	50 970,87
Total		688 106,79
Beneficiu de deviz	3 %	20 643,20
Total		708 750,00
TVA	20 %	141 750,00

Total deviz:

850 500,00

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Obiect **Reparatia unor sectoare de strazi in satul
Zgurita, raionul Drochia**Investitor **PRIMARIA ZGURITA****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1
Lucrari de drumuri**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Alexandr Puskin L=453 m, b=4.0 m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material LA30	100m2			4 417,11 429,66
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	77,00	429,66
	141112220175211	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,1500	411,67	473,42
	141112220175222	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	5,5000	411,67	2 264,18
	1212121212121	apa	m3	2,5000	12,99	32,48
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	272,00	81,60
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	240,00	17,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	286,00	612,04
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	286,00	235,09
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	700,00	271,60
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2	t			9 218,00 0,00
	232032260004011	Emulsie de bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			166,03 3,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	77,00	3,85
	111100010001311 1	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 650,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	286,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	286,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	763,00	4,04
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2			60,40 2,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	77,00	2,44
	141112220166011	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,1260	411,67	51,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0070	12,99	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	700,00	2,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,00	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	286,00	3,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	286,00	0,13
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			31,12 0,00
	141112220166011	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,0126	411,67	31,12

1	2	3	4	5	6	7
		2. str. Livezilor L=220 m, b=4,0 m 2.1. Lucrari de arta - Constructia podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			<u>1 555,02</u> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	326,00	1 555,02
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			<u>17,50</u> 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	100m2			<u>3 015,58</u> 524,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	77,00	524,37
	141112220175222	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	5,1000	411,67	2 099,52
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,99	6,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	180,00	385,20
10	TsC54B	Strat de fundatie din agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30 h=20 cm sub corpul podetului	m3			<u>646,29</u> 76,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,23
	141112220175223	Agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30	m3	1,1500	411,67	473,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
11	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale sub corpul podetului h=15 cm	m3			<u>2 401,37</u> 245,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	77,00	245,63
	26631021000001	Beton C16/20 XF1	m3	1,0200	1 716,00	1 750,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	185,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,42
12	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificiile artificiale la drumuri - TS60-25 - 3 buc	m3			<u>8 756,00</u> 616,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	77,00	616,00
	2666122800561	Tuburi din beton armat - TS60-25	m3	1,0000	7 150,00	7 150,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	500,00	990,00
13	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri	m2			<u>280,58</u> 89,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	77,00	89,32
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	12 000,00	84,05
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,57
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	41,34	99,64
14	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri	m2			<u>117,33</u> 43,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	77,00	43,43
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	12 000,00	55,62
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	6 500,00	10,71
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (umplutura)	100 m3			<u>1 555,02</u> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	326,00	1 555,02
16	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de	100 m3			<u>405,31</u> 227,15

1	2	3	4	5	6	7
		1,6 t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	77,00	227,15
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	54,60	178,16
		2.2. Partea carosabila L=220 m, b=4,0 m				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material LA30	100m2			4 417,11 429,66
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	77,00	429,66
	141112220175211	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,1500	411,67	473,42
	141112220175222	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	5,5000	411,67	2 264,18
	1212121212121	apa	m3	2,5000	12,99	32,47
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	272,00	81,60
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	240,00	17,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	286,00	612,04
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	286,00	235,09
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	700,00	271,60
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2	t			9 218,00 0,00
	232032260004011	Emulsie de bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			166,03 3,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	77,00	3,85
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 650,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	286,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	286,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	763,00	4,04
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2			60,40 2,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	77,00	2,44
	141112220166011	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,1260	411,67	51,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,99	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	700,00	2,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,00	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	286,00	3,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	286,00	0,13
22	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2			31,12 0,00
	141112220166011	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,0126	411,67	31,12

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.