

**Замена кровли в детском саду  
№8 в м. Чадыр-Лунга по  
ул.К.Маркса**  
(наименование стройки)

WinСмета2000  
Форма №7

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
**Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул.К.Маркса**

Составлена в текущих ценах

Сметная стоимость 1 810 586 lei

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Замена кровли</b>				
		<b>1.1. Корпуса 6 шт</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)	m2	1 280,00 0	29,17 28,80	37 331,46 36 864,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2	1 280,00 0	16,88 15,60	21 604,10 19 968,00
3	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)- строительных отходов вручную	t	19,200	18,00 18,00	345,60 345,60
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	19,200	13,68 0,00	262,62 0,00
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	216,000	8,85 4,80	1 911,60 1 036,80
6	CL18A	Elemente de fixate a cosoroabelor -	kg	103,960	23,47	2 439,67



1	2	3	4	5	6	7
		Ancore metalice diam.14mm A1			8,40	873,28
7	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	216,000	33,65 32,00	7 267,51 6 912,00
8	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс)	m2	125,000	69,40 38,00	8 675,34 4 750,00
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	279,050	19,20 3,96	5 356,80 1 105,04
10	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	594,960	18,08 2,84	10 754,79 1 689,68
11	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса..B15.)	m3	25,000	1 755,43 216,00	43 885,67 5 400,00
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	11,120	6 159,94 963,60	68 498,48 10 715,24



1	2	3	4	5	6	7
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3	23,200	5 704,83 900,00	132 352,12 20 880,00
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	36,620	71,76 34,00	2 627,86 1 245,08
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)	m2	1 280,00 0	22,15 10,00	28 353,54 12 800,00
16	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)	m	1 480,00 0	19,48 12,00	28 827,44 17 760,00
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	1 280,00 0	49,97 11,80	63 967,97 15 104,00
18	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnației, pe suprafețe aparente cu soluție de apă: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	12,800	465,07 175,60	5 952,90 2 247,68
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnației, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)	100 m2	12,800	304,25 126,40	3 894,40 1 617,92
20	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	6,000	1 544,54 264,12	9 267,24 1 584,72
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (240м.п.), *цвет согл. с заказчиком	m2	1 280,00 0	192,14 46,00	245 933,44 58 880,00
22	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri,	kg	528,000	25,20	13 305,60



1	2	3	4	5	6	7
		opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) -264 мп			8,40	4 435,20
23	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2	222,000	239,07 82,40	53 074,41 18 292,80
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	222,000	55,05 40,00	12 220,24 8 880,00
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	334,000	117,01 12,00	39 082,41 4 008,00
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	175,200	133,10 14,00	23 319,78 2 452,80
27	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc	24,000	118,46 72,00	2 843,10 1 728,00
<b>Всего Корпуса 6 шт</b>						<b>873 356,09</b>
<b>1.2. Пищевблок</b>						
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)	m2	588,000	29,17 28,80	17 149,14 16 934,40
29	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2	588,000	16,88 15,60	9 924,38 9 172,80
30	TrIIAA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)-	t	8,820	18,00 18,00	158,76 158,76



1	2	3	4	5	6	7
		строительных отходов вручную				
31	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	8,820	13,67 0,00	120,60 0,00
32	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	54,000	8,85 4,80	477,90 259,20
33	CL18A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14мм A1	kg	29,400	23,47 8,40	689,92 246,96
34	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	54,000	33,65 32,00	1 816,88 1 728,00
35	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс)	m2	42,500	69,51 38,00	2 954,10 1 615,00
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	141,530	19,20 3,96	2 716,86 560,44
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	377,400	18,08 2,84	6 822,06 1 071,80



1	2	3	4	5	6	7
38	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса..B15.)	m3	8,500	1 755,43 216,00	14 921,17 1 836,00
39	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadexa (Утепление стен, (вент. шахты)выполненная из наклеенных минераловатных плит) t=5cm	m2	24,000	80,68 5,20	1 936,32 124,80
40	RpCU02A f	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обрамление шахты из уголка и полосы)	kg	202,600	17,47 2,40	3 539,02 486,24
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, вручную)	t	0,202	343,81 152,87	69,45 30,88
42	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Жесть толщиной 0,5мм для вентшахты	m2	24,000	155,94 42,00	3 742,56 1 008,00
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	5,300	6 159,93 963,60	32 647,65 5 107,08
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3	8,130	5 704,94 900,00	46 381,18 7 317,04
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	14,460	71,76 34,00	1 037,66 491,64
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)	m2	588,000	22,15 10,00	13 024,91 5 880,00
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)	m	707,000	19,48 12,00	13 770,95 8 484,00
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	588,000	49,98	29 386,11



1	2	3	4	5	6	7
		inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)			11,80	6 938,40
49	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	5,880	465,09 175,60	2 734,72 1 032,52
50	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)	100 m2	5,880	304,25 126,40	1 788,99 743,24
51	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	1,000	1 544,54 264,12	1 544,54 264,12
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (60м.п.), *цвет согл. с заказчиком	m2	588,000	189,57 46,00	111 468,17 27 048,00
53	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) -80 мм	kg	160,000	25,20 8,40	4 032,00 1 344,00
54	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2	66,500	239,07 82,40	15 898,41 5 479,60
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями , в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	66,500	55,05 40,00	3 660,56 2 660,00
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	95,000	117,01 12,00	11 116,29 1 140,00
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	44,000	133,10	5 856,57



1	2	3	4	5	6	7
					14,00	616,00
58	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc	14,000	118,46 72,00	1 658,47 1 008,00
<b>Всего Пищблок</b>						<b>363 046,30</b>
		<b>1.3. Галерии</b>				
59	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)	m2	215,000	29,17 28,80	6 270,52 6 192,00
60	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2	215,000	16,88 15,60	3 628,81 3 354,00
61	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t	3,220	18,00 18,00	57,96 57,96
62	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	3,220	13,70 0,00	44,10 0,00
63	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	29,000	8,85 4,80	256,65 139,20
64	CL18A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14мм A1	kg	15,800	23,47 8,40	370,78 132,72
65	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	29,000	33,65 32,00	975,73 928,00
66	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase	m2	15,500	69,05	1 070,27



1	2	3	4	5	6	7
		scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс )			38,00	589,00
67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	279,050	19,20 3,96	5 356,80 1 105,04
68	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	137,640	18,08 2,84	2 488,02 390,88
69	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса..B15.)	m3	3,100	1 755,49 216,00	5 442,02 669,60
70	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	2,220	6 159,94 963,60	13 675,07 2 139,20
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3	2,070	5 704,42 899,98	11 808,14 1 862,96
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	4,710	71,76 34,00	337,97 160,12





1	2	3	4	5	6	7
		эмалями , в 2 слоя, включая грунтовку)				
82	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	39,100	117,01 12,00	4 575,25 469,20
83	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	30,000	133,10 14,00	3 993,12 420,00
<b>Всего Галереи</b>						<b>133 969,66</b>
<b>Всего Замена кровли</b>						<b>1 370 372,05</b>

**В том числе зарплата**

Прямые затраты	lei		<b>413 723</b>
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %		1 370 377
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %		99 294
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп	100,00 +		9 421
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 1 %	1,00 %		1 479 092
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +		14 791
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %		1 493 883
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +		14 939
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +		1 508 822
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %		301 764

**Всего по смете:**

**в том числе зарплата**

**1 810 586  
413 725**



Составил

\_\_\_\_\_ 0

(должность, подпись)

Проверил

\_\_\_\_\_ 0

(должность, подпись)

**Замена кровли в детском саду  
№8 в м. Чадыр-Лунга по  
ул.К.Маркса**  
(наименование стройки)

WinСмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета №**  
**Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул.К.Маркса**

Составлена в текущих ценах

Сметная стоимость 1 810 586 lei

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Затраты труда :**

1.	2852107335349	Lucru la masina				
2.	7122050013400	Zidar	h-om	18,952	40,00	758,08
3.	7123010010200	Betonist	h-om	200,428	40,00	8 017,12
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	217,050	40,00	8 682,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	139,724	40,00	5 588,96
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 757,731	40,00	70 309,24
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 122,256	40,00	44 890,24
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	419,720	40,00	16 788,80
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	315,870	40,00	12 634,80
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,772	40,00	30,88
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,190	40,00	607,60
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 920,630	40,00	116 825,20
13.	7422010060100	Timplar	h-om	198,320	40,00	7 932,80
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	744,900	40,00	29 796,00
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,058	40,00	562,32
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 052,777	40,00	82 111,08
<b>Итого по затратам труда</b>						<b>8 187,48</b>
<b>413 725</b>						

**Материальные ресурсы:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,237	12,00	26,84
2.	1212121212121	apa	m3	179,472	12,00	2 153,67
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	25,634	0,00	0,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,299	250,00	74,75
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,897	0,00	0,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,794	5,00	78,96
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,275	4 166,00	1 145,65
8.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnareii ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,420	4 166,00	1 749,72
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	18,037	4 166,00	75 142,15
10.	20101029034971	Scinduri geluite si faltuite доска строганная	m3	6,949	7 000,00	48 643,00
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	4,008	4 166,00	16 697,33



12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	15,472	4 166,00	64 456,35
13.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{mm}$ calit a III a	m3	0,420	4 166,00	1 749,72
14.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,700	4 166,00	2 916,20
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,183	4 166,00	762,38
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,334	4 166,00	1 391,45
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	32,180	4 166,00	134 061,89
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	2,982	4 166,00	12 423,01
19.	2010237318750	Distantieri	buc	506,696	0,80	405,36
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,300	90,00	1 647,00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	124,980	10,00	1 249,80
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,073	25,00	1,82
23.	2320187315789	Decofrol	kg	21,960	8,00	175,68
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,026	9,00	18,23
25.	2413217300010	Cleme	buc	127,092	5,00	635,46
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,621	16,00	25,94
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	137,068	20,00	2 741,36
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,050	35,00	36,75
29.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	56,857	35,00	1 989,99
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	852,883	5,00	4 264,41
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	37,904	22,00	833,89
32.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	39,900	20,00	798,00
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	53,698	13,85	743,71
34.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,160	22,00	47,52
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	37,904	16,68	632,25
36.	2462106110443	Prenadez 400	kg	14,400	12,00	172,80
37.	2462106110602	Natriu fluor	kg	187,470	20,83	3 905,00
38.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	109,358	5,00	546,79
39.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	322,575	30,00	9 677,25
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	113,620	1,40	159,07
41.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	39,900	1,50	59,85
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11 309,400	0,00	0,00
43.	2666122800555	Element de inchidere	buc	38,641	1 333,00	51 508,45
44.	2666122800555	Element de inchidere	buc	96,429	10,00	964,29
44.	2670112202900p	Baghete din lemn рейка 50*30 мм	m	2 607,150	7,00	18 250,05
45.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	157,935	3,00	473,80
46.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	3,500	600,00	2 100,00
47.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	111,434	8,00	891,47
48.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 467,313	10,00	24 673,13
49.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	24,480	65,00	1 591,20
50.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 093,575	15,00	16 403,62
51.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	15,960	25,00	399,00
52.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 515,223	100,00	251 522,30
53.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	87,486	30,00	2 624,58
54.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	266,893	90,00	24 020,37
55.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	506,251	80,00	40 500,08
56.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci	kg	81,644	14,50	1 183,84
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	717,120	14,50	10 398,25
58.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 137,750	14,50	16 497,37
59.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	212,730	14,00	2 978,22
60.	2732103646070	Tabla cutata	m2	26,640	100,00	2 664,00
61.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,492	15,00	22,38
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,150	15,00	137,25



63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,097	15,00	271,47
64.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	33,915	15,00	508,72
65.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	149,160	14,50	2 162,82
66.	2811236309800	Confectii metalice diverse Снегозадержатели	m	381,000	30,00	11 430,00
67.	2811236832352	Burghiu widia	buc	94,185	10,00	941,85
68.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	28,000	0,00	0,00
69.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	7,000	10,00	70,00
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	821,880	15,00	12 328,20
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	321,780	16,00	5 148,49
72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,746	45,00	33,57
73.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	54,900	0,25	13,73
74.	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	250,500	28,00	7 014,00
75.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	63,546	12,00	762,55
76.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	67,200	0,80	53,76
77.	2874115837745	Suruburi	buc	4 821,430	0,20	964,29
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	54,900	0,25	13,73
79.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,914	25,00	22,85
80.	2874125886734	Nituri POP	buc	84,000	0,20	16,80
81.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	244,208	16,00	3 907,32
82.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	111,760	12,00	1 341,11
83.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	96,429	15,00	1 446,43
84.	2875274000502	Cot burlan	buc	127,092	15,00	1 906,38
85.	2875274000503	Cot de capat	buc	63,546	12,00	762,55
86.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	63,546	12,00	762,55
87.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	96,429	12,00	1 157,15
88.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	675,000	5,00	3 375,00
89.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,490	14,00	76,86
90.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19 684,350	1,00	19 684,35
91.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	25 745,880	0,01	257,46
92.	28752763120001	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 286,000	0,60	1 371,60
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,193	1,51	1,80
94.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,235	15,00	213,52
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>942 065</b>

#### **Строительные машины:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,417	300,00	125,10
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,770	250,00	192,50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	145,810	18,26	2 662,49
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	46,145	18,26	842,61
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,200	0,00	0,00
				10,248	400,00	4 099,20
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	17,940	15,00	269,10
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	7,682	12,00	92,18
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	205,308	18,26	3 748,93
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,659	0,00	0,00
10.	2952270002921	Агрегат pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	5,722	25,00	143,05
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,960	25,00	549,00
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,087	0,00	0,00
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,990	50,00	149,50
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	8,202	16,10	132,06



15.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	11,022	16,10	177,46
16.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,120	25,00	28,00
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,026	15,00	30,39
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,660	250,00	915,00
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,374	180,00	427,32
<b>Итого по строительным машинам</b>						<b>14 587</b>

**Всего:**

Прямые затраты	lei	1 370 377
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	99 294
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	9 421
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп	100,00 +	1 479 092
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 1 %	1,00 %	14 791
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	1 493 883
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	14 939
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 508 822
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	301 764

**Итого по смете:**

**1 810 586**

Составил

\_\_\_\_\_ 0

(должность, подпись)

Проверил

\_\_\_\_\_ 0

(должность, подпись)

