

Repararea curții blocului locative din str. Costiujeni 12/5, or. Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 861 107,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reparatia curții blocului din str. Costiujeni 12/5.				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (660 m2)	m3	66,000	358,84 103,74	23 683,44 6 846,84
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator (Incarcarea materialului decapat) cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,660	5 393,51 394,23	3 559,72 260,19
3	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	132,000	38,19 0,00	5 041,08 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,660	181,30 23,34	119,66 15,40
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (340 m2)	100 m3	0,340	5 393,51 394,23	1 833,79 134,04
6	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	68,000	38,19 0,00	2 596,92 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,340	181,30 23,34	61,64 7,94
		Total Reparatia curții blocului din str. Costiujeni 12/5. Capitolul 1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu				
						36 896,25 7 264,41
		Capitolul 1.2. Montarea borduri				
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3	0,084	5 393,51 394,23	453,05 33,11

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta: teren de categoria 2				
9	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	13,490	38,19 0,00	515,18 0,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,350	483,65 64,19	2 103,88 279,23
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	145,000	255,94 44,09	37 111,30 6 393,05
		Total Montarea borduri Inclusiv salariu				40 183,41 6 705,39
		Capitolul 1.3. Montarea borduri mici				
12	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,034	5 393,51 394,23	183,38 13,40
13	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	5,440	38,19 0,00	207,75 0,00
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	483,65 64,19	870,57 115,54
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	60,000	162,68 19,45	9 760,80 1 167,00
		Total Montarea borduri mici Inclusiv salariu				11 022,50 1 295,94
		Capitolul 1.4. Amenajarea drumului				
16	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	165,000	583,83 48,63	96 331,95 8 023,95
17	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,500	474,54 356,62	237,27 178,31
18	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	5,000	2 519,05 142,65	12 595,25 713,24
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m2	t	1,000	10 366,95 0,00	10 366,95 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	660,000	247,16 3,89	163 125,60 2 567,40

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,396	10 366,95 0,00	4 105,31 0,00
22	DB16H k-1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6 cm	m2	1 000,000	269,37 4,86	269 370,00 4 860,00
		Total Amenajarea drumului Inclusiv salariu				556 132,33 16 342,90

		Total	lei	644 234,49
		Asigurarea sociala de stat	24 %	7 586,07
		Cheltuieli directe		651 820,56
		Cheltuieli de regie	9 %	58 663,85
		Total		710 484,41
		Beneficiu de deviz	1 %	7 104,84
		Total		717 589,25
		TVA	20 %	143 517,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		861 107,10 31 608,64

Intocmit

I. Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)