



1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,17	57,66	9,80
	313013481 7404	Cablu de energie VVG 3X2.5	m	1,02	15,00	15,30
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc		6,50	1,61
8	RpEA01 A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri [gofra d16]	m			27,47
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,43	57,66	24,79
	252121670 42316	Gofra d16	m	1,02	2,50	2,68
9	RpEB01 B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp [gofra d20]	m			7,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,09	57,66	5,19
	272210310 201	Gofra d20	m	1,03	2,50	2,76
10	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			58,07
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,27	57,66	15,57
	11110001k j	Intrerupator manual	buc	1,00	37,50	37,50
	216011	Doze	buc	1,00	5,00	5,00
11	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,12