

**Dotarea Havuzelor "Aleea satenilor care au luptat pentru integritate si independenta" din s. Peresecina r-ul Orhei**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Semnatura

20

**Deviz-oferta № 7/2024**

(denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructii Havuz</b>				
1	CI13C1	Elemente curbe R-2850mm/ D.5700 latime 400mm (sambrane si ancadramente pe elemente curbe) din materiale speciale ( ,grani-3cmt) , profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, sambranii cu sectiunea maxima de 3 x 40 cm, la Havuz, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 150-T de 5 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra,	m	35,80		
	7122030012940	Pietrar	h-om	109,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,95		
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, b=400, d.6400 decorative, baghete)	m	36,516		
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	12,888		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-TM(150)	m3	0,43		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	10,74		
	2551447335247	Praf de frecat	kg	7,16		
	1411112205747	Praf de travertin	kg	4,296		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,895		
Total						
<b>Total Lucrari de constructii Havuz</b>						
Total						
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
<b>Total Lucrari de constructii</b>						
		<b>2. Lucrari de montare Exterior</b>				
		<b>2.1. Retele electrice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,00		
	1	Muncitor	h-om	21,84		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,98		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,014		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,686		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,08		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,196		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,08		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,084		
	1019852	Vopsea	kg	0,504		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,014		
	5009062	Papuci de cablu	buc	85,40		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	14,00		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,28		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,014		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,084		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,168		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,028		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,82		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,56		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,028		
3		Intrerupator -automat 3F C 16 A2	buc	14,00		
	1235687	Intrerupator -automat 3F C 16 A2	buc	14,00		
4	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic BZUM-63A	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	2,32		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17		
	1019852	Vopsea	kg	0,03		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12		
Total						
<b>Total Retele electrice</b>						
Total						
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Lucrari de montare Exterior</b>						
<b>3. Utilaj</b>						
<b>3.1. Retele electrice</b>						
5		Tablou electric BZUM-63A	buc	1,00		
	3333332	Tablou electric BZUM-63A	buc	1,00		
Total						
<b>Total Retele electrice</b>						
Total						
Depozitari						
<b>Total Utilaj</b>						
<b>4. Lucrari de executie la Havuz-2buc</b>						
<b>4.1. Lucrari de montare</b>						
<b>4.1.1. Retele electrice</b>						
6	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere,/ Proiector incorporat montat in interiorul havuzului	100 buc	0,06		
	1	Muncitor	h-om	11,28		
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,312		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,28		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,061		
	5009090	Profil de montaj	buc	9,90		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,17		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,798		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,17		
7	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control//Bloc control a havuzului si sistemului de filtrare	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	16,00		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,008		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,80		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,076		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,348		
8	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control//Montarea transformator	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,60		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,032		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,26		
Total						
<b>Total Retele electrice</b>						
<b>4.1.2. Retele tehnico-sanitare</b>						
9	AcA05F	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2" Teava din INOX pentru duze Materiale marunte (butan-gaz, pasta curative)=1,05	m	9,50		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,435		
	27221033050001	Teava din INOX pentru duze d.40/ D 2800	m	10,175		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,297		
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie) INOX	buc	1,496		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,95		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,009		
10	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat(Montarea duza cu jer aer Cj50 pe centru) Mat. marunte (suruburi, petrol, fitinguri etc.)=1,01	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,30		
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,646		
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	6,06		
	2320186202624	Unsoi lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	3,434		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60		
11	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat(Montarea duza de admisie) Mat. marunte (suruburi, petrol, fitinguri etc.)=1,01	buc	4,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,60		
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	1,293		
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	12,12		
	2320186202624	Unsoi lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	6,868		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20		
12	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a duzelor havuz YSN 1004 1 1/2 orificiu 15mm (Montarea duza ASB) Mat. marunte (suruburi, petrol, fitinguri etc.)=1,02	buc	22,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	62,70		
	33205377303001	Aparat pentru dozarea coagulantilor///duzelor havuz YSN 1004 1 1/2 orificiu 15mm	buc	22,44		

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	4,488		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,40		
13	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare ///SCHIMLER Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	2,00		
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,72		
	28112368290001	Dispozitiv de actionare ///SCHIMLER	buc	2,06		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,03		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124		
Total						
<b>Total Retele tehnico-sanitare</b>						
Total						
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
<b>Total Lucrari de montare</b>						
<b>4.2. Utilaj</b>						
<b>4.2.1. Retele tehnico-sanitare</b>						
14	pret piata	Duza cu jer aer Cj150	buc	2,00		
	20002000	Duza cu jer aer Cj50	buc	2,00		
15	pret piata	Duza de admisie	buc	4,00		
	200020001	Duza ce admisie)	buc	4,00		
16	PP	Duze pentru havuz ASB	buc	22,00		
	555557	Duze pentru havuz ASB	buc	22,00		
17	PP	Schimler	buc	2,00		
	55555710	Schimler	buc	2,00		
18	PP	Chit fixari	set	4,00		
	555557110	Chit fixari	set	4,00		
19	PP	Chit filtrari debit pina la 50m3	set	2,00		
	555557111	Chit filtrari debit	buc	2,00		
Total						
<b>Total Retele tehnico-sanitare</b>						
<b>4.2.2. Retele electrice</b>						
20	PP	Proiector incorporat montat in interiorul havuzului ///PROIECTOR SUBAGUATICA LED 25W	buc	6,00		
	5555570	Proiector incorporat montat in interiorul havuzului	buc	6,00		
21	PP	Bloc control a havuzului si sistemului de filtrare	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	55555702	Bloc control a havuzului	buc	2,00		
22	PP	Transformator	buc	2,00		
	555557102	Transformator	buc	2,00		
Total						
<b>Total Rețele electrice</b>						
Total						
Depozitari						
<b>Total Utilaj</b>						
Total						
<b>Total Lucrari de executie la Havuz-2buc</b>						

Total
TVA

**Total de viz:**  
Inclusiv salariu

**APROBAT:**

**Investitor** Primaria Peresecina Orhei

**Ofertant**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

