

Posta Moldovei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala**Valoarea de deviz 540 283,26 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	380,00	1,38 1,24	524,92 470,52
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	158,40	25,09 24,15	3 974,73 3 824,80
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,40	8,94 8,19	611,19 560,15
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,40	11,50 3,54	786,65 242,37
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	68,40	135,30 80,81	9 254,47 5 527,40
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	491,10	16,14 1,04	7 927,05 511,81
7	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2	28,80	71,96 34,91	2 072,34 1 005,51

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,80	1 130,31 157,39	7 686,09 1 070,28
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	72,00	302,65 97,53	21 790,59 7 022,27
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Cu placi portelante	m2	86,40	146,56 40,27	12 662,93 3 479,41
11	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm cu placi portelante	m2	68,40	261,83 55,66	17 908,85 3 807,14
12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	27,00	50,08 32,95	1 352,08 889,62
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Fisii antiderapante fata superioara abraziva cu montare prin lipire	m	126,00	14,15 6,58	1 782,76 828,83
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Coltar pentru scari din metal	m	126,00	14,15 6,58	1 782,76 828,83
		Total Prag Inclusiv salariu				90 117,41 30 068,94
		2. Sala de sortare colete 2.1. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,94	159,45 55,66	3 179,48 1 109,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 179,48 1 109,91
		2.2. Pereti				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,37	8,93 8,19	548,28 502,46
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2	61,37	11,50	705,63

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare			3,54	217,33
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,37	53,37 44,66	3 275,22 2 740,99
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,37	39,60 19,01	2 430,08 1 166,51
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,37	4,05 1,10	248,49 67,36
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,37	28,32 20,13	1 738,00 1 235,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 945,70 5 930,24
		2.3. Pardosea				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Demontarea pardosea din linoleum	m2	19,94	15,59 14,25	310,89 284,17
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,94	11,50 3,54	229,34 70,59
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,94	52,37 24,48	1 044,23 488,21
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	19,94	146,54 40,26	2 922,00 802,86
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,34	44,90 21,41	778,60 371,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 285,06 2 017,10
		2.4. Timplarii				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	10,71 10,71	20,24 20,24
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,89	1 263,74	2 388,46

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			28,74	54,31
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,10	25,75 21,64	131,34 110,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				2 540,04 184,90
		2.5. Sistemul de incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	5,80 5,80	6,96 6,96
31	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul Teava din metal cu d=16mm	m	3,20	2,17 2,17	6,96 6,96
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,60	147,61 23,08	974,22 152,30
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	164,76 4,76	329,52 9,52
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,00	1 331,16 23,80	1 331,16 23,80
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 648,82 199,54
		Total Sala de sortare colete Inclusiv salariu				22 599,10 9 441,69
		3. Depozit colete 3.1. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,79	159,44 55,66	3 314,75 1 157,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 314,75 1 157,23

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Pereti				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,21	8,94 8,19	555,95 509,53
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,21	11,50 3,54	715,36 220,36
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,21	53,37 44,67	3 320,33 2 778,70
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,21	39,59 19,00	2 463,00 1 182,08
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,21	4,05 1,10	251,94 68,46
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,21	28,32 20,14	1 761,95 1 252,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 068,53 6 011,92
		3.3. Pardosea				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Demontarea pardosea din linoleum	m2	20,79	15,56 14,23	323,54 295,93
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,79	11,50 3,54	239,07 73,62
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,79	52,32 24,49	1 087,78 509,15
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,79	146,58 40,27	3 047,30 837,27
46	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,30	44,92 21,42	822,05 391,94
		Total Pardosea				5 519,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 107,91
		3.4. Timplarii				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,44	10,60 10,60	57,68 57,68
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 263,74 28,74	2 388,46 54,31
49	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,55	861,77 33,43	3 059,30 118,66
50	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,20	71,55 2,30	157,40 5,06
51	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,20	81,78 2,53	179,91 5,57
52	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,55	25,13 21,67	265,11 228,57
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 107,86 469,85
		3.5. Sistemul de incalzire				
53	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	5,80 5,80	6,96 6,96
54	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul Teava din metal cu d=16mm	m	3,30	2,22 2,22	7,32 7,32
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,80	147,56 23,04	1 003,38 156,69
56	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" -	buc	2,00	164,76 4,76	329,52 9,52

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
57	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,00	1 331,16 23,80	1 331,16 23,80
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 678,34 204,29
		Total Depozit colete Inclusiv salariu				26 689,22 9 951,20
		4. Sala eliberare colete 4.1. Tavan				
58	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	141,05	23,78 23,78	3 354,28 3 354,28
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	141,05	159,43 55,66	22 488,08 7 850,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 842,36 11 205,12
		4.2. Pereti				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,03	8,93 8,19	848,79 777,87
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,03	11,50 3,54	1 092,61 336,49
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,03	53,37 44,67	5 071,76 4 244,56
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,03	39,59 19,00	3 762,56 1 805,79
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,03	4,05 1,10	384,58 104,34
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,03	28,32 20,14	2 691,56 1 913,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 851,86 9 182,65
		4.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Demontarea pardosea din linoleum	m2	29,45	15,56 14,23	458,32 419,13
67	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	111,60	25,09 24,14	2 799,96 2 694,33
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,05	11,50 3,54	1 621,98 499,68
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,05	52,35 24,50	7 384,00 3 455,28
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	141,05	146,56 40,27	20 672,71 5 680,41
71	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	80,20	44,94 21,40	3 603,80 1 716,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				36 540,77 14 465,15
		4.4. Sistemul de incalzire				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,80	5,87 5,87	28,19 28,19
73	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul Teava din metal cu d=16mm	m	26,60	2,20 2,20	58,58 58,58
74	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	54,00	147,60 23,06	7 970,25 1 245,47
75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	164,76 4,76	1 318,07 38,07
76	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	4,00	1 331,11 23,80	5 324,45 95,19
		Total Sistemul de incalzire				14 699,54

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 465,50
		Total Sala eliberare colete Inclusiv salariu				90 934,53 36 318,42
		5. Bloc sanitar 5.1. Tavan				
77	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,78	196,87 51,17	744,18 193,42
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,78	64,77 55,98	244,83 211,61
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tapet din fibra de sticla	m2	3,78	18,25 7,36	69,00 27,82
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,78	39,59 19,01	149,66 71,85
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,78	4,03 1,07	15,24 4,03
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,78	28,34 20,15	107,11 76,15
83	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane Bagheta din poliuretan	m	11,40	32,17 15,91	366,73 181,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 696,75 766,24
		5.2. Pereti				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,62	49,65 49,53	1 867,82 1 863,49
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,62	8,93 8,18	335,89 307,80
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,62	11,50 3,54	432,60 133,33

1	2	3	4	5	6	7
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,62	67,63 41,67	2 544,37 1 567,53
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,62	4,05 1,10	152,29 41,37
89	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	37,62	261,83 55,66	9 849,99 2 093,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 182,96 6 007,35
		5.3. Pardosea				
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,78	25,03 24,08	94,61 91,01
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,78	11,51 3,55	43,52 13,41
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,78	52,48 24,53	198,38 92,71
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,78	146,53 40,29	553,89 152,30
		Total Pardosea Inclusiv salariu				890,40 349,43
		5.4. Timplarii				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,94	10,67 10,67	31,38 31,38
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,94	1 263,95 28,84	3 716,01 84,78
96	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m	10,20	25,02 21,67	255,23 221,05

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, intre 15 - 25 cm latime				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				4 002,62 337,21
		5.5. Sistemul de incalzire				
97	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	11,40	147,59 23,06	1 682,58 262,86
98	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	164,76 4,76	659,04 19,04
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*500	buc	2,00	1 231,17 23,80	2 462,34 47,59
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				4 803,96 329,49
		5.6. Obiecte sanitare				
100	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	4,10	19,73 19,73	80,91 80,91
101	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,10	10,98 10,98	132,89 132,89
102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
103	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	40,27 40,27	40,27 40,27
104	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 806,45 172,07	2 806,45 172,07
105	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,00	606,73 136,93	606,73 136,93
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,20	22,50 9,15	49,49 20,14

1	2	3	4	5	6	7
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	66,30 8,05	132,60 16,11
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,10	25,23 11,70	103,45 47,96
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	69,09 10,25	207,27 30,75
110	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,10	147,60 23,06	1 785,97 278,97
111	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	164,76 4,76	329,52 9,52
112	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 422,76 67,73	1 422,76 67,73
113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	250,41 60,41	250,41 60,41
114	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	310,78 27,46	310,78 27,46
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				8 294,28 1 156,90
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				34 870,97 8 946,62
		6. Vestiar 6.1. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	14,79	159,44	2 358,14

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			55,66	823,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 358,14 823,27
		6.2. Pereti				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,14	8,94 8,19	465,99 427,03
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,14	11,50 3,54	599,57 184,69
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,14	53,37 44,66	2 782,55 2 328,76
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	52,14	39,59 19,00	2 064,13 990,68
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	52,14	4,05 1,10	210,91 57,11
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,14	28,32 20,14	1 476,86 1 049,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 600,01 5 038,24
		6.3. Pardosea				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Demontarea pardosea din linoleum	m2	14,79	15,56 14,23	230,08 210,49
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,79	11,50 3,54	170,08 52,37
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,79	52,34 24,49	774,07 362,17
125	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	14,79	146,58 40,27	2 167,94 595,64
126	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu	m	15,80	44,90	709,39

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			21,40	338,13
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 051,56 1 558,80
		6.4. Timplarii				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,54	10,60 10,60	58,70 58,70
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 263,74 28,74	2 388,46 54,31
129	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,65	861,69 33,38	3 145,18 121,84
130	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,20	71,55 2,30	157,40 5,06
131	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,20	81,78 2,53	179,91 5,57
132	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,55	25,13 21,67	265,11 228,57
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 194,76 474,05
		6.5. Sistemul de incalzire				
133	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	5,80 5,80	6,96 6,96
134	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul Teava din metal cu d=16mm	m	3,20	2,17 2,17	6,96 6,96
135	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de	m	6,60	147,61 23,08	974,22 152,30

1	2	3	4	5	6	7
		20-25 mm				
136	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	164,76 4,76	329,52 9,52
137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,00	1 331,16 23,80	1 331,16 23,80
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 648,82 199,54
		Total Vestiar Inclusiv salariu				22 853,29 8 093,90
		7. Lucrari de electricitate				
138	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	147,38 59,96	147,38 59,96
139	139	panou pentru automate	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
140	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	147,38 59,96	147,38 59,96
141	141	panou pentru internet	buc	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
142	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00	95,77 39,47	861,91 355,21
143	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	7,00	76,33 27,82	534,31 194,77
144	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,80	1 294,34 185,21	12 684,49 1 815,02
145	145	cablu pvs3*2.5	m	980,00	18,90 0,00	18 522,00 0,00
146	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,34	12 542,74 4 275,71	4 264,53 1 453,74
147	147	corp de iluminat interior cu 4 lampi	buc	34,00	355,00	12 070,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
148	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	2,00	145,08 29,09	290,16 58,19
149	149	corp de iluminat exterior	buc	2,00	350,00 0,00	700,00 0,00
150	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	42,00	90,08 11,35	3 783,19 476,66
151	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,00	87,45 9,88	1 049,37 118,62
152	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate(spoturi)	100 buc	0,04	10 490,25 2 985,50	419,61 119,42
153	153	spoturi	buc	4,00	48,00 0,00	192,00 0,00
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(prize pentru internet)	buc	12,00	90,08 11,35	1 080,91 136,19
155	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg cablu internet	100 m	3,20	1 281,58 185,17	4 101,07 592,53
156	156	cablu internet	m	320,00	35,20 0,00	11 264,00 0,00
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				75 612,31 5 440,27

		Прямые затраты	Lei	363 676,83
--	--	----------------	-----	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			24 358,73
		Transportarea materialelor	3,00 %			7 081,64
		Total	100,00 +			395 117,20
		Cheltuieli de regie	7,50 %			29 633,78
		Total	100,00 +			424 750,98
		Beneficiul de deviz	6,00 %			25 485,06
		Total	100,00 +			450 236,04
		TVA	20,00 %			90 047,22
						540 283,26
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				108 261,04

Intocmit

IQFENSTER SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Posta Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)