



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Centru Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			31 364,211
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,24	28 804,800
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	29,17	13,127
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,93	19,045
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,59	114,335
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,60	3,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	37,24	2,421
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,83	2,083
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,50	41,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,89	0,851
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	375,00	56,250
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile(Болты,гайки,шайбы)	kg			85,311
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,167
	2775276309886.8	Confectii metalice inglobate in beton(болты)	kg	1,0000	72,50	72,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 742,029
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	113,16	882,648
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	104,16	406,224
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	63,40	348,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,58	42,081
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
4	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			344,117
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	95,139
						83,607



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM				
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	h-om	0,2000	57,66	11,532
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1350	27,38	3,696
	2320166200676	White spirit	kg	0,0510	5,00	0,255
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,1500	21,58	3,237
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	buc	0,5000	2,50	1,250
			kg	1,9000	126,60	240,540

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-26

Constructii metalice. Complex sportiv N10-C bloc N3

Intocmit in prețuri curente 20.07.2018

Valoarea de deviz 6 883 534,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-4-26:						

Manopera:

1.	7134050013250	Izolator	h-om	4 730,378	57,66	272 753,595
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	778,126	57,66	44 866,745
3.	7212030022700	Sudor	h-om	9,868	57,66	568,989
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4 194,400	57,66	241 849,104
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	187,498	57,66	10 811,135
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 261,534	57,66	72 740,051
Total manopera						643 589,62

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,802	25,00	370,050
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	284,185	5,00	1 420,925
3.	2320166200676	White spirit	kg	724,962	21,58	15 644,680
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,984	20,83	249,627
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,790	37,24	290,100
6.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	942,451	113,16	106 647,755
7.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	6 198,427	126,60	784 720,858
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	471,225	104,16	49 082,796
9.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	440,415	27,38	12 058,563
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	66,455	63,40	4 213,247
11.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 631,165	2,50	4 077,912
12.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,868	16,67	164,500
13.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	239,680	20,50	4 913,440
14.	2775276309886, 8	Confectii metalice inglobate in beton(болты)	kg	986,830	72,50	71 545,175
15.	2811106301200	Elemente metalice	kg	122 236,80	28,24	3 451 967,23
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,934	29,17	143,925
17.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	53,928	29,17	1 573,080
18.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	778,960	17,39	13 701,906
19.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	778,960	12,93	10 182,353
20.	2874115883700	Saiba M 20	buc	778,960	0,60	467,376
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	61,823	1,89	116,846

		Total materiale de construcții			4 525 652,35
		Utilaje de construcții:			
1.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	heut	375,00	6 741,000
		Total utilaje de construcții			6 741,00

Total	lei	5 175 982,97
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	144 807,66
Transportarea materialelor	7,00 %	316 795,66
Cheltuieli de depozitare	0,75 %	33 942,39
Cheltuieli directe	100,00 +	5 671 528,68
Cheltuieli de regie	14,50 %	822 371,66
Total	100,00 +	6 493 900,34
Beneficiul de deviz	6,00 %	389 634,02

Total deviz:

6 883 534,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 2-4-27

Lucreri arhitecturale.Complex sportiv bloc N3. SA (Acoperis)

Valoarea de deviz 4 155 178,02 lei

Intocmit in prețuri curente 07.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice gr.120 mm	m2	1 638,000	1 373,778 86,490	2 250 247,561 141 670,620
2	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv(elemente de coama si parapet)	m2	68,000	284,775 46,128	19 364,673 3 136,704
3	CE24E	Люки дымоудаления msc PROLIGHT tip E 2000x1000	buc	24,000	32 907,860 230,640	789 788,640 5 535,360
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	108,000	320,615 17,298	34 626,382 1 868,184
5	CE22A	Tava aquasystem d150	m	66,500	251,437 20,181	16 720,587 1 342,036
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	160,920	38,636 12,109	6 217,365 1 948,505
7	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	135,200	36,268 6,919	4 903,386 935,476
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,296	1 741,953 371,284	515,618 109,900



1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Acoperis Inclusiv salariu				3 122 384,21 2 156 546,785

		Total	lei	3 122 384,22
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	35 223,03
		Transportarea materialelor	7,00 %	206 854,22
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	59 101,21
		Cheltuieli directe	100,00 +	3 423 562,68
		Cheltuieli de regie	14,50 %	496 416,59
		Total	100,00 +	3 919 979,27
		Beneficiul de deviz	6,00 %	235 198,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 155 178,02 156 546,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice gr.120 mm	m2			1 373,778
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2811236304903.9 03	Panouri "Sandwich" *gr.120 mm	m2	1,0200	953,70	992,229
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	86,19	226,818
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	12,90	39,474
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,42	1,285
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	115,00	21,231
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	125,00	6,250
2	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv(elemente de coama si parapet)	m2			284,775
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	39,84	232,168
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,504
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	1,250
3	CE24E	Люки дымоудаления msc PROLIGHT tip E 2000x1000	buc			32 907,860
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	57,66	230,640
	2812106308648.6 48	Люки дымоудаления msc PROLIGHT tip E 2000x1000	buc	1,0000	30 685,00	31 912,400
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	15,42	320,736
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	18,30	380,640
	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	2,93	60,944
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	2,500
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			320,615
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	103,50	111,935
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,80	50,182
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	31,50	6,489
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,605
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	79,50	16,377
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	64,80	13,349
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	9,60	98,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	2,500
5	CE22A	Tava aquasystem d150	m			251,437
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726.7 26	Tava Aquasystem d150	m	1,0500	124,20	133,049
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,80	35,088
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,850
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,543
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	31,50	8,032
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,80	17,543
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925

1	2	3	4	5	6	7
6	2952160007200 CL17B	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	h-ut	0,0150	125,00	1,874
			kg			38,636
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1000	57,66	12,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	10,955
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	0,0000	24,80	0,577
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	24,80	24,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	25,17	0,146
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	104,16	0,015
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S 500	kg	0,0200	1,27	1,041
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,025
7	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			36,268
						6,919
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	28,50	29,013
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	1,89	0,038
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	29,17	0,297
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 741,953
						371,284
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,284
	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	7,8000	113,16	882,723
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	104,16	406,084
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	63,40	34,912
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,58	42,068
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,882

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-27
Lucreri arhitecturale.Complex sportiv bloc N3. SA (Acoperis)

Intocmit in prețuri curente 07.06.2019

Valoarea de deviz 4 155 178,02 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-4-27:						

Manopera:

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,906	57,66	109,900
2.	7212030022700	Sudor	h-om	1,609	57,66	92,775
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	202,675	57,66	11 686,240
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 965,600	57,66	113 336,496
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46,799	57,66	2 698,431
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	496,409	57,66	28 622,943
Total manopera						156 546,79

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,218	25,00	80,450
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,289	5,00	1,445
3.	2320166200676	White spirit	kg	0,577	21,58	12,452
4.	2413217300010	Cleme	buc	33,915	35,00	1 187,025
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	302,408	115,00	34 776,920
6.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,309	113,16	261,286
7.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,609	104,16	167,593
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,154	104,16	120,201
9.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,163	63,40	10,334
10.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	4 310,561	86,19	371 527,253
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,218	1,27	4,087
12.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,248	31,50	700,812
13.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	396,270	39,84	15 787,397
14.	2710406311726.726	Tava Aquasystem d150	m	71,222	124,20	8 845,772
15.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	116,802	103,50	12 089,007
16.	2811236304903.903	Panouri "Sandwich" *gr.120 mm	m2	1 704,175	*953,70	1 625 271,69
17.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	137,634	28,50	3 922,569
18.	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	160,920	24,30	3 990,816
19.	2812106308648.648	Люки дымоудаления msc PROLIGHT tip E 2000x1000	buc	24,960	30,685,00	765 897,600

20.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,142	16,00	34,272
21.	2873147300863	Agrafe	kg	17,850	18,00	321,300
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,181	29,17	63,620
23.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,012,280	31,50	534,145
24.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	5,012,280	0,42	2 105,158
25.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	5,012,280	12,90	64 658,412
26.	2874115837745	Suruburi	buc	1 112,400	9,60	10 679,040
27.	2874115840603	Piulita	buc	499,200	2,93	1 462,656
28.	2874115893300	Bolt	buc	499,200	15,42	7 697,664
29.	2874117308500	Cartus	buc	499,200	18,30	9 135,360
30.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	28,081	35,00	982,835
31.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,248	64,80	1 441,670
32.	2875274000502	Cot burlan	buc	33,915	68,80	2 333,352
33.	2875274000503	Cot de capat	buc	16,957	68,80	1 166,642
34.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,957	35,00	593,495
35.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,248	79,50	1 768,716
36.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	155,736	34,80	5 419,613
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,040	1,89	7,635
		Total materiale de construcții				2 955 060,3

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	86,217	125,00	10 777,125
		Total utilaje de construcții				10 777,12

Total	lei	3 122 384,22
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	35 223,03
Transportarea materialelor	7,00 %	206 854,22
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	59 101,21
Cheltuieli directe	100,00 +	3 423 562,68
Cheltuieli de regie	14,50 %	496 416,59
Total	100,00 +	3 919 979,27
Beneficiul de deviz	6,00 %	235 198,75

Total deviz:

4 155 178,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din
or. Chisinau, sect. Riscani, str. N. Di
mo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Plan general. Complex sportiv exterior. Drum

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

Valoarea de deviz 9 818 843,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	35,460	385,00 0,00	13 652,10 0,00
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Нарезка машиной дрен в уплотненном состоянии)	m	2 137,000	28,91 16,72	61 770,84 35 733,63
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (рытье траншей под дренаж)	100 m3	4,130	867,87 0,00	3 584,30 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в	100 m3	41,150	867,87 0,00	35 712,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автотранспорт)				
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - отвозка в насыпь			6,96	48 688,68
					0,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		120,76	4 969,18
					20,76	854,18
		Total Lucrari de terasamente. Inklusiv salariu				168 377,95
		2. Устройство покрытий.				36 587,81
		2.1. Общий дренаж комплекса.				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	793,000	387,78 21,33	307 508,91 16 918,02
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de granit M800, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1 912,000	864,92 34,60	1 653 721,04 66 147,55
9	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (100mm)	m	910,000	56,57 21,33	51 478,79 19 414,12
10	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de -210 mm (d.200mm)	m	324,000	124,69 25,95	40 400,60 8 406,83
11	AcD10A	Montarea tuburilor SN*4 pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 200-250 mm x 6000 mm	m	20,000	193,86 46,13	3 877,30 922,56
12	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	5,240		13 439,18 4 794,94
13	AcE13A1	Placi prefabricate pt camine КЦД-	buc	10,000	355,00	3 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 (0,18m3)			0,00	0,00
14	AcE13A1	Placi prefabricate pt camine КЦПП 1-10-1(0,10м3)	buc	10,000	280,00	2 800,00
15	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine КЦ 17-3 (0,05м3)	buc	2,000	0,00	0,00
16	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine КЦ О- 1 (0,02м3)	buc	23,000	75,00	1 725,00
17	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine КЦ 10-3 (0,10м3)	buc	9,000	225,00	2 025,00
18	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine КЦ-10- 9 (0,24м3)	buc	4,000	400,00	1 600,00
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (lotoc)	m3	4,800	1 162,80	5 581,46
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (скобы)	kg	14,000	24,72	346,11
21	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	3,240	647,27	2 097,16
22	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Л.Д.)	buc	10,000	1 018,86	10 188,62
23	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (обратный клапан)	buc	2,000	3 452,24	6 904,47
24	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Лоток ЛВ 10.14..13 с вертикальным водосливом из бетона 1000*140Н-50-200мм)	buc	333,000	243,93	81 229,12
25	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din	buc	666,000	196,94	131 161,91

1	2	3	4	5	6	7
		fonta la gurile de scurgere PB*10,500*136*14			65,16	43 393,76
		Total Общй дренаж комплекса. Inclusiv salariu				2 319 924,66
		2.2. Футбольное поле.				168 517,42
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de granit M800, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	348,000	864,92 34,60	300 991,07 12 039,41
27	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (гетекстиль)	m2	3 465,000	7,36 2,19	25 501,98 7 592,09
28	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Укладка покрытий из искусственной травы "Returf")	m2	3 465,000	331,53 7,12	1 148 760,91 24 674,30
29	DE10A	Borduri prefabricate din beton, БР 100x30x15cm	m	330,000	174,43 34,02	57 563,35 11 226,40
		Total Футбольное поле. Inclusiv salariu				1 532 817,32
		2.3. Волейбольные площадки.				55 532,20
30	DI133	Binder h=0.04m	t	60,500	1 130,09 12,11	68 370,26 732,57
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000	125,51 2,88	90 364,13 2 075,76
32	DI07A	Invelis poliuritan "Crumb" - 0.01m	m2	720,000	406,23 5,19	292 485,17 3 736,37
		Total Волейбольные площадки. Inclusiv salariu				451 219,56
		2.4. Беговая дорожка.				6 544,70
33	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	221,000	387,78 24,33	85 699,20 4 714,86


1	2	3	4	5	6	7
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M600, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	265,000	544,92 34,60	144 404,91 9 167,94
35	DI133	Binder h=0.04m	t	185,724	1 130,09 12,11	209 884,28 2 248,86
36	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 211,000	95,50 2,88	211 146,98 6 374,31
37	DI07A	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica покрытия Урепол 115 н=14мм	m2	2 211,000	638,24 5,19	1 411 142,89 11 473,76
		Total Беговая дорожка. Inclusiv salariu				2 062 278,27
		2.5. Секция для фитнеса.				33 979,73
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 743,000	158,91 3,46	594 815,70 12 949,28
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 743,000	125,51 2,88	469 767,98 10 791,07
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, БР 100x30x15см	m	156,000	174,43 34,02	27 211,77 5 307,03
		Total Секция для фитнеса. Inclusiv salariu				1 091 795,45
		2.6. Тротуары.				29 047,38
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M600, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	138,300	544,92 34,60	75 363,02 4 784,63
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 383,000	125,51	* 173 574,44

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	3 987,19
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP 100x20x8 trotuarelor., asezate pe o fundatie din beton	m		114,34 17,30	76 839,84 11 624,26
		Total Тротуары. Inclusiv salariu				325 777,30 20 396,07
		Total Устройство покрытий. Inclusiv salariu				7 783 812,56 314 017,50
		3. Ingradire.				
44	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,400	68,62 68,62	164,68 164,68
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,400	17,87 17,87	42,90 42,90
46	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.80m d=5.0 (panou din sirma de otel d=5mm-52buc;stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2,3m-53buc,capac patrat 60*60-52buc;sistem de fixare zincat-208buc;beton M150- 3,82m3)	m	130,000	399,62 77,84	51 951,03 10 119,33
		Total Ingradire. Inclusiv salariu				52 158,60 10 326,91
		4. Озеленение.				
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,630	752,15 0,00	473,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	75,600	6,96 0,00	526,17 0,00
49	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (перемещение грунта по территории)	100 m3	0,630	302,50 0,00	190,57 0,00
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,200	713,52 277,92	2 996,79 1 167,27
		Total Озеленение. Inclisiv salariu				4 187,39 1 167,27

	Total	lei	8 008 536,50
	Fondul social si medical	22,50 %	81 472,38
	Total	100,00 +	8 090 008,88
	Cheltuieli de regie	14,50 %	1 173 051,29
	Total	100,00 +	9 263 060,17
	Beneficiu	6,00 %	555 783,61
	Total	100,00 +	9 818 843,78
	Total deviz: Inclisiv salariu		9 818 843,78 362 099,48

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii din
or. Chisinau, sect. Riscani, str. N. Dimo
nr. 30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente.				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			385,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	0,00
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Нарезка машиной дрен в уплотненном состоянии)	m			385,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	28,91
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	240,00	16,72
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,00	0,840
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	36,00	0,760
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (рытье траншей под дренаж)	100 m3			10,584
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,72	867,87
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в автотранспорт)	100 m3			0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,72	867,870
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - отвозка в насыпь	t			6,96
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			6,960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	120,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	20,76
		2. Устройство покрытий.				
		2.1. Общий дренаж комплекса.				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			387,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,324
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,408
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	212,00	277,932
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,00	6,555

1	2	3	4	5	6	7
8	2952220003546 DA12B	Autogreder pina la 175 cp Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de granit M800, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoirire	h-ut m3	0,0480	500,00	24,000 864,92 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,00	34,596
	14111222016426	Piatra sparta de granit M800	m3	0,2030	500,63	101,628
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetic 40-63 mm M600	m3	1,2190	500,63	610,268
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	285,00	4,275
9	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (100mm)	m			56,57 21,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	25212167000010	Teava din PVC neplastifiata d.100mm	m	1,0500	32,90	35,236
10	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de -210 mm (d.200mm)	m			124,69 25,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	57,66	25,947
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata d.200vv	m	1,0500	92,20	98,746
11	AcD10A	Montarea tuburilor SN*4 pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 200-250 mm x 6000 mm	m			193,86 46,13
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	25231567018002	Tub PVC d.250mm	buc	1,0200	142,00	147,737
12	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 564,73 915,06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	57,66	640,603
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	57,66	274,462
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	887,00	366,209
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	140,00	18,328
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	670,20	48,590
	26631021009219	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	780,00	98,185
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	11,58	116,611
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	41,67	302,124
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	11,33	20,537
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,25	26,434
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,289
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	330,00	646,800
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	60,00	4,560
13	AcE13A1	Placi prefabricate pt camine K11/1-10 (0,18m3)	buc			355,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine K11/1-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,000
14	AcE13A1	Placi prefabricate pt camine K11/1-10 (0,10m3)	buc			280,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine K11/1-10 (0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	280,000
15	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine K11 17-3 (0,05M3)	buc			145,00 0,00
	266112643320913	Inel prefabricat pt. camine K11-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,000
16	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine K11 O-1 (0,02M3)	buc			75,00 0,00
	266112643320913 2	Inel prefabricat pt. camine K11 O-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,000
17	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine K11 10-3 (0,10M3)	buc			225,00 0,00
	266112643320913 4	Inel prefabricat pt. camine K11-10-3 (0,10 m3)	buc	1,0000	225,00	225,000

1	2	3	4	5	6	7
18	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine KII-10-9 (0,24m3)	buc			400,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	400,00	0,00
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (lotoc)	m3			400,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	887,00	922,813
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,000
20	CL18A	Confecții metalice diverse din profile (скобы)	kg			24,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m			647,27
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,473
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	25,00	305,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	60,00	3,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000
22	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Л.Д.)	buc			1 018,86
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,362
	28752742000001	Сараз cu rama L	buc	1,0000	950,00	978,500
23	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (обратный клапан)	buc			3 452,24
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	40,362
	28741173000001	Обратный клапан Д.200мм	buc	1,0000	3 312,50	3 411,875
24	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Лоток ЛИБ 10.14..13 с вертикальным водосливом из бетона 1000*140Н-50-200мм)	buc			243,93
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	710,00	1,420
	26661228006001	Лоток ЛИБ.10.14.13 1000*140Н-50-200мм	buc	1,0100	208,33	210,413
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,600
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	330,00	13,200
25	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere PB*10,500*136*14	buc			196,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,156
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	129,20	131,784
		2.2. Футбольное поле.				
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de granit M800, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			864,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	14111222016426	Piatra sparta de granit M800	m3	0,2030	500,63	101,628
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm M600	m3	1,2190	500,63	610,268
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,850

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,300
27	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	285,00	4,275
	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza m platforma drumului (геотекстиль)	m2			7,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	2,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	0,231
	17112173298831	Геотекстиль	m	0,7280	7,10	1,960
28	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Укладка покрытия из искусственной травы "Returf")	m2			331,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,121
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	210,00	216,516
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	23,33	6,609
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	83,33	9,025
	14211022002801	Banda de imbinare	m	0,4200	26,00	10,931
	25132066214411	Granule SBR cerficate	kg	7,0000	10,67	74,765
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	385,00	2,733
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,037
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	45,00	1,579
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,00	2,125
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	300,00	0,090
29	DE10A	Borduri prefabricate din beton, BP 100x30x15cm	m			174,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,370
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	887,00	39,915
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,500
		2.3. Волейбольные площадки.				
30	DI133	Binder h=0,04m	t			1 130,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic mascat	t	1,0100	1 034,16	1 044,502
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,975
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,550
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	16,952
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,71	116,157
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,855
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,855
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	2,756
32	DI07A	Invelis poliuritan "Crumb" - 0,01m	m2			406,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	9 385,00	394,170
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	10 800,00	4,320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030	500,00	1,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	350,00	1,050
		2.4. Беговая дорожка.				
33	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			387,78

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,408
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-70 mm	m3	0,3110	212,00	277,932
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	53,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,00	6,555
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,000
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M600, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			544,92
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	14111222016463	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M600	m3	0,2030	275,60	55,947
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M600	m3	1,2190	275,60	335,956
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,00	4,275
35	DI133	Binder h=0.04m	t			1 130,09
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220550701	Beton asfaltic mascat	t	1,0100	1 034,16	1 044,501
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,975
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,550
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	520,00	16,952
36	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			95,50
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 235,71	87,735
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	350,00	1,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	350,00	1,400
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	520,00	2,080
37	DI07A	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica покрытия Урепол 115 H=14MM	m2			638,24
						5,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	57,66	1,730
	26641021000113	Mortar asfaltic (Урепол)	t	0,0420	14 909,00	626,178
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	10 800,00	4,320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030	500,00	1,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	350,00	1,050
		2.5. Секция для фитнеса.				
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,91
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 034,46	145,817
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,765
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,765
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	520,00	4,108
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			125,51

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator				2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,855
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,855
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	2,756
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, BP 100x30x15cm	m			174,43
	9310060019900	Muncitor necalificat				34,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,4400	57,66	25,370
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m3	0,0450	887,00	39,915
			m	1,0050	100,00	100,500
		2.6. Трогуары.				
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M600, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			544,92
	7129020012800	Pavator				34,60
	14111222016463	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M600	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M600	m3	0,2030	275,60	55,947
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2190	275,60	335,956
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	m3	0,1500	19,00	2,850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2580	350,00	90,300
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	h-ut	0,0150	285,00	4,275
	7129040010110	Asfaltator				125,51
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	m2			2,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	t	0,0940	1 235,71	116,157
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
			h-ut	0,0053	520,00	1,855
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP 100x20x8 trotuarelor., asezate pe o fundatie din beton				2,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	m			114,34
	7129020012800	Pavator				17,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	h-om	0,1800	57,66	10,379
			m3	0,0480	887,00	42,576
			m	1,0050	54,20	54,471
		3. Ingradire.				
44	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat				68,62
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	h-om	1,1900	57,66	68,615
			m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat				17,87
46	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80m d=5,0 (panou din sirma de otel d=5mm-52buc;stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2,3m-53buc,capac patrat 60*60-52buc;sistem de fixare	h-om	0,3100	57,66	17,875
			m			399,62
						77,84

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	zincat-208buc;beton M150-3,82m3)				
	7123030012500	Betonist	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019920	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2663102100001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	273210364625021	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,028551	887,00	26,073
	27107037003406	Panou Euro Gard zincat din sirma de otel d=5mm	buc	0,389485	367,00	146,800
	29522700037002	Stilpi metalice din teava 60*60*2 L=2,3m	buc	0,396978	326,00	132,909
	14211022001641	Capac patrat 60*60*2	buc	0,0000	10,00	0,000
		sistem de fixare zincat	buc	0,357938	10,00	16,000
		4. Озеленение.				
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,15
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,72	0,00
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			752,154
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
49	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (перемещение грунта по территории)	100 m3			0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,500
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			713,52
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,00	277,921
						435,600

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din
or. Chisinau, sect. Riscani, str. N. Di
mo nr. 30, nr. cadastral
0100313.1013

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1
Plan general. Complex sportiv exterior. Drum

Intocmit în prețuri curente 08.10.2019

Valoarea de deviz 9 818 843,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor				
2.	7123010010200	Betonist	h-om	18,176	57,66	1 048,051
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	668,790	57,66	38 562,431
4.	7129020012800	Pavator	h-om	202,850	57,66	11 696,331
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2 425,770	57,66	139 869,898
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,244	57,66	1 167,269
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	803,290	57,66	46 317,701
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	775,580	57,66	44 719,943
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	542,116	57,66	31 258,432
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,660	57,66	153,376
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	273,744	57,66	15 784,079
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,110	57,66	2 428,063
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,942	57,66	1 438,179
		Total manopera		479,635	57,66	27 655,725
						362 099,48

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,632	110,00	1 829,520
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	110,810	1,25	138,513
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	527,763	1 034,16	545 791,384
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	706,505	1 235,71	873 035,294
5.	14111222016426	Piatra sparta de granit M800	m3	458,780	500,63	229 679,031
6.	14111222016463	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M600	m3	81,870	275,60	22 563,344
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M600	m3	491,623 2 754,940	275,60 500,63	135 491,216 1 379 205,61
8.	14211022001641	sistem de fixare zincat	buc	208,000	10,00	2 080,003
9.	14211022002801	Banda de imbinare	m	1 456,755	26,00	37 875,638
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 329,354	212,00	281 823,048
11.	142210220550701	Beton asfaltic mascat	t	248,686	1 034,16	257 181,321
12.	17112173298831	Геотекстиль	m	2 522,520	7,10	17 909,892
13.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	37,992	41,67	1 583,131