

**Закупка и установка детских и спортивных площадок в мун. Чадыр-Лунга**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Закупка и установка детских и спортивных площадок в мун. Чадыр-Лунга**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 792 596 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Площадка №1 - детская</b>				
1	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,100	616,38 616,38	678,02 678,02
2	TsA01H1	Saratura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,400	156,82 156,82	62,73 62,73
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,000	123,25 17,30	4 929,84 691,92
4	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	100,000	19,63 9,51	1 963,39 951,39



1	2	3	4	5	6	7
5	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc	1,000	7 413,28 415,15	7 413,28 415,15
6	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc	1,000	8 553,28 415,15	8 553,28 415,15
7	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc	1,000	9 103,28 415,15	9 103,28 415,15
8	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc	1,000	7 653,28 415,15	7 653,28 415,15
9	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc	1,000	6 565,28 415,15	6 565,28 415,15
10	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc	1,000	24 261,28 415,15	24 261,28 415,15
		<i>Total</i>	Lei			71 183,66
		<b>Total Площадка №1 - детская Inclusiv salariu</b>				<b>71 183,66 4 874,96</b>
		<b>2. Площадка №2 - детская</b>				
11	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,100	616,38 616,38	678,02 678,02
12	TsA01H1	Saratura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,400	156,82 156,82	62,73 62,73
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,000	123,25 17,30	4 929,84 691,92



1	2	3	4	5	6	7
14	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	100,000	19,63 9,51	1 963,39 951,39
15	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc	1,000	7 413,28 415,15	7 413,28 415,15
16	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc	1,000	8 553,28 415,15	8 553,28 415,15
17	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc	1,000	9 103,28 415,15	9 103,28 415,15
18	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc	1,000	7 653,28 415,15	7 653,28 415,15
19	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc	1,000	6 565,28 415,15	6 565,28 415,15
20	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc	1,000	24 261,28 415,15	24 261,28 415,15
		<i>Total</i>	Lei			71 183,66
		<b>Total Площадка №2 - детская Inklusiv salariu</b>				<b>71 183,66 4 874,96</b>
		<b>3. Площадка №3 - детская и спортивная</b>				
		<b>3.1. детская площадка</b>				
21	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,100	616,38 616,38	678,02 678,02
22	TsA01H1	Saratura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,400	156,82 156,82	62,73 62,73
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	40,000	123,25	4 929,84



1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)			17,30	691,92
24	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	100,000	19,63 9,51	1 963,39 951,39
25	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc	1,000	7 413,28 415,15	7 413,28 415,15
26	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc	1,000	8 553,28 415,15	8 553,28 415,15
27	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc	1,000	9 103,28 415,15	9 103,28 415,15
28	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc	1,000	7 653,28 415,15	7 653,28 415,15
29	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc	1,000	6 565,28 415,15	6 565,28 415,15
30	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc	1,000	24 261,28 415,15	24 261,28 415,15
		<b>Total</b>	Lei			71 183,66
		<b>Total</b> детская площадка <b>Inclusiv salariu</b>				<b>71 183,66</b> <b>4 874,96</b>
		<b>3.2. спортивная площадка</b>				
31	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,100	616,38 616,38	678,02 678,02
32	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	0,400	156,82 156,82	62,73 62,73



1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погружкой)				
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,000	123,25 17,30	4 929,84 691,92
34	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из резтновых плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка заказчика	m2	100,000	107,82 60,20	10 781,71 6 019,71
35	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка спортивных тренажеров)	buc	7,000	9 088,28 415,15	63 617,98 2 906,07
		<i>Total</i>	Lei			80 070,28
		<b>Total sportiva площадка Inklusiv salariu</b>				<b>80 070,28 10 358,45</b>
		<i>Total</i>	Lei			151 253,94
		<b>Total Площадка №3 - детская и sportiva Inklusiv salariu</b>				<b>151 253,94 15 233,41</b>
		<b>4. Площадка №4 - детская и sportiva 4.1. детская площадка</b>				
36	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый	100m2	2,100	616,39 616,39	1 294,41 1 294,41



1	2	3	4	5	6	7
37	TsA01H1	грунт) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,600	156,83 156,83	94,10 94,10
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	60,000	123,25 17,30	7 394,76 1 037,88
39	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	200,000	19,63 9,51	3 926,78 1 902,78
40	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc	3,000	7 413,28 415,15	22 239,84 1 245,45
41	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc	2,000	8 553,28 415,15	17 106,56 830,30
42	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc	2,000	9 103,28 415,15	18 206,56 830,30
43	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc	3,000	7 653,28 415,15	22 959,84 1 245,45
44	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc	2,000	6 565,28 415,15	13 130,56 830,30
45	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc	2,000	24 261,28 415,15	48 522,56 830,30
		<b>Total</b>	Lei			154 875,97
		<b>Total</b> детская площадка <b>Inclusiv salariu</b>				154 875,97
		<b>4.2. спортивная площадка</b>				10 141,27



1	2	3	4	5	6	7
46	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,100	616,38 616,38	678,02 678,02
47	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,400	156,82 156,82	62,73 62,73
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,000	123,25 17,30	4 929,84 691,92
49	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из резтновых плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка заказчика	m2	100,000	107,82 60,20	10 781,71 6 019,71
50	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка спортивных тренажеров)	buc	7,000	9 088,28 415,15	63 617,98 2 906,07
		<b>Total</b>	<b>Lei</b>			<b>80 070,28</b>
		<b>Total sportiva площадка Inclusiv salariu</b>				<b>80 070,28 10 358,45</b>
		<b>Total</b>	<b>Lei</b>			<b>234 946,25</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Площадка №4 - детская и спортивная Inclusiv salariu</b>				<b>234 946,25 20 499,72</b>

		Total	Lei	528 560
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	10 233
		Транспорт материалов	8 %	38 565
		Итого		577 358
		Накладные расходы	10 %	57 735
		Итого		635 093
		Сметная прибыль	4 %	25 403
		Итого		660 496
		НДС	20 %	132 100
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>792 596</b>
				<b>45 479</b>



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Закупка и установка детских и спортивных площадок в мун. Чадыр-Лунга**


Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Площадка №1 - детская</b>				
1	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			616,38 616,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	57,66	616,38
2	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,82 156,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,82
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			123,25 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa ..(pt.informatie)	m3	0,0480	890,00	42,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1,0050	61,00	61,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
4	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2			19,63 9,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	7,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	2,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1010	80,00	8,08
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	120,00	2,04
5	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc			7 413,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214601	качели	buc	1,0000	6 960,00	6 960,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
6	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc			8 553,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214602	карусель	buc	1,0000	8 100,00	8 100,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc			9 103,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214603	карусель 4-х местная	buc	1,0000	8 650,00	8 650,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
8	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc			7 653,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214604	горка	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
9	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc			6 565,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214605	песочница	buc	1,0000	6 112,00	6 112,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
10	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc			24 261,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	251320662146075	игровой комплекс	buc	1,0000	23 808,00	23 808,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
		<b>2. Площадка №2 - детская</b>				
11	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			616,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	57,66	616,38
12	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,82
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			123,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa ..(pt.informatie)	m3	0,0480	890,00	42,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1,0050	61,00	61,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
14	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2			19,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	7,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	2,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1010	80,00	8,08
	2952240004004	Compactator auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	120,00	2,04
15	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc			7 413,28
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214601	качели	buc	1,0000	6 960,00	6 960,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
16	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc			8 553,28
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214602	карусель	buc	1,0000	8 100,00	8 100,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
17	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc			9 103,28
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214603	карусель 4-х местная	buc	1,0000	8 650,00	8 650,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
18	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc			7 653,28
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214604	горка	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
19	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc			6 565,28
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214605	песочница	buc	1,0000	6 112,00	6 112,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
20	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc			24 261,28
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	251320662146075	игровой комплекс	buc	1,0000	23 808,00	23 808,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
		<b>3. Площадка №3 - детская и спортивная</b>				
		<b>3.1. детская площадка</b>				
21	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			616,38
						616,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	57,66	616,38
22	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта	m3			156,82
						156,82



1	2	3	4	5	6	7
		вручную под бордюры с погрузкой)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,82
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			123,25 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa ... (pt.informatie)	m3	0,0480	890,00	42,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1,0050	61,00	61,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
24	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2			19,63 9,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	7,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	2,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1010	80,00	8,08
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	120,00	2,04
25	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc			7 413,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214601	качели	buc	1,0000	6 960,00	6 960,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
26	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc			8 553,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214602	карусель	buc	1,0000	8 100,00	8 100,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
27	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc			9 103,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214603	карусель 4-х местная	buc	1,0000	8 650,00	8 650,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
28	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc			7 653,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214604	горка	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
29	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc			6 565,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214605	песочница	buc	1,0000	6 112,00	6 112,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
30	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc			24 261,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	109,55
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	25,95
	251320662146075	игровой комплекс	buc	1,0000	23 808,00	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	23 808,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	35,28
		<b>3.2. спортивная площадка</b>				2,85
31	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			616,38
						616,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	57,66	616,38
32	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,82
						156,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,82
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			123,25
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa .(pt.informatie)	m3	0,0480	890,00	42,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1,0050	61,00	61,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
34	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из резных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка заказчика	m2			107,82
						60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655	Placi din rezinaoara	m2	1,0150	0,00	0,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	120,00	0,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	120,00	9,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
35	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка спортивных тренажеров)	buc			9 088,28
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214606	спортивные тренажеры	buc	1,0000	8 635,00	8 635,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
		<b>4. Площадка №4 - детская и спортивная</b>				
		<b>4.1. детская площадка</b>				
36	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in	100m2			616,39



1	2	3	4	5	6	7
		teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)				616,39
37	9310060019900 TsA01H1	Muncitor necalificat Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	h-om m3	10,6900	57,66	616,39 156,83 156,83
38	9310060019900 DE11A	Muncitor necalificat Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	h-om m	2,7200	57,66	156,83 123,25 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa..(pt.informatie)	m3	0,0480	890,00	42,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1,0050	61,00	61,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
39	TsH32B1	Amplasari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2			19,63 9,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	7,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	2,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1010	80,00	8,08
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	120,00	2,04
40	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc			7 413,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214601	качели	buc	1,0000	6 960,00	6 960,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
41	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc			8 553,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214602	карусель	buc	1,0000	8 100,00	8 100,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
42	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc			9 103,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214603	карусель 4-х местная	buc	1,0000	8 650,00	8 650,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
43	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc			7 653,28 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214604	горка	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85
44	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка	buc			6 565,28

1	2	3	4	5	6	7
		песочницы)				415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214605	песочница	buc	1,0000	6 112,00	6 112,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
45	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc			24 261,28
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	251320662146075	игровой комплекс	buc	1,0000	23 808,00	23 808,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	ара	m3	0,1500	19,00	2,85
		<b>4.2. спортивная площадка</b>				
46	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			616,38
						616,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	57,66	616,38
47	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,82
						156,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,82
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			123,25
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0480	890,00	42,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1,0050	61,00	61,30
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
49	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из резных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка заказчика	m2			107,82
						60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655	Placi din rezinoavă	m2	1,0150	0,00	0,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	120,00	0,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	120,00	9,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
50	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка спортивных тренажеров)	buc			9 088,28
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214606	спортивные тренажеры	buc	1,0000	8 635,00	8 635,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	19,00	2,85

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL SACRATIS**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Закупка и установка детских и спортивных площадок в мун. Чадыр-Лунга**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Закупка и установка детских и спортивных площадок в мун. Чадыр-Лунга**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 792 596 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123011000200	Betonist				
2.	7129020012800	Pavator	h-om	223,100	57,66	12 863,92
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	311,780	57,66	17 977,23
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	226,916	57,66	13 083,88
Total manopera				27,020	57,66	1 558,02

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa				
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,900	19,00	131,10
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,780	180,00	140,40
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	50,500	80,00	4 040,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,000	120,00	120,00
6.	25132066214601	качели	buc	15,200	120,00	1 824,00
7.	25132066214602	карусель	buc	6,000	6 960,00	41 760,00
8.	25132066214603	карусель 4-х местная	buc	5,000	8 100,00	40 500,00
9.	25132066214604	горка	buc	5,000	8 650,00	43 250,00
10.	25132066214605	песочница	buc	6,000	7 200,00	43 200,00
11.	25132066214606	спортивные тренажеры	buc	5,000	6 112,00	30 560,00
12.	25132066214607 5	игровой комплекс	buc	14,000	8 635,00	120 890,00
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	buc	5,000	23 808,00	119 040,00
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	265,200	1,30	344,76
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	320,000	1,30	416,00
16.	2661112800655	Placi din резиновая	kg	5 280,000	1,30	6 864,00
17.	2663102100000	Beton	m2	203,000	0,00	0,00
18.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,656	980,00	1 622,88
19.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m3	12,480	890,00	11 107,20
				261,300	61,00	15 939,30



		10x15 cm				
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,000	75,00	300,00
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,780	19,00	14,82
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>482 061</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,500	120,00	1 020,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 020</b>

Total	Lei	528 560
Соцфонд и медстрах	22,5 %	10 233
Транспорт материалов	8 %	38 565
Итого		577 358
Накладные расходы	10 %	57 735
Итого		635 093
Сметная прибыль	4 %	25 403
Итого		660 496
НДС	20 %	132 100

**Total deviz:**

**792 596**

Intocmit

Verificat

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

