

## Lucrari de reparatie a unor strazi din satul Borogani, raionul Leova

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 540 005,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. C. Stamete L=615m, B=4.0 m - PC0+00 - PC6+15</b> <b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03F1	( debleu ; caseta drumului ; Y=1.8 t/m <sup>3</sup> ) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m <sup>3</sup>	6,770	1 214,96 0,00	8 225,28 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	1 218,600	8,12 0,00	9 895,20 0,00
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m <sup>3</sup>	6,770	110,46 0,00	747,84 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m <sup>3</sup>	6,770	140,57 24,00	951,66 162,48

1	2	3	4	5	6	7
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	24,600	85,04 0,00	2 092,05 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (nimaі Compactor 25 t) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	7,380	357,60 0,00	2 639,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 551,13
		<b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>				<b>24 551,13 162,48</b>
		<b>1.2. Constructia sistemului rutier</b>				
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	246,000	668,14 12,00	164 361,40 2 952,00
8	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure) (Слой основания из бута)	m3	6,000	720,15 79,20	4 320,90 475,20
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C12/15 XO ) 30x15 cm (BP100.30.15 conform SM EN 1340:2010+AC ) (nisipul si cimentul din norma se exclude) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	100,000	276,97 47,20	27 697,00 4 720,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda	100m2	24,600	13 387,30 395,20	329 327,62 9 721,92

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				
11	DA17B	Asoperirea cu polietilena dubla (90 microni) ((Покрытие рубероидом швов бетонных, цементных или щебёночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей разжиженный битум (cutback))	m2	100,000	15,20 6,40	1 520,00 640,00
12	CC03A	Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	395,000	34,91 3,60	13 789,45 1 422,00
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	100,000	547,74 49,60	54 773,70 4 960,00
14	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	18,000	76,60 12,80	1 378,80 230,40
15	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	18,000	48,01 8,80	864,09 158,40
		<i>Total</i>	Lei			598 032,96
		<b>Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>598 032,96 25 279,92</b>
		<b>1.3. Accese laterale 1.3.1. Lucrari de terasament</b>				
16	TsC03F1	( debleu ; caseta drumului ; Y=1.8 t/m3 ) Saptura mecanica	100 m3	2,380	1 215,00 0,00	2 891,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности, II категории)				
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	428,400	8,12 0,00	3 478,65 0,00
18	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	2,380	110,39 0,00	262,74 0,00
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	2,380	140,53 24,00	334,47 57,12
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,510	85,03 0,00	808,65 0,00
21	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,853	357,62 0,00	1 020,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 796,51
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>8 796,51 57,12</b>
		<b>1.3.2. Constructia sistemului rutier</b>				
22	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	95,100	<u>668,13</u> 12,00	<u>63 539,38</u> 1 141,20
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,510	<u>13 387,28</u> 395,20	<u>127 313,00</u> 3 758,32
		<i>Total</i>	Lei			190 852,38
		<b>Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>190 852,38 4 899,52</b>
		<i>Total</i>	Lei			199 648,89
		<b>Total Accese laterale Inclusiv salariu</b>				<b>199 648,89 4 956,64</b>
		<i>Total</i>	Lei			822 232,98
		<b>Total Str. C. Stamete L=615m, B=4.0 m - PC0+00 - PC6+15 Inclusiv salariu</b>				<b>822 232,98 30 399,04</b>
		<b>2. Str. Alexandru Macedon 2.1. Acces lateral PC3+15 (Stinga L=103m, B=3.0m, Dreapta L=31m, B=3.0m</b>				
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	1,010	<u>1 214,73</u> 0,00	<u>1 226,88</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	176,000	9,45 0,00	1 663,20 0,00
26	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	1,010	110,43 0,00	111,53 0,00
27	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	1,010	140,43 24,00	141,83 24,24
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,020	85,07 0,00	342,00 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (nimai Compactor 25 t) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,210	357,52 0,00	432,60 0,00
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10см Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	40,200	668,13 12,00	26 858,76 482,40
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda	100m2	4,020	13 387,23 395,20	53 816,68 1 588,72

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				
		<i>Total</i>	Lei			84 593,48
		<b>Total Acces lateral PC3+15 (Stinga L=103m, B=3.0m, Dreapta L=31m, B=3.0m Inklusiv salariu)</b>				<b>84 593,48 2 095,36</b>
		<b>2.2. Trecere prin vad PC3+10 - PC3+25 (L=15m, B=4m)</b>				
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (γ=1.8 tn/m <sup>3</sup> ) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m <sup>3</sup>	0,209	1 214,35 0,00	253,80 0,00
33	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	36,580	9,45 0,00	345,80 0,00
34	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m <sup>3</sup>	0,209	171,87 28,71	35,92 6,00
35	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m <sup>2</sup>	0,600	1 662,40 722,40	997,44 433,44
36	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de	m <sup>3</sup>	6,000	668,17	4 009,00

1	2	3	4	5	6	7
		agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)			12,00	72,00
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	9,000	890,49 48,00	8 014,41 432,00
38	CC03A	Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	237,000	34,91 3,60	8 273,58 853,20
39	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	9,000	2 954,52 247,20	26 590,72 2 224,80
40	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	16,000	76,60 12,80	1 225,60 204,80
41	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	16,000	48,01 8,80	768,08 140,80
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm sub pinteni (38 x 0.4 x 0.1 m = 1.52 m3) (Слой основания из буга)	m3	1,520	720,13 79,21	1 094,60 120,40
43	DI119	Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale - pinten la trecere prin vad (38 x 0.55 x 0.4 m = 8.36 m3)	m3	8,360	2 934,05 255,20	24 528,69 2 133,44

1	2	3	4	5	6	7
		(Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)				
		<i>Total</i>	Lei			76 137,64
		<b>Total Trecere prin vad PC3+10 - PC3+25 (L=15m, B=4m) Inklusiv salariu</b>				<b>76 137,64 6 620,88</b>
		<i>Total</i>	Lei			160 731,12
		<b>Total Str. Alexandru Macedon Inklusiv salariu</b>				<b>160 731,12 8 716,24</b>
		<b>3. Str. Dacia, PC2+40 - PC2+60 (Evacuarea apelor pluviale) 3.1. Lucrari de terasament</b>				
44	TsC03F1	( debleu ; caseta drumului ; Y=1.8 t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,280	1 215,00 0,00	340,20 0,00
45	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	14,400	8,12 0,00	116,90 0,00
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0,280	110,50 0,00	30,94 0,00
47	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,280	140,86 24,00	39,44 6,72
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	0,700	84,86 0,00	59,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
49	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (nimai Compactor 25 t) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,084	357,14 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			616,88
		<b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>				<b>616,88 6,72</b>
		<b>3.2. Constructia sistemului rutier</b>				
50	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	7,000	668,12 12,00	4 676,85 84,00
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	10,500	890,50 48,00	9 350,27 504,00
52	DA17B	Asoperirea cu polietilena dubla (90 microni) ((Покрытие рубероидом швов бетонных , цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей разжиженный битум (cutback))	m2	70,000	15,20 6,40	1 064,00 448,00
53	CC03A	Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка	kg	276,500	34,91 3,60	9 652,71 995,44

1	2	3	4	5	6	7
		арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
54	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	70,000	547,74 49,60	38 341,51 3 472,00
		<i>Total</i>	Lei			63 085,34
		<b>Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>63 085,34 5 503,44</b>
		<i>Total</i>	Lei			63 702,22
		<b>Total Str. Dacia, PC2+40 - PC2+60 (Evacuarea apelor pluviale) Inclusiv salariu</b>				<b>63 702,22 5 510,16</b>

		Total	Lei	1 046 666,32
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	10 710,11
		Total		1 057 376,43
		Cheltuieli de regie	14,5 %	153 319,59
		Total		1 210 696,02
		Beneficiu de deviz	6 %	72 641,77
		Total		1 283 337,79
		TVA	20 %	256 667,55
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 540 005,34 44 625,44</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unor  
strazi din satul Borogani, raionul  
Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 540 005,34 Lei**

Intocmit in prețuri curente 05.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	131,850	80,00	10 548,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,340	80,00	2 907,20
3.	7129020012800	Pavator	h-om	55,700	80,00	4 456,00
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,500	80,00	680,00
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,500	80,00	680,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,470	80,00	2 757,60
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,543	80,00	363,44
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	277,915	80,00	22 233,20
<b>Total manopera</b>						<b>44 625,44</b>

**Materiale:**

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	11,900	45,00	535,50
2.	1120206201036104	Savura 0-4mm	m3	38,130	400,00	15 252,00
3.	14111222016451a4	Piatra sparta LA30 fr.4-8mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	38,130	520,00	19 827,60
4.	14111222016469la8	Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	61,153	520,00	31 799,56
5.	14111222016729la16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	753,949	520,00	392 053,48
6.	14211022004677410b	Balast -- amestec de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	481,046	520,00	250 143,92
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,964	400,00	2 385,60
8.	14221022-30/37	Beton clasa C 30/37 in imbracaminte	m3	25,500	2 500,00	63 750,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,309	6 400,00	1 977,60
10.	2010237318750	Distantieri	buc	272,550	1,00	272,55
11.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,009	200,00	1,80
12.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,680	25,00	17,00
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,870	38,00	71,06
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,870	40,00	74,80
15.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	16,660	25,00	416,50
16.	266310210000112	( C12/15 XF1) Beton clasa	m3	4,500	2 200,00	9 900,00
17.	26631021020/25	Beton clasa C 20/25	m3	8,527	2 200,00	18 759,40
18.	26631021030/37	Beton clasa C 30/37 in banda pentru longrine	m3	10,092	2 500,00	25 230,00
19.	2666122800285-15	Bordura beton Bordura B1 - BR100.30.15	m	100,500	130,00	13 065,00
20.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,119	2 000,00	238,00

21.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	14,239	15,00	213,59
22.	2682132601131	Pelucula dtn poltetiilena 90 microni	m2	187,000	8,00	1 496,00
23.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,850	18,00	15,30
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,543	18,00	81,77
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,085	35,00	317,98
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	917,585	30,00	27 527,55
27.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,340	30,00	10,20
28.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,680	25,00	17,00
29.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	1,190	40,00	47,60
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	161,181	20,00	3 223,62
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600	20,00	12,00
32.	4100126202818	Apa	m3	0,752	20,00	15,04
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>878 749,02</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,158	65,00	205,27
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,578	65,00	37,57
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,579	65,00	102,63
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,230	450,00	1 903,50
5.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	1,360	250,00	340,00
6.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	3,910	300,00	1 173,00
7.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,646	650,00	419,90
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,275	450,00	8 223,75
9.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	416,210	25,00	10 405,25
10.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	3,910	420,00	1 642,20
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,840	300,00	252,00
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,031	300,00	1 509,30
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	103,332	300,00	30 999,60
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,705	300,00	12 811,50
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	10,764	300,00	3 229,20
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,740	300,00	4 122,00
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,959	540,00	12 937,86
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,838	350,00	3 443,30
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,451	350,00	2 257,85
20.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	3,910	50,00	195,50
21.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	5,125	65,00	333,13
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,440	100,00	544,00
23.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,042	400,00	1 616,80
24.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,400	250,00	850,00
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,400	450,00	1 530,00
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	44,285	350,00	15 499,75
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,828	250,00	6 707,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>123 291,86</b>

Total	Lei	1 046 666,32
Asigurarea sociale si medicale	24 %	10 710,11
Total		1 057 376,43
Cheltuieli de regie	14,5 %	153 319,59
Total		1 210 696,02
Beneficiu de deviz	6 %	72 641,77
Total		1 283 337,79
TVA	20 %	256 667,55

**Total deviz:**

**1 540 005,34**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a unor strazi din  
satul Borogani, raionul Leova**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. C. Stamete L=615m, B=4.0 m - PC0+00 - PC6+15</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03F1	( debleu ; caseta drumului ; Y=1.8 t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 214,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 214,96
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			110,46 0,00
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0120	520,00	12,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,02
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			140,57 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0020	520,00	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,49
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
6	DI96	Compactarea rambuleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			357,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
		<b>1.2. Constructia sistemului rutier</b>				
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm	m3			668,14 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		Ксomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	142110220046774 10b	Balast -- amestec de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	1,2200	520,00	634,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
8	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure) (Слой основания из буга)	m3			720,15 ----- 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C12/15 XO ) 30x15 cm (БР100.30.15 conform SM EN 1340:2010+AC ) (nisipul si cimentul din norma se exclude) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			276,97 ----- 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	266310210000112	( C12/15 XF1) Beton clasa	m3	0,0450	2 200,00	99,00
	2666122800285-15	Bordura beton Bordura B1 - BR100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
10	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			13 387,30 ----- 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	18,9000	520,00	9 828,00
	141112220164691 a8	Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,5000	520,00	780,00
	14111222016451a 4	Piatra sparta LA30 fr.4-8mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,0000	520,00	520,00
	112020620103610 4	Savura 0-4mm	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,41
11	DA17B	Асoregirea cu polietilena dubla (90 microni) ((Покрытие рубероидом швов бетонных , цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей разжиженный битум (cutback))	m2			15,20 ----- 6,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	80,00	2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132601131	Película dtn poltetilena 90 microni	m2	1,1000	8,00	8,80
12	CC03A	Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,91 ----- 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2			547,74 49,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	80,00	46,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26631021030/37	Beton clasa C 30/37 in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 500,00	15,00
	14221022-30/37	Beton clasa C 30/37 in imbracaminte	m3	0,1500	2 500,00	375,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	30,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	25,00	2,45
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	15,00	0,80
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	200,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	25,00	0,10
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	40,00	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	38,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	40,00	0,44
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	65,00	1,50
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	420,00	9,66
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	25,00	55,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	300,00	6,90
14	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			76,60 12,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	80,00	12,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,00
15	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			48,01 8,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	80,00	8,80
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	45,00	15,75
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,10
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		<b>1.3. Accese laterale</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de terasament</b>				
16	TsC03F1	( debleu ; caseta drumului ; Y=1.8 t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
18	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			110,39 0,00
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0120	520,00	12,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	97,94
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			140,53 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0020	520,00	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,44
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,03
21	DI96	Compactarea rambleurii in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			357,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
		<b>1.3.2. Constructia sistemului rutier</b>				
22	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			668,13 12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	142110220046774 10b	Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	1,2200	520,00	634,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
23	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			13 387,28 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	18,9000	520,00	9 828,00
	141112220164691 a8	Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,5000	520,00	780,00
	14111222016451a 4	Piatra sparta LA30 fr.4-8mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,0000	520,00	520,00
	112020620103610 4	Savura 0-4mm	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	335,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<b>2. Str. Alexandru Macedon</b>				
		<b>2.1. Acces lateral PC3+15 (Stinga L=103m, B=3.0m, Dreapta L=31m, B=3.0m)</b>				
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 214,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 214,73
25	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
26	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			110,43 0,00
	141112220167291 a16	Piatra spartă LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0120	520,00	12,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,07
27	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			140,43 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
	141112220167291 a16	Piatra spartă LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0020	520,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,40
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срежки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07
29	DI96	Compactarea rambuleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			357,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,52
30	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			668,13 12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	142110220046774 10b	Balast -- amestec de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	1,2200	520,00	634,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
31	DII 34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			13 387,23 ----- 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	18,9000	520,00	9 828,00
	141112220164691 a8	Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,5000	520,00	780,00
	14111222016451a 4	Piatra sparta LA30 fr.4-8mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,0000	520,00	520,00
	112020620103610 4	Savura 0-4mm	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	335,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,48
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,39
		<b>2.2. Trecere prin vad PC3+10 - PC3+25 (L=15m, B=4m)</b>				
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (γ=1.8 tn/m3) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 214,35 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 214,35
33	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			9,45 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			171,87 ----- 28,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,71
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0040	520,00	2,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,67
35	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			1 662,40 ----- 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,0000	520,00	520,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
36	DII 10	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm)	m3			668,17 ----- 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	142110220046774 10b	Balast -- amestec de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	1,2200	520,00	634,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,75
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3			890,49 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164691 a8	Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,2030	520,00	105,56
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,2190	520,00	633,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
38	CC03A	Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,91 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
39	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 954,52 247,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	80,00	247,20
	26631021030/37	Beton clasa C 30/37 in banda pentru longrine	m3	1,0080	2 500,00	2 520,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	400,00	38,40
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	15,00	8,72
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.П 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	200,00	0,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	20,00	6,30
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	65,00	8,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,75
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	25,00	117,25
40	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			76,60 12,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	80,00	12,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,00
41	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал	m			48,01 8,80

1	2	3	4	5	6	7
		10x35h mm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	80,00	8,80
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	45,00	15,75
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,10
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,00
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm sub pinteni (38 x 0.4 x 0.1 m = 1.52 m3) (Слой основания из буга)	m3			720,13 79,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,21
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,28
43	DI119	Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale - pinten la trecere prin vad (38 x 0.55 x 0.4 m = 8.36 m3) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 934,05 255,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	80,00	255,20
	26631021020/25	Beton clasa C 20/25	m3	1,0200	2 200,00	2 243,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 400,00	236,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,36
		<b>3. Str. Dacia, PC2+40 - PC2+60 (Evacuarea apelor pluviale)</b>				
		<b>3.1. Lucrari de terasament</b>				
44	TsC03F1	( debleu ; caseta drumului ; Y=1.8 t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
45	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			110,50 0,00
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0120	520,00	13,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	97,50
47	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			140,86 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0020	520,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			84,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	84,86
49	DI96	Compactarea rambleurii in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			357,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,14
		<b>3.2. Constructia sistemului rutier</b>				
50	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			668,12 12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	142110220046774 10b	Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	1,2200	520,00	634,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,71
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			890,50 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164691 a8	Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,2030	520,00	105,54
	141112220167291 a16	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,2190	520,00	633,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,76
52	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni) ((Покрытие рубероидом швов бетонных , цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей разжиженный битум (cutback))	m2			15,20 6,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	80,00	2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132601131	Película dtn polietilena 90 microni	m2	1,1000	8,00	8,80
53	CC03A	Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,91 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
54	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2			547,74 49,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	80,00	46,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	80,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	26631021030/37	Beton clasa C 30/37 in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 500,00	15,00
	14221022-30/37	Beton clasa C 30/37 in imbracaminte	m3	0,1500	2 500,00	375,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	30,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	25,00	2,45
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	15,00	0,80
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	200,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	25,00	0,10
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	40,00	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	38,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	40,00	0,44
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	65,00	1,50
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	420,00	9,66
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	25,00	55,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	300,00	6,90

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.