

Ремонт детских садов №4 и №8
в мун.Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Ремонт детских садов №4 и №8 в мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 725 174 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Детсад №4 по ул.Дзержинского 1.1. Общестроительные работы 1.1.1. Прачечная				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен и подоконников)	m2	38,000	93,05 92,26	3 535,93 3 505,72
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2	19,630	49,23 44,98	966,35 882,88
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	19,630	21,10 17,29	414,11 339,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	65,900	18,02 15,57	1 187,41 1 025,95
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,260	24,23 24,23	103,22 103,22

1	2	3	4	5	6	7
6	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручну)	t	5,600	31,71 31,71	177,59 177,59
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,600	40,31 0,00	225,72 0,00
8	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения) влагостойкий потолок и откосы	m2	19,630	358,23 192,59	7 032,00 3 780,48
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (шпаклевка потолка)	m2	19,630	121,03 70,35	2 375,89 1 380,90
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	19,630	21,67 11,53	425,36 226,37
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	19,630	5,03 1,73	98,73 33,96
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	19,630	45,83 31,71	899,55 622,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
13	RpCJ12A к=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	76,850	249,03 196,04	19 137,69 15 065,98
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	76,850	284,91 95,14	21 895,43 7 311,40
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	19,630	181,09 51,89	3 554,79 1 018,68
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	19,630	78,53 40,36	1 541,63 792,31
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x	m2	19,630	265,41 68,04	5 209,92 1 335,58



1	2	3	4	5	6	7
		300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,870	1 987,04 54,77	7 689,86 211,95
19	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки для откосов из пластика)	m	27,000	16,59 5,77	447,82 155,68
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2	2,000	9,22 9,22	18,45 18,45
21	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 32 мм)	buc	4,000	89,50 19,61	357,99 78,42
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	73,53 23,06	882,41 276,77
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-700	buc	1,000	1 044,74 28,83	1 044,74 28,83
24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-900	buc	1,000	1 169,74 28,83	1 169,74 28,83



1	2	3	4	5	6	7
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)	kg	8,200	21,26 13,26	174,35 108,75
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc	2,000	36,60 10,38	73,21 20,76
		<i>Total</i>	Lei			80 639,89
		Total Прачечная Inclusiv salariu				80 639,89 38 531,46
		1.1.2. Коридор				
27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2	15,370	49,22 44,97	756,50 691,22
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	15,370	21,09 17,29	324,22 265,82
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	61,900	18,02 15,57	1 115,33 963,67
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	13,760	24,22 24,22	333,28 333,28
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Снятие набела с потолков)	m2	15,370	22,66 13,26	348,31 203,83
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий	m2	15,370	78,51 40,36	1 206,64 620,36




1	2	3	4	5	6	7
		слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	15,370	265,41 68,04	4 079,31 1 045,78
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	61,900	249,02 196,04	15 414,38 12 135,12
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	31,900	284,91 95,14	9 088,65 3 034,93
36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Обратотка бетоноконтактом поверхностей потолков)	m2	15,370	8,46 3,46	130,01 53,16
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (шпаклевка потолка)	m2	15,370	121,03 70,34	1 860,20 1 081,18
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	30,000	121,03 70,35	3 630,94 2 110,36




1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	45,370	21,67 11,53	983,13 523,21
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	45,370	5,03 1,73	228,19 78,48
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,370	45,83 31,71	2 079,21 1 438,85
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	9,630	1 987,07 54,78	19 135,46 527,53
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau	m	24,000	16,59	398,07

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)			5,77	138,39
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-900	buc	1,000	1 169,74 28,83	1 169,74 28,83
		<i>Total</i>	Lei			62 281,57
		Total Коридор Inclusiv salariu				62 281,57 25 274,00
		1.1.3. Пищевблок				
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,920	1 987,06 54,78	13 750,46 379,06
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	104,852	284,91 95,14	29 873,70 9 975,53
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	33,550	265,41 68,04	8 904,46 2 282,70
		<i>Total</i>	Lei			52 528,62
		Total Пищевблок				52 528,62



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 637,29
		<i>Total</i>	Lei			195 450,08
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			17 199,62
		<i>Транспорт материалов</i>	8 %			9 386,42
		<i>Итого</i>				222 036,12
		<i>Накладные расходы</i>	12 %			26 644,33
		<i>Итого</i>				248 680,45
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			7 460,41
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				256 140,86 76 442,75
		1.2. Монтажные работы				
48	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12групп	buc	1,000	352,45 133,77	352,45 133,77
49	цена поставщика	Щит ЩРН -12	buc	3,000	168,00 0,00	504,00 0,00
50	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc	1,000	65,04 64,58	65,04 64,58
51	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,350	435,11 388,63	152,29 136,02
52	цена поставщика	Провод ВВГ3х1,5	m	15,000	14,14 0,00	212,10 0,00
53	цена поставщика	Провод ВВГ3х2,5	m	20,000	14,44 0,00	288,86 0,00
54	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	0,080	792,75 715,00	63,42 57,20
55	цена поставщика	Кабель АВВГ 5х16	m	8,000	23,23 0,00	185,84 0,00
56	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,430	1 642,28 1 372,30	706,18 590,09



1	2	3	4	5	6	7
57	цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m	35,000	7,68 0,00	268,66 0,00
58	цена поставщика	кабель канал	m	8,000	12,12 0,00	96,96 0,00
59	08-03-591-4	Выключатель: утопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,020	2 885,50 2 531,50	57,71 50,63
60	цена поставщика	Выключатели	buc	2,000	48,00 0,00	96,00 0,00
61	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,040	2 855,00 2 491,00	114,20 99,64
62	цена поставщика	Розетки штепсельные	buc	4,000	63,00 0,00	252,00 0,00
63	цена поставщика	Коробки ответвительные	buc	8,000	3,90 0,00	31,20 0,00
64	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,000	276,24 265,24	552,47 530,47
65	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc	1,000	91,24 43,24	91,24 43,24
66	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	864,90 864,90	864,90 864,90
67	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Бойлер электрический V=80л, N=1,2кВт)	buc	1,000	184,51 184,51	184,51 184,51
68	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с электродвигателем N=0,05 кВт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной	buc	1,000	417,76 312,52	417,76 312,52

1	2	3	4	5	6	7
		решеткой				
		<i>Total</i>	Lei			5 557,79
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			690,20
		<i>Транспорт материалов</i>	8 %			185,49
		<i>Итого</i>				6 433,48
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			2 331,35
		<i>Итого</i>				8 764,83
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			262,94
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				9 027,77 3 067,57
		1.3. Оборудование				
69	цена поставщик а	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc	2,000	48,00 0,00	96,00 0,00
70	Цена поставщик а	Бойлер электрический V=80л, N=1,2квт	buc	1,000	3 820,00 0,00	3 820,00 0,00
71	цена поставщик а	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	1,000	2 311,50 0,00	2 311,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 227,50
		Total Оборудование Inclusiv salariu				6 227,50
		<i>Total</i>	Lei			271 396,13
		Total Детсад №4 по ул.Дзержинского Inclusiv salariu				271 396,13 79 510,32
		2. Детсад №8 по ул.К-Маркса				
		2.1. Общестроительные работы				
		2.1.1. Ремонт группы 1 этажа				
72	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	175,000	21,32 18,45	3 731,21 3 228,96
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	107,000	29,07	3 110,87

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линодеума на битумной мастике)			26,52	2 838,02
74	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (обработка стен бетоноконтактом)	m2	107,000	8,46 3,46	905,18 370,18
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	78,000	121,03 70,35	9 440,43 5 486,93
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	78,000	119,96 69,19	9 356,65 5 396,98
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	78,000	21,67 11,53	1 690,17 899,50
78	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	105,000	232,27 105,81	24 388,84 11 109,64