

Lucrari de reparatie a drumului L520 Lapusna-Stolniceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 928 225,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Drum L=540m B=5m						
0	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,250	911,347 0,000	1 139,184 0,000
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	2 700,00 0	0,318 0,037	859,353 101,193
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire Hminim=0.12m	m3	310,000	522,165 34,596	161 871,150 10 724,760
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	1,800	9 854,000 0,000	17 737,200 0,000
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25 la materiale)	m2	2 700,00 0	175,406 3,604	473 596,180 9 730,125
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	540,000	41,981 1,828	22 669,509 987,024
Total Drum L=540m B=5m					677 872,576	
Incluziv salariu					21 543,102	
Total			lei		677 872,55	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		4 847,20	
Cheltuieli de regie			10,00 %		68 271,98	
Beneficiu de deviz			3,00 %		22 529,76	
TVA			20,00 %		154 704,30	

Total deviz: 928 225,79
Incluziv salariu 21 543,09

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)