

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Constructia blocului alimentar din str. Renasterii nr.57 or. Telenesti**
2. Numărul și data contractului **Contract nr.25/03-02 din 25.03.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ICS Northside Textile SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Orhei str. Negruzzi nr.64A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **100%**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ☒ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 786 301,48</u>	<u>99570,87</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 786 301,48</u>	<u>99570,87</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **4 luni**

b) efectiv realizată **6 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Conditii meteo nefavorabile**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV nr.2 din 31.10.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

Lucrarile au fost complet finisate , reclamatii nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 01.04.2022

Semnat: Izman Victor

Nume: Izman Victor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Vicdelen" SRL

Investitor:

Î.C.S. "NORTHSIDE TEXTILE" S.R.L.,
cod fiscal 1004601000734

Anexa nr.2

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 31.10.2019

Obiectul Bloc alimentar situat în str. Renasterii, nr.57, or. Telenesti, r-ul Telenesti este executat în cadrul contractului nr. 25/03-02 din 25 martie 2019 încheiat între Î.C.S. "NORTHSIDE TEXTILE" S.R.L. și "VICDELEN" S.R.L., pentru lucrările de construcție a Blocului alimentar.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 11 din 19 iunie 2017 eliberată de Primăria or. Telenesti, cu valabilitate până la 19.06.2018.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.10. - 31.10.2019 fiind formată din:

- Administratorul Î.C.S. "NORTHSIDE TEXTILE" S.R.L. - **Halil Uysal**
- Specialist, atestat în domeniul construcțiilor civile - **Băgu Vasile**
- Specialist, atestat în domeniul construcțiilor civile - **Bondari Dumitru**
- Specialist, atestat în domeniul construcțiilor civile - **Cardașim Semion**
- Specialist, atestat în domeniul construcțiilor civile - **Izman Victor**

2. Au mai participat la recepție finală: _____.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției; a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat(nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____, pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului este de 1 700 000 lei conform listei-anexă nr.1.

4. Comisia de recepție finală, în urma constatărilor făcute, propune: **De recepționat obiectul cu**
- nr.cadastral 8901225.108.01 – Lit "A" – Bloc alimentar, S sol = 177,3m.p.,
- Lit "a" – Terasa, S sol = 9,2m.p.,
S tot = 140,6m.p.,

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Constatările în urma examinării vizuale și documentației obiectului.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **De recepționat obiectul cu**
- nr.cadastral 8901225.108.01 – Lit "A" – Bloc alimentar, S sol = 177,3m.p.,
- Lit "a" – Terasa, S sol = 9,2m.p.,
S tot = 140,6m.p.,

6'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8901225.108.01, adresa poștală str. Renasterii, nr.57, or. Telenesti destinația auxiliară, compus din următoarele construcții bloc alimentar și terasă, suprafața la sol 186,5m.p. suprafața totală 140,6m.p., numărul de etaje P, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 25.10.2019 în 5 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE:

Președintele comisiei:

Administratorul

ÎCS "NORTHSIDE TEXTILE" S.R.L. Halil Uysal



MEMBRII COMISIEI DE RECEPȚIE:

Specialist

Băgu Vasile



Specialist

Bondari Dumitru



Specialist

Cardașim Semion



Specialist

Izman Victor



I.P. "Agenția Servicii Publice"		3
Serviciul Cadastral Teritorial TELENEȘTI		
ÎNREGISTRAT		
data	13.11.2019	nr. 8901/19/11217
nr. cadastral	8901225108.01	
Registrator	Bivol O.B.	

CONTRACT DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE

NR.25/03-02

25.03.2019

I. PARȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

ÎCS, „Northside Textile” SRL, cu sediul în or.Orhei str. Negruzzi nr.64a ,cod bancar AGRNMD2X734, cod **TVA 7400900** cod fiscal 1004601000734, având codul IBAN MD76AG000000022512490303, prin reprezentanții săi legali administrator Halil Uysal , în calitate de **Beneficiar**

și,

S.C. VICDELEN SRL, cu sediul în or.Orhei, str. Vasile Lupu nr.183 ap.4, GSM 069504986, tel/fax 023530305, email: victor.izman078@gmail.com, înregistrată la Camera de înregistrare Ministerului Justiției cu nr. MD 0066325 din 06.04.2007, cod fiscal 1007606001966, cod TVA 7400836, având codul IBAN MD25EN000000222402999897, deschis la BancaBC „Energbank” SA filiala Orhei, prin reprezentanții săi legali director V. Izman, în calitate de **Antreprenor (Executant)**

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract este : **Constructia blocului alimentar in str.Renasterii nr.57 or.Telenesti**

în conformitate cu:

- Devizul - oferta
- Normativele referitoare la execuția lucrărilor cuprinse în documentația de execuție
- Legislația în vigoare

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea prezentului contract este de: **1 876 301,48 lei**.

IV. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face eșalonat, pe baza documentelor justificative lunare (situații de lucrări verificate și confirmate de beneficiar, co-finanțator și proiectant) pentru cantitățile de lucrări real executate cu prețuri conform devizului inițial.

Lucrările suplimentare care nu sunt cuprinse în deviz precum și eventualele depășiri cantitative se vor deconta în același mod, necesitând însă înaintea executării acestora o ofertă suplimentară pe baza unei dispoziții de șantier care să justifice necesitatea suplimentării lucrărilor și cauzele apariției acestora, un aviz scris din partea beneficiarului și a co-finanțatorului, și un act adițional la prezentul contract în care să se specifice valoarea și termenul de execuție al lucrărilor suplimentare (eventual noul termen de finalizare al prezentului contract, dacă este cazul).

Pina la inceperea lucrarilor beneficiarul v-a efectua o plata in avans in marime de **300 000-00 lei** pentru procurarea materialelor de constructii.

Plata se va face in termen de 5 zile de la data emiterii facturii.

Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului și co-finanțatorului privind verificarea cantităților de lucrări real executate, calitatea materialelor puse în opera și calitatea lucrărilor cuprinse în situațiile de lucrări emise de antreprenor.

V. TERMENUL DE EXECUȚIE

Termenul de execuție al lucrărilor cuprinse în prezentul contract este de 4 luni de la data începerii lucrărilor.

Termenul de execuție poate fi modificat numai în baza unui act adițional care să justifice necesitatea prelungirii prezentului contract.

În cazul condițiilor meteo nefavorabile antreprenorul (executantul) poate solicita beneficiarului prelungirea termenului de execuție.

VI. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI (EXECUTANTULUI)

Antreprenorul confirmă că a vizitat șantierul și a verificat situația de lucrări. El va verifica de asemenea dacă lucrările de execuție și toate lucrările de detaliu corespund acestora și au fost prevăzute în contract.

Antreprenorul este obligat:

- Să execute toate lucrările prevăzute în contract și să predea beneficiarului lucrările cantitativ și calitativ la termenul stabilit
- Să execute lucrările conform legislației și normelor tehnice în vigoare
- Să remedieze deficiențele de calitate apărute în timpul executării lucrărilor
- Să solicite din timp documentația necesară fazelor de lucru
- Să semnaleze beneficiarului în timp util asupra posibilelor neconcordanțe apărute în proiect
- Să respecte întocmai programul de urmărire a calității și să anunțe din timp beneficiarul și proiectantul ori de câte ori este necesară verificarea lucrărilor care urmează să fie ascunse
- Să avertizeze din timp beneficiarul asupra evenimentelor care pot pune probleme procesului de execuție al lucrărilor, inclusiv măsuri de ordin arheologic, istoric ... etc
- Să respecte pe toată perioada lucrărilor normele de protecție a muncii precum și cele PSI
- Să răspundă pentru pagubele produse din vina proprie
- Să asigure forța de muncă calificată, materiale, instalații și echipamente de calitate și să supravegheze lucrările cu personal calificat .
- Să păstreze curățenia în șantier pe parcursul desfășurării lucrărilor și să elibereze amplasamentul la terminarea lor.
- Să întocmească și să predea beneficiarului înainte de începerea lucrărilor graficul de execuție al lucrărilor și să actualizeze acest grafic ori de câte ori este necesar (întârzieri, lucrări suplimentare etc....)
- Să întocmească lunar situațiile de lucrări însoțite de documente justificative (atașamente) și certificate de calitate pentru materialele puse în operă.
- Să notifice beneficiarul și co-finanțatorul dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor și să solicite convocarea comisiei de recepție.

VII. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă:

- Să asigure controlul calității lucrărilor prin personal atestat (responsabil tehnic)
- Să verifice și să confirme împreună cu co-finanțatorul și proiectantul cantitățile de lucrări lunare (situații de plată) în termen de maximum 5 zile de la data emiterii lor de către executant.
- Să efectueze plățile la termenele stabilite.
- Să respecte programul de urmărire a calității.
- Să asigure, la cererea executantului prezența proiectantului în vederea asistenței tehnice.

VIII. GARANȚIE

Perioada de garanție începe din data recepției la terminarea lucrărilor până la data recepției finale.

Lucrările de remedieri sau refaceri necesare în perioada de garanție vor fi executate exclusiv pe cheltuiala antreprenorului.

În cazul în care deficiențele apar în urma exploatarea necorespunzătoare, remedierile vor fi suportate de către beneficiar.



IX. PENALITĂȚI

La depășirea termenelor prevăzute în prezentul contract se vor aplica penalitățile legale în vigoare.

X. FORȚĂ MAJORĂ

Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile în 3 zile de la apariția cazului de forță majoră și în baza certificatului eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Moldovei.

În caz de forță majoră (cutremure, inundații, calamități naturale, caz de război, întreruperi pe anumite perioade la nivel național, decrete, acte guvernamentale, etc), lucrările vor fi sistate, beneficiarul având obligația de a achita integral lucrările executate și de a conserva aceste lucrări împreună cu constructorul.

XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

Dacă pe timpul realizării lucrărilor se constata că una din părți nu respectă prevederile contractuale se va solicita în scris celeilalte părți luarea măsurilor pentru soluționare.

În cazul în care prin conciliere directă partea în culpă nu răspunde favorabil, partea păgubită are dreptul să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.

Antreprenorul (executantul) poate cere rezilierea contractului dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile stipulate în contract.
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni.
- Beneficiarul este declarat în stare de faliment (imposibilitate de plată).
- Beneficiarul notifică executantul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă:

- Antreprenorul (executantul) a fost declarat în stare de faliment.
- Antreprenorul a abandonat contractul.
- Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate de la primirea dispoziției de reîncepere a lucrărilor.
- Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit.
- Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.
- Antreprenorul a subcontractat lucrări fără acordul beneficiarului.

XII. LITIGII

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru este imposibil, litigiul va fi soluționat de instanța în a cărei rază teritorială se află imobilul care face obiectul acestui contract.

XIII. ALTE CLAUCZE

Orice comunicare între părți se va face în scris. Orice schimbare de adresa va fi comunicată celeilalte părți. Prezentul contract conținând3. file și0..... anexe a fost încheiat astăzi, 25.03.2019 în 2 (doua) exemplare originale.

Devizul anexat prezentului contract face parte integrantă a acestuia.

BENEFICIAR

Î.C.S. „Northside Textile” SRL

Director

Halil Uysal



ANTREPRENOR

S.C. VICDELEN SRL

Director

V. Izman



Antreprenor

SC VICDELEN SRL

(denumirea)

Investitor

ICS NORTHSIDE TEXTILE SRL

(denumirea)

Obiect

**Constructia Blocului alimentar
in str. Renasterii nr. 57 or.
Telenesti**WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii MoValoarea lucrarilor executate **1 155 528,42 lei****Proces - verbal**de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii din beton armat				
1	CA04B3	Planseu cota + 2.920 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	10,00	1 613,834	16 138,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 138,34 4 987,59
		2. Podele				
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	16,00	325,533	5 208,53
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	162,00	151,798	24 591,33
4	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	141,00	89,189	12 575,62
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,00	86,718	12 227,25
6	CG17D	Pardoseli din placi de	m2	153,00	325,125	49 744,10

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
7	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	83,00	222,714	18 485,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				122 832,08 43 198,87
		3. Acoperisul				
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	5,66	5 559,935	31 469,23
9	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	201,40	68,422	13 780,22
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	201,40	25,377	5 110,84
11	CR03A	Sipci 50*25	m3	0,89	5 547,787	4 937,53
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,66	356,641	2 018,59
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,66	59,163	334,86
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	201,40	250,596	50 470,12
15	CE31D	Streasina infundata, cu	m2	26,00	585,28	15 217,27

1	2	3	4	5	6	7
		console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m				
16	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	26,00	77,152	2 005,95
17	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	396,00	164,045	64 961,69
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,00	251,666	5 536,65
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00	301,994	2 717,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				198 560,90 45 012,85
		4. Fatada				
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	231,00	47,745	11 029,09
21	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din polistirol cu finisarea glafurilor (grosimea de 10cm)	m2	231,60	244,364	56 594,63
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec	m2	200,40	139,436	27 942,89

1	2	3	4	5	6	7
		"TINC" la pereti				
23	CI11C	Placaje la soclu	m2	31,20	345,207	10 770,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				106 337,06 58 833,37
		5. Finisaj interior				
24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	256,50	116,612	29 910,97
25	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	513,00	34,593	17 746,45
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	418,50	4,554	1 905,82
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,00	89,224	18 380,10
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	162,00	107,187	17 364,30
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,00	34,625	12 742,15

1	2	3	4	5	6	7
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	368,00	21,022	7 736,10
31	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	51,00	490,175	24 998,93
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,00	43,315	15 939,92
33	CL17A	Confectii metalice (balustrada)	m	8,00	704,991	5 639,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				152 364,67 106 930,56
		6. Amenajarea teritoriului				
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,80	325,55	1 237,09
35	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,60	2 310,00	3 696,00
36	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte	m3	16,00	170,31	2 724,96

1	2	3	4	5	6	7
		de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare				
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,00	147,737	5 614,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 272,07 4 739,66
		7. Usi				
38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din metaloplast	m2	18,10	2 504,79	45 336,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 336,70 991,75
		8. Ferestre				
39	CK19A	Ferestre din metaloplast	m2	25,26	1 933,921	48 850,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 850,85 1 602,37
		Total	lei			703 692,67
		ASM	22,50 %			59 916,83
		Transport	10,00 %			42 789,36
		CR	14,50 %			102 035,44
		Total	100,00 +			908 434,30
		Beneficiu	6,00 %			54 506,06
		Total	100,00 +			962 940,36
		TVA	20,00 %			192 588,06
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 155 528,42

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC VICDELEN SRL

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
ICS NORTHSIDE TEXTILE SRL

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC VICDELEN SRL
 (denumirea)

Investitor ICS NORTHSIDE TEXTILE SRL
 (denumirea)

Obiect **Constructia Blocului alimentar
 in str. Renasterii nr. 57 or.
 Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **165 859,00 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii din beton armat				
1	CA04B3	Planseu cota + 2.920 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	10,42	1 613,58	16 813,50
2	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 695,00	17,483	47 116,80
3	CB01C1	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv	m2	178,00	163,704	29 139,30

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerile la constructii avind inaltimea H=21-35 m				
		Total capitol: Inclusiv salariu				93 069,63 34 821,46
		2. Pereti interiori				
4	CD51C	Zidarie la pereti despartitori armati cu grosimea 120 mm, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,39	20 594,256	8 031,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 031,76 3 826,31

	Total	lei	101 101,36
	ASM	22,50 %	8 695,75
	Transport	10,00 %	5 935,50
	CR	14,50 %	14 659,70
	Total	100,00 +	130 292,31
	Beneficiu	6,00 %	7 823,54
	Total	100,00 +	138 215,85
	TVA	20,00 %	27 543,17
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		165 759,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC VICDELEN SRL

Investitor
ICS NORTHSIDE TEXTILE SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Antreprenor SC VICDELEN SRL
(denumirea)

Investitor ICS NORTHSIDE TEXTILE SRL
(denumirea)

Obiect **Constructia Blocului alimentar
in str. Renasterii nr. 57 or.
Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **554 914,06 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Groapa de fundatie				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,60	2 310,00	3 696,00
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,46	2 310,959	3 374,00
3	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	14,00	170,31	2 384,34
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la	m3	160,00	42,668	6 826,94

1	2	3	4	5	6	7
		1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 281,28 9 211,28
		2. Fundatii				
5	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pat de beton)	m3	7,15	1 303,048	9 316,79
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subsculte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,60	97,546	3 765,29
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (fm1,2,3)	m3	18,23	1 576,639	28 742,13
8	CC02B2	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	770,00	17,483	13 461,87
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subsculte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	87,50	97,075	8 494,04

1	2	3	4	5	6	7
10	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	26,82	767,386	20 581,29
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	189,00	96,969	18 327,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 688,52 44 041,28
		3. Constructii din beton armat				
12	CA04B	Stilpi. Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	8,60	1 609,717	13 843,57
13	CC02B2	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	570,00	17,483	9 965,28
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,60	96,969	7 330,85
15	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	22,24	1 609,635	35 798,28
16	CC02B2	Armaturi din otel betonPC	kg	1 700,00	17,483	29 721,03

1	2	3	4	5	6	7
		52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	160,00	97,072	15 531,52
18	CA04B3	Scara Sc - 1. Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	3,10	1 613,061	5 000,49
19	CC02B2	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	288,60	17,483	5 045,71
20	CB01C1	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=21-35 m	m2	21,00	163,451	3 432,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				125 669,20 47 190,08
		4. Peretii exteriori				

1	2	3	4	5	6	7
21	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ingrijita	m3	70,90	1 335,403	94 680,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 680,07 26 531,67

	Total	lei	339 319,07
	ASM	22,50 %	28 569,22
	Transport	10,00 %	19 163,63
	CR	14,50 %	49 201,27
	Total	100,00 +	436 253,19
	Beneficiu	6,00 %	26 175,19
	Total	100,00 +	462 428,38
	TVA	20,00 %	92 485,68
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		554 914,06

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC VICDELEN SRL

(denumirea)

director *V. Iancu*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
ICS NORTHSIDE TEXTILE SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.