

**Lucrari de reparatie la sala de
festiva s.Tartaul de Salcie**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30/03/2024

Valoarea de deviz 319 738,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,40	25,20 25,20	337,68 337,68
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(0.8x1.4 4buc)	m2	4,50	1 703,38 43,80	7 665,21 197,10
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(1.1x1.4 1buc)	m2	1,60	1 703,38 43,80	2 725,41 70,08
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1.3x1.35 1buc)	m2	1,80	1 703,38 43,80	3 066,08 78,84
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	5,80	172,91 21,60	1 002,90 125,28
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,80	145,95 6,00	846,51 34,80
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	4,00	1 913,40	7 653,60 194,40

		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.95x2.1 2buc)			48,60	
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.7x2.1 1buc)	m2	1,50	1 913,40 48,60	2 870,10 72,90
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	84,80	44,65 39,60	3 786,07 3 358,08

Total Timplarie					29 953,57	
Incluziv salariu					4 469,16	

		2. Antreu				
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,40	48,45 46,80	988,38 954,72
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,40	168,38 54,00	3 435,03 1 101,60
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,40	365,12 150,00	7 448,45 3 060,00
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00	124,18 51,00	2 111,01 867,00
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,40	334,93 132,00	6 832,47 2 692,80
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,50	17,25	802,13

					16,20	753,30
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	46,50	235,63 138,00	10 957,03 6 417,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	6,40 1,80	297,60 83,70
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	98,26 73,20	4 569,04 3 403,80
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	6,40 1,80	297,60 83,70
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,50	49,20 33,00	2 287,61 1 534,50
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	70,03 16,20	70,03 16,20
22	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	4,00	529,80 81,00	2 119,20 324,00
23	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	3,00	114,38 49,80	343,14 149,40

24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	79,36 18,60	158,72 37,20
25	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,00	35,49 13,20	709,73 264,00
26	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,00	40,04 15,00	800,85 300,00

Total Antreu					44 228,02	
Incluziv salariu					22 042,92	

		3. Sala festiva				
27	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	5,40	392,64 390,00	2 120,26 2 106,00
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	52,20	48,45 46,80	2 529,09 2 442,96
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	52,20	168,38 54,00	8 789,64 2 818,80
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	52,20	365,12 150,00	19 059,26 7 830,00
31	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,	m	27,00	124,18 51,00	3 352,78 1 377,00

		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,20	334,93 132,00	17 483,08 6 890,40
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	77,30	17,25 16,20	1 333,42 1 252,26
34	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	77,30	235,63 138,00	18 214,59 10 667,40
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,30	6,40 1,80	494,72 139,14
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,30	98,26 73,20	7 595,42 5 658,36
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,30	6,40 1,80	494,72 139,14
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,30	49,20 33,00	3 802,85 2 550,90
39	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	70,03 16,20	140,06 32,40
40	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	8,00	529,80 81,00	4 238,40 648,00

41	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupătoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	8,00	114,38 49,80	915,04 398,40
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	79,36 18,60	476,16 111,60
43	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 2x1,5 mm ² Materiale marunte (cleme, papuci, sîrmă, bandă izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	60,00	35,49 13,20	2 129,18 792,00
44	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 2x2,5 mm ² Materiale marunte (cleme, papuci, sîrmă, bandă izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	60,00	40,04 15,00	2 402,55 900,00

Total Sala festiva	95 571,23
Incluziv salariu	46 754,76

		4. cazangeria				
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmură, piatră, gresie, placi ceramice, etc	m ²	16,00	48,45 46,80	775,20 748,80
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m ²	16,00	168,38 54,00	2 694,14 864,00
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m ²	16,00	334,93 132,00	5 358,80 2 112,00

48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,50	17,25 16,20	698,63 656,10
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	40,50	235,63 138,00	9 543,22 5 589,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,50	6,40 1,80	259,20 72,90
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,50	98,26 73,20	3 979,49 2 964,60
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,50	6,40 1,80	259,20 72,90
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,50	49,20 33,00	1 992,44 1 336,50
54	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	70,03 16,20	70,03 16,20
55	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	2,00	529,80 81,00	1 059,60 162,00
56	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate	buc	3,00	114,38 49,80	343,14 149,40

		la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare				
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	79,36 18,60	158,72 37,20
58	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,00	35,49 13,20	709,73 264,00
59	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,00	40,04 15,00	800,85 300,00
60	TRI1AA0 6F3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	25,00	45,00 45,00	1 125,00 1 125,00
61	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	25,00	30,40 0,00	760,00 0,00

Total cazangeria		30 587,38
Incluziv salariu		16 470,60
Total	lei	200 340,19
CAS (II3) * 24 %	24,00 %	21 536,99
Total II3+CASM	100,00 +	221 877,17
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 8 %	8,00 %	8 734,81
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	230 611,98
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 9 %	9,00 %	20 755,08
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	251 367,06

Beneficiu (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	15 082,02
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	266 449,09
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	53 289,82

Total deviz:
Incluziv salariu

319 738,90
89 737,44

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)