

**Serviciul de Asistență
Psihopedagogică mun. Hincești,
r-nul Hincești**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 251 286,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Pardosele				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,00	6,75 6,60	324,14 316,80
2	RpCK07A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	9,60	134,10 43,05	1 287,34 413,28
3	RpCK0B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	4,80	204,92 43,95	983,60 210,96
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	48,00	100,31 30,50	4 814,99 1 464,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	121,23	2,74 1,05	332,29 127,29
6	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	121,23	190,15 16,38	23 052,30 1 985,75
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,00	271,52 44,00	13 032,80 2 112,00
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	73,23	182,93 38,50	13 396,15 2 819,36

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,00	36,90 18,50	1 107,14 555,00
		<i>Total</i>	Lei			58 330,75
		Total Pardosele Inclusiv salariu				58 330,75 10 004,44
		1.2. Pereti				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,43	8,01 7,95	171,55 170,37
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	177,46	15,34 8,05	2 722,24 1 428,55
12	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	21,43	55,04 28,65	1 179,47 613,97
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,46	14,40 7,00	2 555,79 1 242,22
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,46	56,88 42,70	10 094,67 7 577,54
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	177,46	2,74 1,05	486,41 186,33
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit LR+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	177,46	24,10 16,00	4 276,11 2 839,36
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	177,46	2,74 1,05	486,41 186,33
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	177,46	24,99 19,25	4 434,60 3 416,11
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00	26,93 2,45	53,86 4,90
20	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	27,36	12,03 9,10	329,10 248,98
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	14,37	56,89 42,70	817,44 613,60

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	14,37	<u>2,74</u> 1,05	<u>39,39</u> 15,09
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit LR+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	14,37	<u>24,10</u> 16,00	<u>346,27</u> 229,93
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	14,37	<u>2,74</u> 1,05	<u>39,39</u> 15,09
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,37	<u>24,99</u> 19,25	<u>359,08</u> 276,62
26	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	47,90	<u>12,03</u> 9,10	<u>576,14</u> 435,89
		<i>Total</i>	Lei			28 967,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 967,92 19 500,88
		1.3. Timplarii				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,71	<u>12,60</u> 12,60	<u>235,75</u> 235,75
28	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	1,80	<u>1 317,94</u> 34,25	<u>2 372,30</u> 61,65
29	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2	1,80	<u>3 616,29</u> 34,95	<u>6 509,32</u> 62,91
30	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la	m2	2,00	<u>3 616,30</u> 34,95	<u>7 232,59</u> 69,90

1	2	3	4	5	6	7
		7 mp				
31	RpCP36C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa	m2	1,80	623,13 47,50	1 121,63 85,50
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,87	1 239,70 27,55	10 996,18 244,37
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,84	900,81 24,85	8 863,97 244,52
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (otliv)	m	5,28	56,48 13,20	298,21 69,70
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,28	69,05 11,80	364,58 62,30
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel (inox) D=40mm si otel laminat, dreapta (Inox)	m	6,00	689,86 31,50	4 139,15 189,00
		<i>Total</i>	Lei			42 133,68
		Total Timplarii Inclusiv salariu				42 133,68 1 325,60
		1.4. Tavane				
37	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	182,30	7,18 4,20	1 308,46 765,66
38	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	182,30	6,25 5,60	1 139,38 1 020,88
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	142,25	222,84 75,50	31 699,49 10 739,88

1	2	3	4	5	6	7
40	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	21,00	45,30 24,75	951,23 519,75
		<i>Total</i>	Lei			35 098,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				35 098,56 13 046,17
		1.5. Apa si canalizarea				
41	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,50 28,50	28,50 28,50
42	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	33,00 33,00	66,00 66,00
43	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	2,00	3 598,84 168,00	7 197,67 336,00
44	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	556,96 66,00	556,96 66,00
45	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	3,00	12,96 6,00	38,88 18,00
46	RpSB15A	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	3,00	18,89 6,90	56,68 20,70
47	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	2,00	21,58 7,80	43,16 15,60
48	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	3,00	19,98 10,80	59,94 32,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 047,79
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				8 047,79 583,20
		<i>Total</i>	Lei			172 578,70
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			10 003,57
		<i>Transportarea</i>	2 %			2 555,65
		<i>Total</i>				185 137,92
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			3 702,75
		<i>Total</i>				188 840,67
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 888,42
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				190 729,09 44 460,29
		2. Electricitate				
49	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	16,00	258,97 33,00	4 143,49 528,00
50	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	64,00	35,13 4,50	2 248,22 288,00
51	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 1.5x3	m	110,96	10,38 2,10	1 151,79 233,02
52	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3	m	100,00	15,00 2,10	1 500,29 210,00
53	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	150,00	22,75 20,10	3 413,15 3 015,00
54	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	3,00	43,73 8,10	131,18 24,30

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
55	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	52,18 9,30	313,08 55,80
56	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,00	934,78 72,90	934,78 72,90
57	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	4,00	130,00 120,00	520,00 480,00
58	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A BA47-29	buc	2,00	51,50 21,60	103,00 43,20
59	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A BA47-29 C	buc	2,00	46,80 21,60	93,60 43,20
60	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	16,00	18,60 18,60	297,60 297,60
61	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	32,00	22,50 22,50	720,00 720,00
		<i>Total</i>	Lei			15 570,18
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 352,48
		<i>Transportarea</i>	1 %			95,19
		<i>Cheltueli de regie</i>	25 %			1 502,76
		<i>Total</i>				18 520,61
		<i>Beneficul de deviz</i>	1 %			155,70
		Total Electricitate Inclusiv salariu				18 676,31 6 071,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			209 405,40
		Tva	20 %			41 881,08
		Total deviz:				251 286,48
		Inclusiv salariu				50 531,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)