

**Lucrari de reparatie grupa si
bloc sanitar IET nr. 62 sin str.
Ion si Doina Aldea Teodorovoco
8/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie intrarea exterioare in subsol si coridor

Valoarea de deviz 239 412,24 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	0,200	1 916,125 1 699,400	383,225 339,880
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	12,000	61,205 61,178	734,459 734,140
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	80,000	24,178 22,942	1 934,256 1 835,352
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	35,000	10,121 9,347	354,225 327,135
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	35,000	67,566 66,277	2 364,815 2 319,682
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 770,980 5 556,189
		1.2. Acoperisul				

1	2	3	4	5	6	7
6	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	25,000	297,911 131,703	7 447,766 3 292,587
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	650,000	38,609 17,844	25 095,838 11 598,405
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	55,000	39,396 17,844	2 166,798 981,404
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab d.125mm	m	6,000	303,572 25,491	1 821,435 152,946
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm	m	2,530	307,495 29,723	777,963 75,198
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				37 309,800 16 100,540
		1.3. Pereti				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,000	409,862 186,934	7 377,521 3 364,812
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht"sau similar intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	80,000	26,803 11,896	2 144,236 951,664
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	80,000	280,371 195,431	22 429,689 15 634,480

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,000	61,600 56,080	1 232,003 1 121,604
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	80,000	5,428 2,549	434,208 203,928
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	80,000	500,825 208,177	40 066,038 16 654,120
17	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din Policarbonat s, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	5,000	305,056 67,976	1 525,282 339,880
		Total Pereti Inclusiv salariu				75 208,977 38 270,488
		1.4. Timplaria				
18	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200	2 234,637 68,826	16 089,388 495,545
		Total Timplaria Inclusiv salariu				16 089,388 495,545
		1.5. Pardosele				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	32,000	26,803 11,896	857,695 380,666

1	2	3	4	5	6	7
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,000	109,168 59,479	3 493,385 1 903,328
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2	32,000	9,365 2,549	299,683 81,571
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	32,000	26,803 11,896	857,695 380,666
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 41*41cm	m2	32,000	501,978 212,425	16 063,293 6 797,600
24	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	17,000	139,890 84,970	2 378,135 1 444,490
		Total Pardosele Inclusiv salariu				23 949,886 10 988,321
		1.6. Lucrari diverse				
25	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,000	94,317 94,317	471,583 471,583
26	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,000	255,760 255,760	1 278,799 1 278,799
27	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	183,750 0,000	918,750 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 669,132 1 750,382
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160 998,163
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			17 558,752
		<i>Total</i>	100,00 +			178 556,915
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			2 606,104
		<i>Total</i>	100,00 +			181 163,019

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			5 434,891
		<i>Total</i>	100,00 +			186 597,910
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			5 597,938
		<i>Total</i>	100,00 +			192 195,848
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				192 195,848 73 161,465
		2. Lucrarile de montare				
		2.1. Lucrarile electrice				
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	18,694 18,694	37,387 37,387
29	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	1,000	140,971 37,387	140,971 37,387
30	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	15,000	46,828 28,890	702,422 433,347
31	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	15,000	62,484 56,930	937,260 853,949
32	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	3,000	432,614 92,617	1 297,842 277,852
33	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	1,000	840,656 830,157	840,656 830,157
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	115,575 22,942	115,575 22,942
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				4 072,113 2 493,021
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 072,113

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			598,325
		<i>Total</i>	100,00 +			4 670,438
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			47,373
		<i>Total</i>	100,00 +			4 717,811
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 894,696
		<i>Total</i>	100,00 +			6 612,507
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			198,375
		<i>Total</i>	100,00 +			6 810,882
		Total Lucrarile de montare Inclusiv salariu				6 810,882 2 493,021
		3. Utilaj				
35	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	1,000	497,500 0,000	497,500 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			497,500
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,20 %			5,970
		Total Utilaj Inclusiv salariu				503,470

		Cheltuieli directe	lei			199 510,20
		Total	100,00 +			199 510,20
		TVA	20,00 %			39 902,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				239 412,24 75 654,50

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport sect
Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie grupa si
bloc sanitar IET nr. 62 sin str.
Ion si Doina Aldea Teodorovoco
8/2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie intrarea exterioare in subsol si coridor**

Valoarea de deviz 239 412,24 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	141,600	84,97	12 031,752
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,800	84,97	747,736
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,000	84,97	2 379,160
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,500	84,97	297,395
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,256	84,97	446,602
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	180,000	84,97	15 294,600
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	106,500	84,97	9 049,305
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	13,650	84,97	1 159,841
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29,340	84,97	2 493,021
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,360	84,97	285,499
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,160	84,97	1 712,996
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,850	84,97	327,135
13.	7212030022700	Sudor	h-om	7,650	84,97	650,021
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,255	84,97	3 675,376
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,200	84,97	271,904
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	133,950	84,97	11 381,731
17.	7422010060100	Timplar	h-om	36,900	84,97	3 135,393
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,600	84,97	1 750,382
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,796	84,97	8 564,637
Total manopera						75 654,50

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,850	22,31	242,064
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	99,00	99,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,530	315,55	1 429,441
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	315,55	1,578
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	5,00	0,175
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 240,000	0,15	336,000
7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,200	2 100,00	15 120,000
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	15,50	4,650
9.	2413217300010	Cleme	buc	1,290	18,25	23,543
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,463	35,25	16,321
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,200	22,10	4,420
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,600	88,25	317,700
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,000	18,33	219,960

14.	24165861053031	Grund de profunzime CT 17 Ceresit	kg	4,800	44,58	213,984
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,550	88,90	48,895
16.	24302261000001	Fuga	kg	36,000	33,33	1 199,880
17.	24302261010101	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	59,760	35,61	2 128,054
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,260	88,88	111,989
19.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,263	11,21	2,948
20.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,625	14,52	38,115
21.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	320,000	3,70	1 184,000
22.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,037	7,77	0,287
23.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,200	6,56	1,312
24.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,021	33,33	0,700
25.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	52,500	4,44	233,100
26.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,700	6,30	10,710
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 303,710	2,78	3 624,314
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,020	800,00	16,000
29.	2652102100737	Var hidratat	kg	144,000	1,11	159,840
30.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	28,800	4,44	127,872
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,055	4,50	0,247
32.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32,960	250,00	8 240,000
33.	2661122803601	Tub flexibil	m	16,830	4,58	77,081
34.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,100	0,00	0,000
35.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,400	0,00	0,000
36.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,800	0,00	0,000
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,501	0,00	0,000
38.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	129,600	3,70	479,520
39.	2665122700555	Policarbonat	m2	6,300	141,66	892,458
40.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,236	42,50	52,530
41.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	84,000	250,00	21 000,000
42.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	17,340	45,87	795,386
43.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,320	2,58	11,146
44.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	30,188	112,50	3 396,150
45.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	15,750	28,88	454,860
46.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,710	133,30	361,243
47.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,489	130,25	845,192
48.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	188,000	15,25	2 867,000
49.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	8,531	18,80	160,383
50.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,900	210,20	3 972,780
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,500	18,88	122,720
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,400	19,80	47,520
53.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,000	19,74	78,960
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	650,000	19,88	12 922,000
55.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	55,000	19,80	1 089,000
56.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,330	18,88	6,230
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	3,25	6,500
58.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	30,400	15,25	463,600
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,525	66,67	235,012
60.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,040	1,20	4,848
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	28,800	0,25	7,200
62.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,645	55,20	35,604
63.	2874115837745	Suruburi	buc	61,800	0,52	32,136
64.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	131,250	0,55	72,188
65.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,040	0,12	0,485
66.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,040	0,15	0,606
67.	2874115883711	Saiba plata	buc	52,500	0,33	17,325

68.	2874125886734	Nituri POP	buc	131,250	0,25	32,812
69.	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,000	0,55	39,600
70.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,263	48,16	60,826
71.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,236	99,25	122,673
72.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,290	116,87	150,762
73.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,645	116,87	75,381
74.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,645	38,95	25,123
75.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,236	116,87	144,451
76.	2875274400501	Corp de iluminat led	buc	3,060	333,33	1 019,990
77.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,652	51,04	441,598
78.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,155	33,30	38,462
79.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	10,500	2,58	27,090
80.	34654765765765	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	16,223	15,58	252,754
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,840	3,56	45,710
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,817	24,46	142,283
83.	4100126202818	Apa	m3	1,750	24,46	42,805
84.	46547567655545	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,010	88,25	89,133
85.	46547657657656 5	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	1,000	497,50	497,500
86.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,800	2,58	33,024
		Total materiale de constructii				88 946,73

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020	1,25	0,025
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,790	1,33	3,711
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,632	1,22	6,870
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,344	1,50	2,016
5.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,500	2,55	1,275
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,704	1,25	0,880
7.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	1,21	0,024
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,060	550,00	33,000
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,875	490,00	918,750
		Total utilaje de constructii				966,55

Cheltuieli directe	lei	199 510,20
Total	100,00 +	199 510,20
TVA	20,00 %	39 902,04

Total deviz:

**239 412,2
4**

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport sect
Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie grupa si bloc sanitar
IET nr. 62 sin str. Ion si Doina Aldea
Teodorovoco 8/2**

**Investitor "Directia Educatie, Tineret si
Sport sect Buiucani"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subsansambluri re folosibile	t			1 916,125 ----- 1 699,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	84,97	1 359,520
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	84,97	254,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	22,10	22,100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	15,50	23,250
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3000	550,00	165,000
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	2,55	6,375
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			61,205 ----- 61,178
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,33	0,027
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			24,178 ----- 22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			10,121 ----- 9,347
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,58	0,774
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,566 ----- 66,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,067
		1.2. Acoperisul				
6	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			297,911 ----- 131,703
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	112,50	135,846
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,88	18,194

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,25	1,312
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,888
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,80	6,415
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	14,52	1,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	1,22	0,027
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,609 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,88	0,189
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	19,88	19,880
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,67	0,333
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,31	0,335
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			39,396 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	19,80	19,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,67	0,333
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	88,90	0,889
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,78	0,056
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,31	0,446
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab d.125mm	m			303,572 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	130,25	140,865
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	51,04	73,600
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,755
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	48,16	4,960
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	116,87	24,075
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	99,25	20,445
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,52	5,356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm	m			307,495 29,723
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,723
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,30	142,784
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	116,87	59,590
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	38,95	9,930
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	18,25	9,306
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	55,20	14,073
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	116,87	29,795
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	48,16	12,278
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,22	0,018
		1.3. Pereti				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			409,862 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,20	220,710
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,22	0,018
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" sau similar intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			26,803 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu quart "Betohpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2			280,371

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				195,431
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,201
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,80	0,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,78	27,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,11	1,998
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	315,55	11,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2873122005315	Plasa sirna zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,25	5,795
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,25	35,837
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,74	0,987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,22	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	1,25	0,005
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			61,600 56,080
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,693
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,78	2,724
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,800
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	315,55	1,956
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,037
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,21	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,25	0,001
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			5,428 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			500,825 208,177
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,112
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	10,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,196
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,70	14,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,50	0,018
17	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din Policarbonat s, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2			305,056 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2665122700555	Policarbonat	m2	1,2000	141,66	178,492
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	33,30	7,692
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,33	3,465
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	4,44	46,620
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	11,21	0,590

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	33,33	0,140
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	7,77	0,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
		1.4. Timplaria				
18	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 234,637 ----- 68,826
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,25	44,125
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,88	15,554
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
		1.5. Pardosele				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			26,803 ----- 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu cuar "Betohpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,168 ----- 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,22	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,25	0,015
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2			9,365 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	24165861053031	Grund de profunzime CT 17 Ceresit	kg	0,1500	44,58	6,687
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			26,803 ----- 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu cuar "Betohpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 41*41cm	m2			501,978 ----- 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,70	14,985
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	9,999
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,44	3,996
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,22	0,055
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,50	0,018
24	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			139,890 ----- 84,970
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	84,97	76,473

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,78	5,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	315,55	1,893
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,037
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,87	46,787
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,30	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,22	0,012
		1.6. Lucrari diverse				
25	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,317
						94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
26	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			255,760
						255,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	84,97	255,760
27	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			183,750
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	490,00	183,750
		2. Lucrarile de montare				
		2.1. Lucrarile electrice				
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,694
						18,694
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,694
29	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc			140,971
						37,387
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	84,97	37,387
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	99,00	99,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,022
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,56	1,312
30	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			46,828
						28,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,890
	34654765765765	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,0500	15,58	16,850
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	35,25	1,088
31	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			62,484
						56,930
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,930
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,58	5,139
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,88	0,415
32	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			432,614
						92,617
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,617
	2875274400501	Corp de iluminat led	buc	1,0000	333,33	339,997
33	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc			840,656
						830,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	84,97	830,157
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,78	2,808
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	315,55	1,578
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,024
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	1,20	4,848
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,12	0,485
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,15	0,606
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			115,575 ----- 22,942
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942
	46547567655545	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,0100	88,25	89,133
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,225
		3. Utilaj				
35	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc			497,500 ----- 0,000
	465476576576565	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	1,0000	497,50	497,500

APROBAT:

Intocmit
S.C. "PINTURA-CONS" SRL

Investitor
"Directia Educatie, Tineret si Sport sect
Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.