

**Капитальный ремонт Дома
Культуры ком. Светлый**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
1-й Этаж Вестибюль

Intocmit in prețuri curente 16.08.2020

Valoarea de deviz 459981,90lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Проемы (окна, двери, откосы, перегородки)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия оконных блоков деревянных)	m2	7,100	15,31 15,31	108,70 108,70
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери из МДФ))	m2	3,300	15,31 15,31	50,52 50,52
3	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Закладка оконных проемов котельном на растворе M25)	m3	2,830	960,06 254,42	2 716,96 720,00
4	CF15A	Tencuieii interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная оштукатуренная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, -заложенного проема с двух сторон)	m2	14,200	87,58 61,97	1 243,68 879,91
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен по штукатурке с двух сторон-бетоноконтактом)	m2	14,200	4,34 1,09	61,68 15,53
6	CF50B	Tencuieii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	7,100	61,07 44,47	433,60 315,73

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)-заложенного проема изнутри	m2	7,100	3,44 1,09	24,44 7,76
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность стен толщиной 1,0 мм)-заложенного проема изнутри	m2	7,100	24,28 20,05	172,40 142,34
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-заложенного проема изнутри	m2	7,100	34,78 20,05	246,92 142,34
10	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние или наружные одностворчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от производителя, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)-из МДФ	m2	3,300	856,42 51,03	2 826,18 168,40
11	CK17E1пр им	Lambriuri la pereti (Устройство каркаса из бруса 150*150мм =0,8м3 для приема одежды в раздевалке (тип барной стойки) с обшивкой из мебельного шпона толщиной не менее 10мм)	m2	14,300	481,08 123,20	6 879,39 1 761,77
12	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn (Установка барной доски (столешницы) шириной 400мм и толщиной 400мм для барной стойки из доски -ламинированная декоративная)	m	4,800	412,74 11,66	1 981,17 55,99
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка откосов от красок)	m2	15,600	9,68 8,38	151,06 130,78

1	2	3	4	5	6	7
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой бетоноконтакт	m2	15,600	94,04 54,17	1 467,03 844,98
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2	15,600	15,44 7,29	240,86 113,72
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угোলочки малярные из алюминия)	m	39,000	7,61 3,65	296,60 142,16
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	15,600	24,28 20,05	378,77 312,74
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)- перед покраской	m2	15,600	3,44 1,09	53,72 17,06
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- откосов	m2	15,600	34,78 20,05	542,52 312,74
20	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком-барной стойки)	m2	14,300	35,16 25,51	502,85 364,86
		Total Proeme (okna, dveri, otkosy, peregorodki) Inclusiv salariu				20 379,05 6 608,03
		1.2. Colonne				
21	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc..(Разборка обшивки колонн из декоративной ламинированной	m2	21,120	34,26 34,26	723,60 723,60

1	2	3	4	5	6	7
		ДСП)				
22	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка колонн от красок)	m2	21,120	9,68 8,38	204,53 177,07
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей колонн -бетоноконтактом)	m2	21,120	4,34 1,09	91,75 23,11
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка колонн керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм на отм.+1,300)	m2	10,900	256,12 105,70	2 791,73 1 152,18
25	CI10C4при М	Placaje cu placute de sticla (Облицовка колонн выше отм.+1,300 зеркалами толщиной 4мм со всех сторон)	m2	13,300	384,69 109,35	5 116,37 1 454,35
		Total Колонны Inclusiv salariu				8 927,98 3 530,31
		1.3. Ригеля				
26	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей ригелей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)-влагод.	m2	32,500	155,11 66,89	5 040,93 2 173,77
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,500	72,42 55,77	2 353,69 1 812,48
28	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка ригелей вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус на каждый 1,0 мм -отнимать от нормы CF52) к=2 до общей толщины 3мм	m2	-32,500	18,15 11,30	-589,73 -367,23
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригеля-Супратен)	m2	32,500	3,44 1,09	111,91 35,54
30	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные из алюминия)	m	48,000	7,61 3,65	365,04 174,96

1	2	3	4	5	6	7
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях)	m2	32,500	15,44 7,29	501,80 236,93
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность ригелей толщиной 1,0 мм)	m2	32,500	24,28 20,05	789,11 651,54
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	32,500	34,78 20,05	1 130,27 651,54
		Total Ригеля Inclusiv salariu				9 703,02 5 369,53
		1.4. Потолки				
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	287,00 0	138,78 72,90	39 830,43 20 922,30
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	287,00 0	3,44 1,09	988,28 313,83
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	287,00 0	24,28 20,05	6 968,39 5 753,64
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - ПОТОЛКОВ	m2	287,00 0	34,78 20,05	9 981,14 5 753,63

1	2	3	4	5	6	7
38	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	287,00 0	52,68 30,98	15 119,81 8 891,98
		Total Потолки Inclusiv salariu				72 888,05 41 635,38
		1.5. Стены				
39	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc..(Разборка обшивки стен до отм.+1,300 из декоративной ДСП)	m2	70,400	34,26 34,26	2 412,12 2 412,12
40	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Разборка старой и устройство новой штукатурки цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	217,00 0	85,28 61,96	18 505,53 13 446,40
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен по штукатурке - бетоноконтактом)	m2	217,00 0	4,34 1,09	942,54 237,29
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	217,00 0	61,07 44,47	13 251,97 9 649,77
43	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная на гранитной крошке) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")-на колере цвет согласовать	m2	70,400	75,84 24,79	5 338,85 1 744,93
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	146,60 0	3,44 1,09	504,82 160,31
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	146,60 0	24,28 20,05	3 559,47 2 938,97

1	2	3	4	5	6	7
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	146,60 0	34,78 20,05	5 098,37 2 938,96
		Total Стены Inclusiv salariu				49 613,67 33 528,75
		1.6. Полы				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей полов -бетоноконтактом)	m2	287,30 0	4,34 1,09	1 247,89 314,16
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	287,30 0	58,71 25,52	16 866,06 7 330,46
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей полов -бетоноконтактом по стяжке)	m2	287,30 0	4,34 1,09	1 247,89 314,16
50	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)	m2	287,30 0	331,41 87,26	95 214,22 25 070,16
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею)	m	83,000	42,75 18,23	3 548,01 1 512,68
		Total Полы Inclusiv salariu				118 124,07 34 541,62
		1.7. Строительные работы по электрике				
52	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	130,00 0	3,65 3,65	473,85 473,85
		Total Строительные работы по электрике Inclusiv salariu				473,85 473,85
		1.8. Разные работы				
53	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Переноска строительного мусора, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	15,300	67,80 67,80	1 037,29 1 037,29
54	TRI1AA04	Incarcarea materialelor din grupa A -	t	15,300	20,05	306,73

1	2	3	4	5	6	7
	C3	usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строительного мусора)			20,05	306,73
55	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	15,300	19,00 0,00	290,75 0,00
		Total Разные работы Inclusiv salariu				1 634,77 1 344,02
		<i>Прямые затраты</i>	lei			281 744,46
		<i>Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			28 582,09
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			12 703,15
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %</i>	4,0 %			12921,19
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,0 0 +			335950,89
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %</i>	1,00 %			3359,50
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				339310,39 127 031,49
		2. Монтажные работы				
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	10,000	8,02 8,02	80,19 80,19
57	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише на 24группы	buc	1,000	121,90 84,56	121,90 84,56
58	08-03-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 - монтаж автоматов	buc	12,000	143,56 56,86	1 722,72 682,34
59	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 - монтаж УЗО на 25А	buc	2,000	143,56 56,86	287,12 113,72
60	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m	425,00 0	2,92 2,92	1 239,30 1 239,30
61	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 m	2,400	1 936,20 1 348,65	4 646,88 3 236,76

1	2	3	4	5	6	7
		в комплексе с гофротруба(без вышки)				
62	цена рыночная	Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести и дымоотделения ВВГнг LS 3*1,5мм2	m	240,00 0	12,00 0,00	2 880,00 0,00
63	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 m	1,600	1 936,20 1 348,65	3 097,92 2 157,84
64	цена рыночная	Кабель ВВГнг LS 3*2,5мм2	m	160,00 0	18,00 0,00	2 880,00 0,00
65	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 m	0,250	1 955,56 1 348,64	488,89 337,16
66	цена рыночная	Кабель ВВГнг LS 3*4мм2	m	25,000	35,00 0,00	875,00 0,00
67	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 OWP ECO LED 500 IP54	100 buc	0,180	12 984,17 9 732,17	2 337,15 1 751,79
68	цена рыночная	Светильник потолочный светодиодный 35Вт OWP ECO LED 500 IP54	buc	18,000	350,00 0,00	6 300,00 0,00
69	08-03-594-1	Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: ВАТ118-(без вышки)	100 buc	0,080	4 563,50 3 207,62	365,08 256,61
70	цена рыночная	Светильник потолочный с люминисцентной лампой=6шт в комплекте 18Вт(1P20) марки ВАТ118	buc	8,000	220,00 0,00	1 760,00 0,00
71	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,090	2 210,56 1 600,11	198,95 144,01
72	цена рыночная	Выключатель двухклавишный ~250В 1P20 6А для скрытой проводки	buc	9,000	40,00 0,00	360,00 0,00
73	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,110	1 658,64 1 388,73	182,45 152,76
74	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом двухместная IP20	buc	11,000	55,00 0,00	605,00 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			30 428,55
		<i>Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			2 303,33
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			2 008,03
		<i>Накладные расходы (ПЗ) * 76 %</i>	76,00 %			7 780,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Итого</i> ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,0 0 +			42 520,06
		<i>Сметная прибыль</i> (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	1,00 %			425,20
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				42945,26 10 237,04
		3. Оборудование				
75	цена рыночная	Щиток на 24групп	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00
76	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16А	buc	6,000	25,00 0,00	150,00 0,00
77	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25А	buc	6,000	30,00 0,00	180,00 0,00
78	цена рыночная	УЗО 25А	buc	2,000	220,00 0,00	440,00 0,00
		<i>Прямые затраты</i>				1 050,00
		<i>Загот-скл. расходы</i> (ПЗ) * 1,2 %	lei			
			1, 20 %			12,60
		Total Оборудование Inclusiv salariu				1 062,60

		Прямые затраты	lei	383318,25
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	76663,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		459981,9
				137 272

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele.)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele.)



[Handwritten signature]