

Universitatea de Stat din Moldova

(denumirea obiectivului)

Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei cu schimbarea tâmplăriei căminului nr. 1 a Universității de Stat din Moldova str. Tighina 2, mun. Chișinău.

Ofertant : SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA**Fatada**

Valoarea de deviz 3 489 362,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
		1.1. Comportimentul (SA)				
		1.1.1. Lucrari de desfacere				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	151,2000	21,84 21,84	3 302,20 3 302,20
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	256,1900	21,84 21,84	5 595,18 5 595,18
3	RpCM33G	Demontarea elemente liniare pervaz din lemn	m	143,2000	79,69 79,56	11 411,96 11 392,99
4	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice etc	kg	1 640,000 0	2,38 2,08	3 908,61 3 411,20
5	RpCQ11A	Demontarea blocurilor mici din sticla	m2	1,9000	65,31 65,00	124,08 123,50
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	150,0000	7,40 7,28	1 110,00 1 092,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	280,0000	14,78 14,04	4 139,80 3 931,20
8	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare primul strat	m2	110,0000	57,09 56,16	6 279,90 6 177,60
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton prefabricat (balustrade)	m3	7,6000	219,99 177,84	1 671,96 1 351,58

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	59,0000	41,79 40,56	2 465,32 2 393,04
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	21,3500	63,81 49,40	1 362,28 1 054,69
12	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	21,3500	18,20 18,20	388,57 388,57
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	21,3500	64,50 0,00	1 377,08 0,00
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,8000	210,86 19,76	168,69 15,81
		<i>Total</i>	lei			43 305,63
		Total Lucrari de desfacere Inclusiv salariu				43 305,63 40 229,56
		1.1.2. Usi si ferestre				
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 -U2 .Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2\text{k}$ Color	m2	146,2800	2 452,11 42,12	358 694,28 6 161,31
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura	m2	3,0300	2 452,11 42,12	7 429,88 127,62

1	2	3	4	5	6	7
		R=0.63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k Color				
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4stCoeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k Color	m2	1,8800	2 452,10 42,12	4 609,94 79,18
18	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 Ferestre din PVC Coiefficient de transfer termic nu mai mic de 1.5 W/m2 C, geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR	m2	188,0500	2 299,94 58,81	432 503,06 11 059,60
19	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 Ferestre din PVC Coiefficient de transfer termic nu mai mic de 1.5 W/m2 C, geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR	m2	67,4400	2 346,52 89,18	158 249,50 6 014,30
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отливы latimea 300 mm Color	m	155,0000	448,83 20,80	69 568,65 3 224,00
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice - pentru ferestre Latimea 450 mm	m	153,5000	169,71 18,72	26 050,11 2 873,52
22	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	80,0000	655,14 84,50	52 411,20 6 760,00
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	80,0000	85,52 57,20	6 841,20 4 576,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul				
		<i>Total</i>	lei			1 116 357,82
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				1 116 357,82 40 875,53
		1.1.3. Lucrari de finisare pereti exteriori				
24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	310,0000	123,00 88,40	38 129,84 27 404,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Amestec uscat Knauff	m2	1 730,000 0	122,83 63,44	212 494,17 109 751,20
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 730,000 0	21,87 10,40	37 827,75 17 992,00
27	CF57A k=2	Aplicarea manuala a compozitiei adezive 2 straturi	m2	1 730,000 0	74,34 57,20	128 615,78 98 956,00
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 730,000 0	18,90 6,24	32 704,96 10 795,20
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 730,000 0	121,11 63,44	209 520,30 109 751,20
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 730,000 0	48,83 39,00	84 470,71 67 470,00
		<i>Total</i>	lei			743 763,51
		Total Lucrari de finisare pereti exteriori Inclusiv salariu				743 763,51 442 119,60
		1.1.4. Lucrari de finisare glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	250,0000	123,00 88,40	30 749,88 22 100,00
32	CF57A	Aplicarea manuala a compozitiei adezive	m2	500,0000	37,17 28,60	18 586,10 14 300,00
33	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 30 mm	m2	250,0000	265,57 120,12	66 391,50 30 030,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor 0,15kg/m2	m2	250,0000	3,60 1,56	898,75 390,00
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopseasiliconica pu vopsirea fatadelor 140 ml/m2 -2 straturi	m2	250,0000	53,05 28,60	13 263,50 7 150,00
36	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	750,0000	24,41 13,52	18 306,75 10 140,00
		<i>Total</i>	lei			148 196,48
		Total Lucrari de finisare glafuri exterioare Inclusiv salariu				148 196,48 84 110,00
		1.1.5. Lucrari de finisare glafuri interioare				
37	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	400,0000	123,00 88,40	49 199,80 35 360,00
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 2.5 kg/m2	m2	400,0000	47,13 28,60	18 851,00 11 440,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	400,0000	3,60 1,56	1 438,00 624,00

1	2	3	4	5	6	7
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	400,0000	95,69 28,60	38 277,60 11 440,00
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	750,0000	24,41 13,52	18 306,75 10 140,00
		<i>Total</i>	lei			126 073,15
		Total Lucrari de finisare glafuri interioare Inclusiv salariu				126 073,15 69 004,00
		1.1.6. Lucrari de finisare balcoane - Pereti				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor Betonogrunder (0.3 kg/m2)	m2	152,0000	9,73 1,56	1 478,96 237,12
43	CF10A k=0,6	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	152,0000	79,03 49,92	12 012,68 7 587,84
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Amestec uscat Knauff	m2	47,5000	122,83 63,44	5 834,39 3 013,40
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,0000	21,87 10,40	3 323,59 1 580,80
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	152,0000	18,90 6,24	2 873,50 948,48
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	152,0000	121,11 63,44	18 408,72 9 642,88
48	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	152,0000	31,55 18,20	4 796,32 2 766,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			48 728,16
		Total Lucrari de finisare balcoane - Pereti Inclusiv salariu				48 728,16 25 776,92
		1.1.7. Lucrari de finisare balcoane - Pardosele				
49	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	45,0000	519,05 12,48	23 357,35 561,60
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2cm)	m2	45,0000	85,86 36,40	3 863,74 1 638,00
51	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-45,0000	28,81 12,48	-1 296,63 -561,60
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.11mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,9000	483,28 130,00	2 368,07 637,00
53	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	150,0000	24,41 13,52	3 661,35 2 028,00
54	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"	m	6,0000	286,39 59,80	1 718,36 358,80
55	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,0000	20,77 6,24	311,48 93,60
		<i>Total</i>	lei			33 983,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de finisare balcoane - Pardosele Inclusiv salariu				33 983,72 4 755,40
		1.1.8. Balcoane - Acoperis				
56	CE05B	Tabla plana cu acoperire polimerica de tip "Lindab gr. 0,7mm	m2	42,0000	292,40 41,60	12 280,98 1 747,20
57	CE30C	Placa OSB gr.15mm	m2	15,0000	117,87 14,56	1 768,03 218,40
		<i>Total</i>	lei			14 049,01
		Total Balcoane - Acoperis Inclusiv salariu				14 049,01 1 965,60
		1.1.9. Pereu				
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,4500	612,38 51,48	8 848,89 743,89
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B 12.5	m3	10,2000	2 238,97 234,00	22 837,45 2 386,80
		<i>Total</i>	lei			31 686,34
		Total Pereu Inclusiv salariu				31 686,34 3 130,69
		1.1.10. Intrarea principala				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,8400	85,86 36,40	673,16 285,38
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placa ceramica striata gr.11mm	m2	15,0000	504,08 150,80	7 561,14 2 262,00
62	CK18C	Montarea coltarealor din aluminiu la trepte	m	15,0000	160,29 13,52	2 404,35 202,80
		<i>Total</i>	lei			10 638,65
		Total Intrarea principala Inclusiv salariu				10 638,65 2 750,18
		1.1.11. Ingradire				

1	2	3	4	5	6	7
63	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	3,0000	20,77 6,24	62,30 18,72
64	RCsP12A	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (ограждение из труб д=60х3 мм L=2.5 м)	kg	10,5500	74,76 44,20	788,72 466,31
65	RCsP12A	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (труба д=40х3 мм L=0,9 м)	kg	5,1000	75,50 44,20	385,04 225,42
66	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	0,8300	38,94 10,92	32,32 9,06
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0300	1 589,33 335,00	47,68 10,05
		<i>Total</i>	lei			1 316,06
		Total Ingradire Inclusiv salariu				1 316,06 729,56
		<i>Total</i>	lei			2 318 098,53
		Total Compartimentul (SA) Inclusiv salariu				2 318 098,53 715 447,04
		1.2. Compartimentul (R)				
		1.2.1. Pereti exteriori				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,0000	14,79 14,04	458,34 435,24
69	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32,0000	20,77 6,24	664,49 199,68

1	2	3	4	5	6	7
70	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	31,0000	38,94 10,92	1 207,09 338,52
71	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	186,0000	9,14 7,80	1 699,20 1 450,80
72	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	127,1000	23,55 2,34	2 992,62 297,42
73	RpCJ23C	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton,	m2	31,0000	167,68 106,08	5 198,02 3 288,48
74	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	31,0000	48,82 39,00	1 513,46 1 209,00
75	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,1200	39,52 39,52	44,26 44,26
76	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,1200	18,20 18,20	20,38 20,38
77	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,1200	64,51 0,00	72,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 870,11
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				13 870,11 7 283,78
		1.2.2. Copertine K1-K4				
78	RCsB21C	Forarea mecanica a scobiturilor in pereti 300x200x180 (h)	buc	40,0000	41,10 8,84	1 643,96 353,60
79	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in	buc	40,0000	52,64 23,40	2 105,76 936,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
80	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	72,0000	38,94 10,92	2 803,56 786,24
81	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - copertina	t	0,5700	24 373,51 2 080,00	13 892,90 1 185,60
82	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	1,6000	1 909,14 456,56	3 054,63 730,49
83	CK35B	Dibluri din metal d12X150 mm fixate in ziduri (анкер втулочный HDR M 12 L=150)	buc	12,0000	35,03 10,40	420,36 124,80
84	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,6400	2 308,91 378,56	1 477,70 242,28
		Total	lei			25 398,87
		Total Copertine K1-K4 Inclusiv salariu				25 398,87 4 359,01
		1.2.3. Consolidarea boiandrugului Cb1				
85	RpCU06F	Executarea santurilor in pereti din piatra	m	4,6000	150,80 150,80	693,68 693,68
86	CL18A	Confectii metalice pentru consolidarea golurilor	kg	34,5000	32,63 10,92	1 125,74 376,74
87	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti dupa consolidare	m	4,6000	24,43 17,16	112,39 78,94

1	2	3	4	5	6	7
88	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat ГФ-021	t	0,0500	229,80 124,20	11,49 6,21
89	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,0500	549,40 198,60	27,47 9,93
		<i>Total</i>	lei			1 970,77
		Total Consolidarea boiandrugului Cb1 Inclusiv salariu				1 970,77 1 165,50
		1.2.4. Reparatia panoului de balcon RPb1, RPb2, RPb3				
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la balcoane	kg	61,5000	22,77 1,56	1 400,06 95,94
91	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	47,9000	138,60 104,00	6 638,92 4 981,60
92	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	4,5000	3 392,11 208,00	15 264,51 936,00
		<i>Total</i>	lei			23 303,49
		Total Reparatia panoului de balcon RPb1, RPb2, RPb3 Inclusiv salariu				23 303,49 6 013,54
		1.2.5. Freta din tencuiala armata				
93	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	6,0000	20,76 6,24	124,59 37,44
94	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	1,0000	22,13 2,76	22,13 2,76

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra diam 10 mm AIII				
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,1000	23,55 2,34	96,54 9,60
96	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,0000	123,00 88,40	3 812,98 2 740,40
		<i>Total</i>	lei			4 056,24
		Total Freta din tencuiala armata Inclusiv salariu				4 056,24 2 790,20
		1.2.6. Nod A				
97	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,0000	20,76 6,24	332,24 99,84
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - анкера (п.17 Л.С-16,17)	kg	33,1000	32,63 10,92	1 080,04 361,45
99	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat ГФ-021	t	0,0400	230,00 124,25	9,20 4,97
100	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,0400	549,50 198,75	21,98 7,95
		<i>Total</i>	lei			1 443,46
		Total Nod A Inclusiv salariu				1 443,46 474,21
		<i>Total</i>	lei			70 042,94
		Total Compartimentul (R)				70 042,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				22 086,24
		<i>Total</i>	lei			2 388 141,47
		Total Fatada Inclusiv salariu				2 388 141,47 737 533,28

		Total	lei	2 388 141,47
		Asigurari sociale	24 %	177 007,99
		Transportarea materialelor	3 %	48 840,30
		Cheltuieli de regie	8 %	209 119,18
		Total		2 823 108,94
		Venit	3 %	84 693,27
		Total		2 907 802,21
		Tva	20 %	581 560,44
		3 489 362,65		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		737 533,28		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)