

Lucrari de pavare in jurul Casei de Cultura din or.Cantemir.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 18-09-2018

Deviz-oferta № 18-09-2018

Reparatii

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Раздел Constructii.						
1	RpDA05 B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2	250,00		
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	9,00		
3	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	80,00		
4	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	1 700,00		
5	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,00		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale si medicale	27,50 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiul de deviz	6,00 %
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

(Butuc N.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor