

Lucrari de reparatie capitala a podele

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11/11//15

Valoarea de deviz 249 355,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de sport				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	146,000	11,19 9,57	1 633,74 1 397,22
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - selectiv	m2	23,000	12,92 11,67	297,16 268,41
3	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	23,000	92,33 73,94	2 123,66 1 700,62
4	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	23,000	45,60 35,53	1 048,80 817,19
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru suport 8 cm	m3	11,680	320,01 40,59	3 737,72 474,08
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	146,000	107,08 40,90	15 633,24 5 971,40
7	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, cu lamba si uluc cu	m2	146,000	507,49 59,26	74 093,54 8 651,96

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea 100*36(h) mm, batute pe dusumele oarbe din scinduri de rasinoase cu grosimea de 30 mm asezata pe rigle de rasinoase 120*140 mm.Elementele din lemn tratate antiseptic si ignifug.				
8	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	146,000	51,40 4,60	7 504,40 671,60
9	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,000	86,45 31,70	4 754,75 1 743,50
10	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicata pe lemn, - culorile se vor coordona cu beneficiarul .	m2	146,000	55,41 41,40	8 089,86 6 044,40
11	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	5,000	220,93 95,35	1 104,65 476,75
12	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - sticla LowE, profil 5 camere , cu deschidere dubla.	m2	25,820	1 143,77 25,51	29 532,11 658,66
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,000	107,19 4,09	1 071,90 40,90
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,000	120,10 18,00	1 201,00 180,00
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	1 283,91 36,86	4 622,08 132,70

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	65,000	41,12 36,99	2 672,62 2 404,35
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	26,000	62,21 29,44	1 617,36 765,44
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,000	4,78 1,38	124,28 35,88
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,000	47,56 31,74	1 236,51 825,24
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				162 099,38 33 260,30
		2. Evacuarea deseurilor de constructie				
20	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	30,000	38,13 38,13	1 143,90 1 143,90
21	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 5 km	t	30,000	12,72 0,00	381,60 0,00
22	TrI1AA02 A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	30,000	22,55 22,55	676,50 676,50
		Total Evacuarea deseurilor de constructie Inclusiv salariu				2 202,00 1 820,40

	Total	lei	164 301,38
	CNAM	22,50 %	7 893,16
	Cheltuieli de transport	6,00 %	7 653,67
	Cheltuieli de regie	9,00 %	16 186,33
	Beneficiu de deviz	6,00 %	11 762,07
	Total	100,00 +	207 796,61

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			41 559,32
		Total deviz:				249 355,93
		Inclisiv salariu				35 080,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)