

**Amenajarea Parcului Central din  
satul Delacau, r-ul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

**Descrierea procesului Tehnologic**

|  |
|--|
| <b>1. Lucrari de constructie</b>   |
| <b>1.1. Constructia retelei de canalizare pluviala (L=150m, d=1m)</b>  |
| Lucrări de terasamente   |
| Lucrări de montare a prefabricatelor   |
| Lucrări de betonare  |
| Lucări de terasamente  |
| <b>Total Constructia retelei de canalizare pluviala (L=150m, d=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>  |
| <b>1.2. Havuz</b>  |
| <b>1.2.1. Constructie</b>  |
| Lucrări de terasamente   |
| Montarea armaturii   |
| Lucrări de betonare  |
| <b>Total Constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |
| <b>1.2.2. Finisarea peretilor</b>  |
| Tencuieli interioare   |
| Strat hidroizolant   |
| Elemente liniare drepte din materiale speciale (granit),   |
| Strat de hidroizolare  |
| Placaj din placute de ceramica   |
| Tevi de inox   |
| <b>1.2.3. Retea de canalizare</b>  |
| Lucrări de terasamente   |
| Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 4 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110x3.2 mm |
| Imprastierea pamintului afinat cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 c                                  |
| Compactarea cu maiul mecanic   |

|   |
|---|
| <i>Total</i>  |
| <b>1.3. Pavarea parcarilor</b>  |
| Lucrări de terasamente  |
| Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm)  |
| Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |
| Pavaje executate din placi de trotuare din beton  |
| <i>Total</i>  |
| <b>Total Pavarea parcarilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |
| <b>1.4. Pavarea trotuarelor</b>   |
| Lucrari de terasamente  |
| Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm)  |
| Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |
| Pavaje executate din placi de trotuare din beton  |
| <b>1.5. Amenajarea</b>  |
| Lucrari de terasamente  |
| Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                        |
| Instalarea banci pe 2 picioare  |
| Lucrari de bet  |
| Instalarea urne   |
| Plantarea arborilor si arbustilor   |
| <b>1.6. Terenul pentru copii</b>  |
| Lucrari de terasamente  |
| Strat de fundatie sau reprofilare   |
| Asezarea acoperirii din gazon artificial  |
| Terenuri de sport din mixturi cauciucate  |
| Aranjarea mobilierului de joaca   |

|  |
|--|
|  |
| <b>1.7. Terenul pentru maturi</b>                          |
| Lucrari de terasamente                                     |
| Strat de fundatie  |
| Pavaje executate   |
| Lucrari de betonare  |
| Aranjarea aparatelor pentru fitness                        |
| <b>Total Terenul pentru maturi<br/>Inclusiv salariu</b>    |
| <b>1.8. Ingradirea L=85m (Eurogard verde h=1.7m)</b>       |
| Lucrari de terasamente                                     |
| Lucrari de betonare  |
| Executarea imprejurarilor                                  |
| <b>1.9. Forarea fintinii de mina si reseaua de irigare</b> |
| Put uscat executat manual                                  |
| Tubarea in interiorul coloanelor de lucru                  |
| Lucrari de terasamente                                     |
| Montarea tevilor, fittingurilor, utilajului de irigare     |
|  |