

OFERTANT

C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL

OFERTA

Catre DETS RISCANI

Stimati Domni,

1. Examinind caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei , subsemnatii Staver Vasile , reprezentant al ofertantului firma C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL ne oferim ,ca in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata , sa executam Lucrari de reparatie a grupelor la CPPC „Orfeu” , str.Macilor,37 pentru suma- 493149.60 lei(Patru sute nouazeci si trei mii una suta patruzeci si noua lei 60 bani),

la care se adauga TVA-

98629.92lei(Nouazeci si opt mii sase sute douazeci si noua lei 92 bani)

Total :

591779.52lei(Cinci sute nouazeci si unu mii sapte sute saptezeci si noua lei 52 bani)

Ne angajam ca ,in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare ,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexate in2(doua) luni calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de60(saizeci) zile , si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea ,semnarea contractului ,aceasta oferta , impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra ,prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare , vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Am inteles si consimtim ca , in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare , sa constituim garantia de buna executie In conformitate cu prevederile din documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data 25 martie 2019, Staver Vasile in calitate de reprezentant autorizat sa semnez oferta pentru si in numele firmei **C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL**

OFERTANT,

C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL



ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 (%) din pretul total ofertat)

2. Garantia de buna executare va fi constituita sub forma de _____ in cuantum de 5 % (din pretul ofertat) si constituie 8164.55lei

3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate 60 luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primiri dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la daa inceperii executarii 1 (unu) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului) 1 (unu) zile calendaristice.

OFERTANT

(Semnatura autorizata)



**Lucrari de reparatii a grupelor la
CPPC "Orfeu", str.Macilor, 37**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 591 779,52 lei

Intocmit in prejuri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari generale				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	16,20	13,85 13,85	224,40 224,40
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	8,00	31,02 31,02	248,16 248,16
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	400,00	10,74 10,56	4 296,80 4 224,00
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan	m2	165,60	3,93 3,63	650,94 601,26
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane	m2	658,00	8,99 8,91	5 915,42 5 862,78
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	197,50	15,39 15,18	3 039,75 2 997,72
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	62,00	52,84 52,80	3 276,39 3 273,60
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	224,50	25,94 25,74	5 823,84 5 778,96
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,00	5,68 5,68	85,20 85,20
10	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,00	37,27 37,27	447,30 447,30
		Total Demontari Inclusiv salariu				24 008,20 23 743,38


		3	4	5	6	7
		1.2. Timplarie				
	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,20	1 099,40 31,35	17 810,32 507,87
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,00	233,04 82,50	1 864,32 660,00
13	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	14,00	658,97 26,40	9 225,54 369,60
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	20,00	136,54 2,97	2 730,80 59,40
15	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	85,00	11,49 8,58	976,51 729,30
16	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice - coltare 20*20mm	m	22,00	20,22 17,16	444,81 377,52
17	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	85,00	49,42 43,56	4 201,09 3 702,60
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	34,00	60,57 32,70	2 059,26 1 111,77
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,00	11,18 6,60	380,13 224,40
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	2,32 0,99	79,05 33,66
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,00	22,27 18,15	757,11 617,10
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	2,32 0,99	79,05 33,66
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	30,89 22,77	1 050,18 774,18
		Total Timplarie Inclusiv salariu				41 658,17 9 201,06
		1.3. Tavan				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,00	173,06 72,60	10 210,82 4 283,40
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	165,60	11,32 4,62	1 874,40 764,94



		3	4	5	6	7
	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	165,60	61,87 50,49	10 246,06 8 361,21
	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	165,60	62,61 51,15	10 368,63 8 470,44
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,60	11,18 6,60	1 851,41 1 092,96
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	165,60	2,33 0,99	385,09 164,01
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	165,60	22,27 18,15	3 687,44 3 005,64
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	165,60	2,33 0,99	385,09 164,01
32	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	165,60	30,88 22,77	5 114,54 3 770,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				44 123,48 30 077,19
		1.4. Pereti				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	493,00	11,32 4,62	5 580,84 2 277,66
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	399,00	51,63 40,26	20 601,15 16 063,74
35	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	399,00	50,99 39,60	20 344,00 15 800,40
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	399,00	11,18 6,60	4 460,94 2 633,40
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	399,00	2,32 0,99	927,67 395,01
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	399,00	22,27 18,15	8 885,00 7 241,85



2	3	4	5	6	7	
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	339,00	2,32 0,99	788,17 335,61
40	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	399,00	30,89 22,77	12 324,15 9 085,23
41	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	125,00	12,39 8,58	1 549,26 1 072,50
42	RpCJ10A	Reparatii de tencuiei interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	123,00	123,70 91,08	15 215,58 11 202,84
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	109,00	171,39 80,85	18 681,08 8 812,65
44	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	8,00	34,22 7,26	273,80 58,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				109 631,64 74 978,97
		1.5. Pardosele				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	224,50	7,17 4,62	1 609,67 1 037,19
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	224,50	45,82 23,10	10 286,64 5 185,95
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	197,50	55,27 7,72	10 914,89 1 525,26
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	224,50	11,32 4,62	2 541,37 1 037,19
49	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz-Grosime: 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; tip 2K.	m2	197,50	143,30 36,30	28 300,97 7 169,25
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,00	200,35 95,70	5 409,53 2 583,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				59 063,07



2	3	4	5	6	7	
					18 538,74	
	1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare					
51	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	35,00	0,71 0,71	24,85 24,85
52	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	3,50	1,42 1,42	4,97 4,97
53	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	35,00	13,10 10,65	458,45 372,75
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	22,00	22,72 22,72	499,84 499,84
55	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	38,00	45,43 24,85	1 726,23 944,30
56	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	27,28 17,04	109,10 68,16
57	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00	26,51 17,04	397,65 255,60
58	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00	29,52 17,04	442,73 255,60
59	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,00	31,98 2,84	511,64 45,44
60	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	17,65 14,91	70,59 59,64
61	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	2,00	219,04 17,04	438,08 34,08
62	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,00	19,88 19,88	39,76 39,76
63	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	86,39 29,46	172,78 58,93
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	28,00	28,04 28,04	785,26 785,26
65	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Trecere d=100/50 mm	buc	6,00	48,42 23,43	290,51 140,58



2	3	4	5	6	7	
	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	38,00	83,11 30,53	3 158,03 1 160,14
67	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Mufa	buc	9,00	48,59 23,43	437,34 210,87
68	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Cot	buc	8,00	44,27 23,43	354,17 187,44
69	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Revizia	buc	3,00	72,27 23,43	216,80 70,29
70	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Trecere fonta / PVC d=100 mm	buc	2,00	36,26 23,43	72,52 46,86
71	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Teu	buc	9,00	73,32 32,66	659,90 293,94
72	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,00	33,73 33,73	202,35 202,35
73	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	8,00	750,26 88,75	6 002,12 710,00
74	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	6,00	30,18 30,18	181,05 181,05
75	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	464,30 71,00	3 714,40 568,00
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,00	39,05 39,05	234,30 234,30
77	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	6,00	1 533,33 184,60	9 199,98 1 107,60
78	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,00	1 156,22 79,88	2 312,45 159,75
79	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si	m	45,00	88,47 67,45	3 981,19 3 035,25

2	3	4	5	6	7	
	social-culturale, avind diametrul de 20 mm					
80	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	80,19 14,91	1 283,04 238,56
81	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	13,42 11,72	214,64 187,44
82	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	6,00	24,91 5,32	149,46 31,95
83	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducții, racord olandez, etc), cu diametrul pînă la 1" (MP 20 x 1/2"M)	buc	8,00	47,61 30,18	380,86 241,40
84	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, avind diametrul de 3/4"-Racord 20*1/2	buc	4,00	76,14 53,25	304,56 213,00
85	RpID19A	Demontarea robinetelor sau fittingurilor din fontă sau oțel cu diametrul pînă la 2"	buc	6,00	37,20 31,95	223,20 191,70
86	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,00	25,18 5,61	201,45 44,88
87	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	8,00	37,95 37,95	303,60 303,60
88	RCsB10B	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,2 mp în planșee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	8,00	45,05 25,41	360,43 203,28
						40 120,28 13 413,41
		Total Tehnica sanitară, rețele de apeduct și canalizare				
		Inclusiv salariu				
		1.7. Rețele de încălzire				
89	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de pînă la 1000 mm, inclusiv	buc	18,00	999,10 17,75	17 983,86 319,50
90	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc	36,00	12,74 5,32	458,46 191,70
91	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducții, racord olandez, etc), cu diametrul pînă la 1" set pentru radiator	buc	18,00	50,61 30,18	910,99 543,15
92	RpID07A	Montarea robinetelor de aerisire cu ventil, cu cheie mobilă cu dn=1/4"-3/8"	buc	18,00	82,80 9,23	1 490,48 166,14
93	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalații,	m	105,00	13,10	1 375,23

2	3	4	5	6	7
	montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"			10,65	1 118,25
94	IC36B Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	105,00	38,27 12,42	4 018,10 1 304,62
95	RpIC28A Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm	buc	35,00	34,11 30,17	1 193,95 1 056,12
96	RpIC28A Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -Racord olandez 25x3/4	buc	36,00	76,00 30,18	2 736,02 1 086,30
97	RpIC28A Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Teu 25 mm	buc	40,00	34,79 30,18	1 391,72 1 207,00
98	RpSA43C Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" -25 mm	buc	70,00	15,81 13,49	1 107,03 944,30
99	RpID19A Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,00	37,20 31,95	223,20 191,70
100	RpID28A Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	18,00	102,76 25,92	1 849,59 466,47
101	RpID28B Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc	18,00	125,07 36,21	2 251,26 651,78
102	RpIC28A Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm	buc	18,00	34,21 30,18	615,79 543,15
103	RpID07B Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	18,00	75,34 10,65	1 356,20 191,70
104	RCsB21C Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,00	25,18 5,61	302,18 67,32
105	RpIC29A Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	18,00	6,46 5,68	116,27 102,24



2	3	4	5	6	7	
RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	36,00	37,95 37,95	1 366,20 1 366,20	
RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	12,00	45,11 25,41	541,36 304,92	
	Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				41 287,89 11 822,56	
	1.8. Lucrari diverse					
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,00	193,38 193,38	2 900,70 2 900,70
109	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,00	24,75 24,75	371,25 371,25
110	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	15,00	101,91 0,00	1 528,65 0,00
	Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 800,60 3 271,95	
	<i>Total</i>	lei			364 693,33	
	<i>CASM</i>	22,5 %			41 635,63	
	<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			8 854,72	
	<i>Total</i>				415 183,68	
	<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			33 214,70	
	<i>Total</i>				448 398,38	
	<i>Beneficiu</i>	2 %			8 967,96	
	<i>Total</i>				457 366,34	
	Total Lucrari generale Inclusiv salariu				457 366,34 185 047,26	
	2. Lucrari electrice					
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	44,00	7,81 7,81	343,64 343,64
112	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,00	2,13 2,13	25,56 25,56
113	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	225,00	2,13 2,13	479,25 479,25
114	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intreruptor 2 cl)	buc	8,00	41,99 9,58	335,91 76,68
115	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare -	buc	8,00	33,85	270,80



		3	4	5	6	7
		intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146			15,62	124,96
	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	28,00	38,79 11,00	1 086,11 308,14
117	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc	36,00	217,16 62,12	7 817,94 2 236,50
118	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4x18	buc	8,00	310,29 39,05	2 482,29 312,40
119	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	104,00	46,28 5,32	4 812,60 553,80
120	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	65,00	27,66 23,78	1 797,66 1 546,02
121	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*1,5	m	260,00	13,02 2,48	3 384,01 646,10
122	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	185,00	27,90 12,42	5 161,66 2 298,62
		<i>Total</i>		lei		27 997,43
		<i>CASM</i>		22,5 %		2 014,13
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5 %		952,29
		<i>Total</i>				30 963,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>		46 %		4 117,77
		<i>Total</i>				35 081,62
		<i>Beneficiu</i>		2 %		701,64
		<i>Total</i>				35 783,26
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				8 951,67

		Total	lei	493 149,60
		TVA	20 %	98 629,92
				591 779,52
		Total de viz: Inclusiv salariu		193 998,93

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

