

**or.Cricova**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie a str.Ungureanu (instalarea bordurei)**

Valoarea de deviz 573 187 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.             | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                    |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1                  | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| 1                  | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton   | m    | 2 242,00                              | 14,84<br>14,84                        | 33 274,87<br>33 274,87  |
| 2                  | DE10C                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  | m    | 2 500,00                              | 146,45<br>31,07                       | 366 124,63<br>77 686,50 |
| 3                  | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   | 81,40                                 | 14,38<br>14,38                        | 1 170,35<br>1 170,35    |
| Total              |                             |  | lei  |                                       |                                       | 400 570                 |
| Fondul social      |                             |  |      | 22,50 %                               |                                       | 25 230                  |
| Transport          |                             |  |      | 7,00 %                                |                                       | 20 191                  |
| Cheltueli de regie |                             |  |      | 5,00 %                                |                                       | 22 300                  |
| Beneficiu          |                             |  |      | 2,00 %                                |                                       | 9 366                   |
| Tva                |                             |  |      | 20,00 %                               |                                       | 95 531                  |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**573 187**  
**112 132**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

()

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**or.Cricova**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie a str.Ungureanu (instalarea bordurei)**

Valoarea de deviz 573 187 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                      |      |           |       |                |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.                    | 7129020012800 | Pavator              | h-om | 1 300,00  | 46,38 | 60 294,00      |
| 2.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 117,674 | 46,38 | 51 837,72      |
| <b>Total manopera</b> |               |                      |      |           |       | <b>112 132</b> |

**Materiale:**

|                                       |               |   |    |          |        |                |
|---------------------------------------|---------------|---|----|----------|--------|----------------|
| 1.                                    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3 | 22,50    | 165,00 | 3 712,50       |
| 2.                                    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg | 7 925,00 | 1,45   | 11 491,25      |
| 3.                                    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                             | m3 | 112,50   | 0,00   | 0,00           |
| 4.                                    | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m  | 2 512,50 | 108,75 | 273 234,38     |
| 5.                                    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                             | m3 | 15,00    | 0,00   | 0,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |   |    |          |        | <b>288 438</b> |
| <b>Total utilaje de construcții</b>   |               |   |    |          |        | <b>0</b>       |

**Total:**

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Total              | lei     | 400 570 |
| Fondul social      | 22,50 % | 25 230  |
| Transport          | 7,00 %  | 20 191  |
| Cheltueli de regie | 5,00 %  | 22 300  |
| Beneficiu          | 2,00 %  | 9 366   |
| Tva                | 20,00 % | 95 531  |

**Total deviz:****573 187**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**or.Cricova**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie a str.Ungureanu (instalarea bordurei) (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|--------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                        |
| 1      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton   | m    |  |                      | 14,84<br>-----<br>14,84  |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat   | h-om | 0,3200                                 | 46,38                | 14,84                    |
| 2      | DE10C                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  | m    |  |                      | 146,45<br>-----<br>31,07 |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1500                                 | 46,38                | 6,96                     |
|        | 712902001<br>2800           | Pavator  | h-om | 0,5200                                 | 46,38                | 24,12                    |
|        | 266310210<br>0001           | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3   | 0,0450                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|        | 265112210<br>0024           | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 3,1700                                 | 1,45                 | 4,60                     |
|        | 142110220<br>0513           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0090                                 | 165,00               | 1,49                     |
|        | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|        | 266612280<br>0286           | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200  | m    | 1,0050                                 | 108,75               | 109,29                   |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |  |                      | 14,38<br>-----<br>14,38  |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat   | h-om | 0,3100                                 | 46,38                | 14,38                    |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)