

**Servicii de reparatie curenta in  
cadrul IPLT „Alexsei Mateevici”  
or. Cricova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 485 078,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Casa scarii 1</b> <b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	175,00	16,30 16,20	2 852,50 2 835,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	175,00	6,77 1,80	1 185,62 315,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	175,00	126,27 103,66	22 097,85 18 141,10
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	175,00	19,16 12,00	3 353,00 2 100,00
5	CF51B k=2 mat. utila	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade	m2	175,00	11,34 20,39	1 984,99 3 568,74

1	2	3	4	5	6	7
		la art. CF50) K=2 mater. utilaj				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	175,00	4,15 1,80	726,25 315,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	175,00	52,47 44,24	9 183,07 7 741,39
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	175,00	4,15 1,80	726,25 315,00
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	175,00	45,05 33,00	7 883,75 5 775,00
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>49 993,28 41 106,23</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
10	CK29F sal. k=0.6	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( H 600x600x12 ) (casetat)	m2	15,40	242,85 79,20	3 739,89 1 219,68
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,00	16,30 16,20	326,00 324,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	20,00	6,78 1,80	135,50 36,00
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,00	152,70 130,00	3 054,03 2 600,08
14	CK26D	Montate coltari din aluminiu (se exclude surub)	m	35,00	10,40 6,00	364,00 210,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,00	4,15 1,80	83,00 36,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	52,47 44,24	1 049,49 884,73
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,00	4,15 1,80	83,00 36,00

1	2	3	4	5	6	7
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila )	m2	20,00	50,77 33,00	1 015,40 660,00
19	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,00	94,29 68,48	942,87 684,79
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 793,18 6 691,28</b>
		<b>Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu</b>				<b>60 786,46 47 797,51</b>
		<b>1.2. Coridor contabilitatea</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,00	16,30 16,20	1 222,50 1 215,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	75,00	6,77 1,80	508,12 135,00
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,00	126,27 103,66	9 470,51 7 774,76
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,00	19,16 12,00	1 437,00 900,00
24	CF51B k=2 mat. utila	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) K=2 mater. utilaj	m2	75,00	11,34 20,39	850,71 1 529,46
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,00	4,15 1,80	311,25 135,00
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	75,00	52,47 44,24	3 935,60 3 317,74

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,00	4,15 1,80	311,25 135,00
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	75,00	45,05 33,00	3 378,75 2 475,00
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,00	91,21 39,99	1 094,47 479,86
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>22 520,16 18 096,82</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
30	CK29F sal. lk=0.6	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( H 600x600x12 ) (casetat)	m2	19,00	242,85 79,20	4 614,15 1 504,80
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 614,15 1 504,80</b>
		<b>Total Coridor contabilitatea Inclusiv salariu</b>				<b>27 134,31 19 601,62</b>
		<b>1.3. Sala festiva</b>				
		<b>1.3.1. Pereti</b>				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	210,00	16,30 16,20	3 423,00 3 402,00
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	20,00	15,00 15,00	300,00 300,00
33	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	1,50	482,71 481,51	724,06 722,26
34	CD72E	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	20,00	571,71 241,92	11 434,15 4 838,40

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	210,00	6,78 1,80	1 422,75 378,00
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,00	126,27 103,66	26 517,41 21 769,31
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,00	19,16 12,00	4 023,60 2 520,00
38	CF51B k=2 mat. utila	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) K=2 mater. utilaj	m2	210,00	11,34 20,39	2 381,99 4 282,49
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	250,00	4,15 1,80	1 037,50 450,00
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	250,00	52,47 44,24	13 118,67 11 059,12
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	210,00	4,15 1,80	871,50 378,00
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	250,00	45,05 33,00	11 262,50 8 250,00
43	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	26,00	91,21 39,99	2 371,35 1 039,69
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>78 888,48 59 389,27</b>
		<b>1.3.2. Glafuri ferestre</b>				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,00	16,30 16,20	260,80 259,20
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	16,00	143,97	2 303,53

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			89,16	1 426,56
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,00	4,15 1,80	66,40 28,80
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00	52,47 44,24	839,59 707,78
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,00	4,15 1,80	66,40 28,80
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00	45,05 33,00	720,80 528,00
		<b>Total Glafuri ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>4 257,52 2 979,14</b>
		<b>1.3.3. Tavan</b>				
50	CK29F sal. k=0.6	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( H 600x600x12 ) (casetat)	m2	208,00	242,85 79,20	50 512,80 16 473,60
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,00	94,29 68,48	1 885,74 1 369,58
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>52 398,54 17 843,18</b>
		<b>Total Sala festiva Inclusiv salariu</b>				<b>135 544,54 80 211,59</b>
		<b>1.4. Casa scarii 2</b>				
		<b>1.4.1. Pereti</b>				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,00	16,30 16,20	1 141,00 1 134,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	70,00	6,78 1,80	474,25 126,00
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	70,00	126,27 103,66	8 839,14 7 256,44

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,00	19,16 12,00	1 341,20 840,00
56	CF51B k=2 mat. utila	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) K=2 mater. utilaj	m2	70,00	11,34 20,39	794,00 1 427,50
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00	4,15 1,80	290,50 126,00
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,00	52,47 44,24	3 673,23 3 096,55
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00	4,15 1,80	290,50 126,00
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	70,00	45,05 33,00	3 153,50 2 310,00
61	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	26,00	91,21 39,99	2 371,35 1 039,69
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>22 368,67 17 482,18</b>
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
62	CK29F sal. k=0.6	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( H 600x600x12 ) (casetat)	m2	24,00	242,85 79,20	5 828,40 1 900,80
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 828,40 1 900,80</b>
		<b>Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu</b>				<b>28 197,07 19 382,98</b>
		<b>1.5. Incalzirea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
63	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	52,00	13,60 13,60	706,95 706,95
64	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,00	8,50 8,50	407,86 407,86
65	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Se exclude dop, cinepa)	m	95,00	35,95 32,29	3 415,20 3 067,42
66	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.( Tub PP-R/FB ALB Vision PN20, d=63x10.5 )	m	35,00	147,98 46,73	5 179,39 1 635,67
67	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	10,00	37,52 25,49	375,19 254,91
68	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	22,00	49,60 35,69	1 091,10 785,12
69	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( PPR/FB ALB VISION PN20 d=25x3.5 mm )	m	10,00	52,01 33,99	520,13 339,88
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00	21,15 15,29	846,02 611,78
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	20,00	20,85	417,01



1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( MP 25x1/2 )			15,29	305,89
72	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv h=500	buc	10,00	1 262,78 169,94	12 627,80 1 699,40
73	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	40,00	28,95 12,75	1 157,82 509,82
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	10,00	49,30 8,50	492,97 84,97
75	IC50A	Dop radiator avind diametrul de 1/2"	buc	20,00	16,30 12,75	325,95 254,91
76	IC50A	Reductie radiator avind diametrul de 1/2"	buc	40,00	22,60 12,75	903,90 509,82
77	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	20,00	110,71 15,29	2 214,21 305,89
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>30 681,50 11 480,29</b>
		<b>1.6. Evacuare deseuri</b>				
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri	t	10,00	79,20 79,20	792,00 792,00
79	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,00	66,60 66,60	666,00 666,00
80	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,00	22,80 0,00	228,00 0,00
		<b>Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 686,00 1 458,00</b>
		<i>Total</i>	lei			284 029,88
		<i>Asigurari sociala si medicala</i>		24,00 %		43 183,68
		<i>Transportarea materialelor</i>		4,00 %		4 108,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			16 566,12
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			10 436,66
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>358 325,33 179 931,99</b>
		<b>2. Sistemul electric interior</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
81	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	45,00	16,99 16,99	764,73 764,73
82	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,00	33,85 25,49	1 523,39 1 147,10
83	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	45,00 45,00	270,00 270,00
84	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	27,21 25,80	163,24 154,80
		<i>Total</i>	lei			2 721,36
		<i>Asigurari sociala si medicala</i>	24,00 %			560,79
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			14,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			164,82
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			103,83
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>3 565,06 2 336,63</b>
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00	18,69 18,69	261,71 261,71
86	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,00	5,10 5,10	61,18 61,18
87	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, cLa iesire Intrerupator -automat, cu	buc	6,00	179,80 93,60	1 078,78 561,60

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristice „B-C” In=4-20A, U230V				
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, cLa iesire Intrerupator -automat, cu caracteristice „C” In=16A, U230V	buc	1,00	179,80 93,60	179,80 93,60
89	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,30	2 344,69 1 428,00	10 082,16 6 140,40
90	pret furnizor	Tub flexibil d=16-25	m	430,00	5,51 0,00	2 369,30 0,00
91	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,30	477,67 404,40	2 054,00 1 738,92
92	pret furnizor	Cablu BBГ НГ- LS 3x1.5 mm2	m	200,00	9,25 0,00	1 850,00 0,00
93	pret furnizor	Cablu BBГ НГ- LS 3x2.5 mm2	m	150,00	14,33 0,00	2 149,50 0,00
94	pret furnizor	Cablu BBГ НГ- LS 4x1.5 mm2	m	45,00	14,08 0,00	633,60 0,00
95	pret furnizor	Cablu BBГ НГ- LS 5x2.5mm2	m	35,00	25,25 0,00	883,75 0,00
96	pret furnizor	Doze 100x100	buc	4,00	6,83 0,00	27,32 0,00
97	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 1 clapeta	buc	1,00	61,25 25,49	61,25 25,49
98	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapeta	buc	6,00	66,65 25,49	399,90 152,95
99	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapeta tip scara	buc	2,00	69,15 25,49	138,30 50,98
100	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu implamantare tip ingropat 16A	buc	16,00	81,95 37,39	1 311,17 598,19
101	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda LED 6400 k3600 im40W,600x600 incorporate	buc	18,00	446,03 93,47	8 028,60 1 682,41

1	2	3	4	5	6	7
102	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete ( Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesiri" de tip permanent IP22 Led4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ori )	buc	4,00	195,26 103,66	781,05 414,65
103	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/ tavan banda LED 22 W aplicabil IP65	buc	4,00	105,81 27,19	423,24 108,76
		<i>Total</i>	lei			32 774,61
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			2 853,80
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			760,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36,00 %			4 280,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 220,10
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>41 890,07 11 890,84</b>
		<b>2.3. Cost utilaj</b>				
104		Intrerupator automat , modular,I-polar „B" In10A, Un=230V Inrerupator automat BA 47-29, 6-10A	buc	2,00	57,40 0,00	114,80 0,00
105		Intrerupator automat , modular,I-polar „B" In10A, Un=230V Inrerupator automat BA 47-29, 16 A B	buc	4,00	84,30 0,00	337,20 0,00
		<b>Total Cost utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>452,00</b>
		<b>Total Sistemul electric interior Inclusiv salariu</b>				<b>45 907,13 14 227,47</b>

		Total	lei			404 232,46
		TVA	20,00 %			80 846,49
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>485 078,95 194 159,46</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)