

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: [2-1] Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

Devizul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr III)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare constructie existenta		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	141,5000
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,0300
3	RpCH32A	Desfacerea tavanelor si scarilor - plansee, scari de lemn, inclusiv nuiele impletite, podina intre grinzi, umplutura din argila si indepartarea materialelor rezultate.	m2	145,6000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,4500
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	27,9000
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	5,7700
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	16,1800
8	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	3,2400
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	72,8000
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	291,8500
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti.	m2	191,7000
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	80,0000
13	Trl1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	80,0000
14	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	80,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare constructie existenta		
		Capitolul 2.1. Pereti si pereti despartitori		
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II	m3	5,2000
16	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (inclusiv bloc de ventilare)	m3	7,6800
		TOTAL Capitolul 2.1. Pereti si pereti despartitori		
		Capitolul 2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV)		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Elemente de jonctiune E1=305 buc)	kg	457,5000
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (d4 VR-1 STAS 23279-85)	kg	55,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV)		
		Capitolul 3. Acoperis		
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic.	m3	2,0300
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,0300
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola de difuzie)	m2	141,5000
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Asteria-1.415mc)	m2	141,5000
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,4150
24	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme inclusiv lambriul.	100 m2	1,4150
25	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente.	buc	58,0000
26	CI17B	Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A.	m2	34,5600
27	CN17A	Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv	m2	34,5600

		grundul, culoarea RAL conform proiect.		
28	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - vopsita RAL conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2.	m2	141,5000
29	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2.	m	40,0000
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm.	m	46,7000
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d-100mm.	m	46,8000
32	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier - bloc de ventilare BV1	m3	2,3600
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	17,8000
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	83,0000
35	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35)	m2	83,0000
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	83,0000
		TOTAL Capitolul 3. Acoperis		
		Capitolul 4. Articole de timplarie		
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue1, Ue2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,5200
38	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Amortizator hidraulic)	buc	2,0000
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla simpla, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,8000
40	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. (U1 - Bloc de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	11,4800
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (U2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,4600
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F2, F3, F4 - Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	27,9000
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm	m	20,0000
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm	m	20,0000
		TOTAL Capitolul 4. Articole de timplarie		
		Capitolul 5.1. Pardoseli, Parter - P1		

45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	26,9000
46	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	31,3000
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	26,9000
48	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	26,9000
49	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	26,9000
50	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	26,9000
		TOTAL Capitolul 5.1. Pardoseli, Parter - P1		
		Capitolul 5.2. Pardoseli, Parter - P2		
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,3000
52	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2	3,3000
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,3000
54	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	3,3000
55	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	3,3000
56	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	3,3000
		TOTAL Capitolul 5.2. Pardoseli, Parter - P2		
		Capitolul 5.3. Pardoseli, Parter - P3		
57	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica rezistenta inalta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,5000
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,5000
59	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	12,5000
60	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	12,5000
61	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	12,5000
		TOTAL Capitolul 5.3. Pardoseli, Parter - P3		
		Capitolul 5.4. Pardoseli, Parter - P4		
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	20,8000
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2	20,8000
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	20,8000
65	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	20,8000
66	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	20,8000
67	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	20,8000
		TOTAL Capitolul 5.4. Pardoseli, Parter - P4		
		Capitolul 5.5. Pardoseli, Parter - P5		

68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica pentru exterior, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,2000
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	14,2000
70	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	14,2000
71	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	14,2000
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,2000
73	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	42,6000
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,4200
		TOTAL Capitolul 5.5. Pardoseli, Parter - P5		
		Capitolul 5.6. Pardoseli, Mansarda - P6		
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,6000
76	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	7,6000
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	5,6000
78	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	5,6000
79	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	5,6000
80	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	5,6000
		TOTAL Capitolul 5.6. Pardoseli, Mansarda - P6		
		Capitolul 5.7. Pardoseli, Mansarda - P7		
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	51,2000
82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2	51,2000
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	51,2000
84	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	51,2000
85	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	51,2000
86	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	51,2000
		TOTAL Capitolul 5.7. Pardoseli, Mansarda - P7		
		Capitolul 5.8. Pardoseli, Mansarda - P8		
87	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica pentru exterior, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	6,5000
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,5000
89	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	6,5000
90	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de inox	kg	48,8000
91	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX	m	6,1000
		TOTAL Capitolul 5.8. Pardoseli, Mansarda - P8		

		Capitolul 5.9. Pardoseli, Scara Sc.1 (interioara)		
92	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	13,6000
93	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de inox	kg	43,2000
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX	m	5,4000
		TOTAL Capitolul 5.9. Pardoseli, Scara Sc.1 (interioara)		
		Capitolul 6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane		
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	42,8000
96	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,5000
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	20,5000
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,5000
99	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). Se scade 2 mm (K=2)	m2	-20,5000
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,5000
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	20,5000
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	20,5000
		TOTAL Capitolul 6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane		
		Capitolul 6.2. Finisari interioare - Vanguri Sc.1		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	6,4000
104	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,4000
105	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). Se scade 2 mm (K=2)	m2	-6,4000
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,4000
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,4000
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	6,4000
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	6,4000
		TOTAL Capitolul 6.2. Finisari interioare - Vanguri Sc.1		
		Capitolul 6.3. Finisari interioare, Mansarda - Tavane		
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	42,8000
		TOTAL Capitolul 6.3. Finisari interioare, Mansarda - Tavane		
		Capitolul 6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol)		
111	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	181,3000
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	181,3000
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	181,3000
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	181,3000
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	181,3000
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	181,3000
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	181,3000
		TOTAL Capitolul 6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol)		
		Capitolul 6.5. Finisari interioare, Parter - Pereti (Garderoba, Cazangerie)		
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	63,9000
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi	m2	31,9500

		culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	31,9500
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,9500
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,9500
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,9500
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	31,9500
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	31,9500
		TOTAL Capitolul 6.5. Finisari interioare, Parter - Pereti (Garderoba, Cazangerie)		
		Capitolul 6.6. Finisari interioare, Parter - Pereti (WC)		
126	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	20,6000
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	20,6000
		TOTAL Capitolul 6.6. Finisari interioare, Parter - Pereti (WC)		
		Capitolul 6.7. Finisari interioare, Mansarda - Pereti (Birouri, Hol)		
128	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	192,0000
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	192,0000
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	192,0000
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	192,0000
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	192,0000
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	192,0000
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	192,0000
		TOTAL Capitolul 6.7. Finisari interioare, Mansarda - Pereti (Birouri, Hol)		
		Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri		
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	215,1000
136	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Placi polistiren FS-25, gr 50mm).	m2	191,7000
137	IzF55B	Termoizolarea exterioară a glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm, Cornier din aluminiu - 60,4 ml).	m2	23,4000
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor	m2	215,1000
139	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	191,7000
140	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	23,4000
141	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavanul intrarii principale (vang balcon)	m2	6,5000
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare (vang balcon)	m2	6,5000
143	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la vangul balconului executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	6,5000
144	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	191,7000
		TOTAL Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri		

		Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu		
145	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	22,2000
146	IzF55D	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren extrudat 50mm	m2	22,2000
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	22,2000
148	CI07A	Placaj din placi ceramice executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Dimensiunile, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul).	m2	22,2000
		TOTAL Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu		
		Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul		
149	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,4000
150	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,7000
151	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	4,7000
152	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	4,7000
153	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	47,0000
154	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	47,0000
		TOTAL Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: [2-1] Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

Devizul: Deviz local nr. 2-1-2. Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr IV)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente (umplutura pardoseli parter, terasa)		
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,0000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	36,8000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,1000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	16,0000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,0000
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	16,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente (umplutura pardoseli parter, terasa)		
		Capitolul 2. Fundatii sub pereti despartitori, terasa		
7	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	2,0000
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	75,3200
9	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii la terasa	m3	4,3600
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere la terasa	kg	55,0000
		TOTAL Capitolul 2. Fundatii sub pereti despartitori, terasa		
		Capitolul 3.1. Planseu cota -0,100		
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,7000
12	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	237,7700
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,6700
		TOTAL Capitolul 3.1. Planseu cota -0,100		
		Capitolul 3.2. Planseu, cota +2.900		
14	CA04F	Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3	9,9400
15	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	280,4500
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	71,0000
17	CL08A	Elemente metalice (grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.	t	2,6800
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	2,6800
19	CB16A	Schela pentru lucrari interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	106,5000
		TOTAL Capitolul 3.2. Planseu, cota +2.900		
		Capitolul 3.3. Planseu cota +6,000		
20	CA04F	Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3	13,2800
21	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	1 193,1300
22	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	83,0000
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi	buc	230,0000

		sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R		
		TOTAL Capitolul 3.3. Planseu cota +6,000		
		Capitolul 4. Grinda cota +6,000		
24	CA04F	Beton B-150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame	m3	3,4000
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi	kg	108,8000
26	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi	kg	305,5000
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	58,4000
		TOTAL Capitolul 4. Grinda cota +6,000		
		Capitolul 5. Scara Sc.1		
28	CA04F	Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3	2,4000
29	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	50,8000
30	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	193,4600
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2	16,8000
		TOTAL Capitolul 5. Scara Sc.1		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-3 Rețele interioare apeduct si canalizare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.2

Devizul: Capitolul 1. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	Pret de piata	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B	buc	1,0000
1.2	Pret de piata	Cadita de dus din acril 90x90x15cm	buc	1,0000

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	SE58A	Contoare de apa rece, avind diametrul de 15 mm.	buc	1,0000

Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. A1		
3.1	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm)	buc	7,0000
3.2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	20,0000
3.3	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d22mm	m	20,0000
3.4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	20,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. A1		
		Capitolul 3.2. T3		
3.5	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	18,0000
3.6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d22mm	m	18,0000
3.7	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,0000
3.8	SD04A	Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1000gr.	buc	2,0000
3.9	SD02A	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr.	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. T3		
		Capitolul 3.3. C1		
3.10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP d110mm)	buc	1,0000
3.11	SB08E Kmat=1.4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Kmat=1.4 - p/u fittinguri	m	6,0000
3.12	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	11,0000
3.13	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,7000
3.14	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
3.15	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm	buc	1,0000

3.16	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	2,0000
3.17	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,0000
3.18	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.3. C1		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-4 Incalzire si ventilare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.3

Devizul: Capitolul 1. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	Pret de piata	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	1,0000
1.2	Pret de piata	Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	10,0000

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. (Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent)	buc	1,0000
2.2	VB09A apl	Rama cu jaluzele, gata confectionate, montata pe blocuri de ferestre (Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent") (Atentie: exclusiv materialele)	buc	10,0000

Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Отопление		
3.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x600, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,0000
3.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x900, complet echipat, sau echivalent)	buc	5,0000
3.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x1000, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,0000
3.4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1100, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,0000
3.5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1400, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,0000
3.6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 33K 500x1200, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,0000
3.7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	9,0000
3.8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	9,0000
3.9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	17,0000
3.10	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=20x2,8)	m	55,0000
3.11	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=25x3,5)	m	90,0000
3.12	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	145,0000
3.13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22	m	55,0000
3.14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d27	m	90,0000
3.15	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 20	buc	70,0000
3.16	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 25	buc	20,0000

3.17	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 20x20	buc	10,0000
3.18	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 25x20	buc	20,0000
3.19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Шаровый кран d20	buc	2,0000
3.20	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000
3.21	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Гильза для прохода через стену D32 - 20 buc.)	kg	20,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Отопление		
		Capitolul 3.2. Вентиляция		
3.22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150)	buc	4,0000
3.23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200)	buc	4,0000
3.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200)	buc	1,0000
3.25	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 2000x150)	m2	40,0000
3.26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 300x200)	m2	10,0000
3.27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, D-160)	m2	20,0000
3.28	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Фасонные детали, gr 0,5 mm)	m2	3,0000
3.29	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	60,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Вентиляция		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-5 Cazangerie

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.4

Devizul: Capitolul 1. Valoarea utilajului				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	Pret de piata	Котел газовый THERM 23 TCLN (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулирования, ...) "sau echivalent"	buc	1,0000
1.4	Pret de piata	Термоманометр РОСМА Р=6 бар.	buc	2,0000

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,0000
2.2	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc	2,0000

Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Conducte si accesorii		
3.1	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан d20мм	buc	1,0000
3.2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран d20мм	buc	3,0000
3.3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран d25мм	buc	4,0000
3.4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран d32мм	buc	2,0000
3.5	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d20mm	buc	1,0000
3.6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d32mm	buc	1,0000
3.7	IC11B Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d20x2мм /Kmat=1,4 на фитинги/	m	10,0000
3.8	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d25x2мм	m	2,0000
3.9	IC11D K=mat1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, d32x2,8мм /K=mat1,4 на фитинги/	m	20,0000
3.10	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de d45x2,8мм	m	10,0000
3.11	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	42,0000
3.12	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).	m2	6,5800
		TOTAL Capitolul 3.1. Conducte si accesorii		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-6 Rețele de gaze interioare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.5

Devizul: Capitolul 1. Lucrari sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	IC21C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 ".	m	15,0000
1.2	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 ".	m	2,5000
1.3	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata Prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2"	m	8,0000
1.4	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1".	m	10,5000
1.5	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1".	m	15,0000
1.6	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv .	m	10,5000
1.7	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1".	m	15,0000
1.8	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4".11466k	buc	7,0000
1.9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".116126k	buc	1,0000
1.10	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 32 mm.	buc	1,0000
1.11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata.	kg	2,7400
1.12	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teavaavind diametrul de 50, L=0.50m	buc	2,0000
1.13	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,avind diametrul nominal de 11/4" KT3-32	buc	1,0000
1.14	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze.	buc	1,0000
1.15	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10, 16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm.	buc	1,0000
1.16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea.	m2	4,6700
1.17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	149,6000
1.18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1500
1.19	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,1500
1.20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3	0,7600
1.21	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"KШГ-32	buc	2,0000
1.22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,5000
1.23	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	1,5000
1.24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,0000
1.25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau	m3	6,0000

		inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv		
--	--	--	--	--

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" .	buc	1,0000
2.2	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm.	buc	1,0000
2.3	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1".	buc	1,0000
2.4	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	1,0000

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1		Clapeta de blocare Dn32, normal inchisa	buc	1,0000
3.2		Semnalizator de gaze SIGAS	buc	1,0000
3.3		Contor de gaze BK G-47T	buc	1,0000
3.4		Датчик низкой частоты	buc	1,0000
3.5		Регистратор импульсов со встроеным GSM-модемом CRS-03	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-7 Lucrari electrotehnice IEI/EEF

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.6

Devizul: Capitol 1. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ЩРБ-П-36з / complet echipat	buc	1,0000
1.2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63	buc	1,0000
1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C30/10A	buc	9,0000
1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,0000
1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	7,0000
1.6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ЩРБ-П-12з / complet echipat	buc	1,0000
1.7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc	1,0000
1.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	4,0000
1.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,0000
1.10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	11,5600
1.11	Pret de piata	Cablu BBГH-LS-3*1.5	m	280,0000
1.12	Pret de piata	Cablu BBГH-LS-3*2.5	m	870,0000
1.13	Pret de piata	Cablu BBГH-LS-5*2.5	m	6,0000
1.14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	6,5000
1.15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	7,2000
1.16	Pret de piata	Tub gofrat PVC d16mm	m	650,0000
1.17	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	m	720,0000
1.18	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc	0,2000
1.19	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Gips carton", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc	0,0200
1.20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete 2x60Вт IP44 настенный	100 buc	0,0300
1.21	Pret de piata	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	20,0000
1.22	Pret de piata	Corp de iluminat "Gips carton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	2,0000
1.23	Pret de piata	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	2,0000
1.24	Pret de piata	Corp de iluminat de perete Interior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	1,0000
1.25	Pret de piata	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	92,0000
1.26	Pret de piata	Bec LED 20W E27	buc	6,0000
1.27	08-03-591-2	Intreruptor cu una sau doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,1900
1.28	Pret de piata	Intretupator cu o clapa 10A	buc	14,0000
1.29	Pret de piata	Intretupator cu doua clape 10A	buc	1,0000
1.30	Pret de piata	Intretupator cap-scara cu o clapa 10A	buc	4,0000
1.31	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 16A	100 buc	0,4000
1.32	Pret de piata	Priza 16A	buc	40,0000
1.33	Pret de piata	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc	100,0000
1.34	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100x50	buc	15,0000

Devizul: Capitol 2. Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum

1	2	3	4	5
2.1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,0000

Devizul: Capitol 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	Pretul firmei	Dulap ЩРБ-П-36з / complet echipat	buc	1,0000
3.2	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 63A	buc	1,0000
3.3	Pretul firmei	Automat ABDT32/C30/10A	buc	9,0000
3.4	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000
3.5	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C10A	buc	7,0000
3.6	Pretul firmei	Sina ШНН/ N	buc	1,0000
3.7	Pretul firmei	Sina ШНН/ PE	buc	1,0000
3.8	Pretul firmei	Dulap ЩРБ-П-12з / complet echipat	buc	1,0000
3.9	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 16A	buc	1,0000
3.10	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B3A	buc	4,0000
3.11	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000
3.12	Pretul firmei	Sina ШНН/ N	buc	1,0000
3.13	Pretul firmei	Sina ШНН/ PE	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-8 Retea de telecomunicatie

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.7

Devizul: Capitolul1. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.1. Telefonie si Retea de calculatoare		
1.1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19' 6U	buc	1,0000
1.2	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 5e cat (exclusiv materialele)	100 m	0,8000
1.3	Pretul firmei	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	m	800,0000
1.4	Pretul firmei	Cutie de montaj	buc	29,0000
1.5	10-02-016-02	Router	buc	1,0000
1.6	10-02-016-02	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,0000
1.7	10-04-066-07	Priza calculator cat 5e	buc	15,0000
1.8	10-04-066-07	Priza telefon cat 5e	buc	14,0000
1.9	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports cat.5e	10 buc	0,1000
1.10	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc	15,0000
1.11	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (сетевой фильтр 5 розеток, 1,5m)	buc	5,0000
1.12	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	1,0000
1.13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	5,0000
1.14	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	m	500,0000
1.15	10-01-038-08	Cablu canal PVC	m	380,0000
1.16	Pret de piata	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	m	150,0000
1.17	Pret de piata	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	m	120,0000
1.18	Pret de piata	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	m	110,0000
1.19	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat.	100 m	0,5000
1.20	Pretul firmei	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	m	50,0000
		TOTAL Capitol 1.1. Telefonie si Retea de calculatoare		
		Capitolul 1.2. Radioficarea		
1.21	10-04-101-07	Dinamic UKV-difuzor	buc	5,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Radioficarea		

Devizul: Capitolul 2. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Pretul firmei	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc	1,0000
2.2	Pretul firmei	Router	buc	1,0000
2.3	Pretul firmei	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,0000
2.4	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc	1,0000
2.5	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	15,0000
2.6	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700	buc	1,0000
2.7	Pretul firmei	Dinamic UKV-difuzor	buc	5,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-9 Sistemul antiincendiu

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.8

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc	1,0000
1.2	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze FP9000L-6	buc	1,0000
1.3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000
1.4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	2,0000
1.5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-107	buc	2,0000
1.6	10-08-002-02	Avertizoare СПД-3.10М	buc	21,0000
1.7	10-08-002-02	Avertizoare FTL-2A	buc	2,0000
1.8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc	3,0000
1.9	10-04-001-02	Emitator ATC-100	compl.	1,0000
1.10	11-03-001-01	Rezistor	buc	1,0000
1.11	10-08-002-02	Оповещатели HC-103	buc	4,0000
1.12	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale.	100 cupluri	0,2500
1.13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	2,5000
1.14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГнr-FRLS	100 m	0,5000
1.15	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	300,0000
1.16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,5000
1.17	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0500
1.18	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100
1.19		Materiale	buc	0,0000
1.20	Pretul firmei	Avertizoare СПД-3.10М	buc	21,0000
1.21	Pretul firmei	Avertizoare FTL-2A	buc	2,0000
1.22	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	250,0000
1.23	590-4002	Cablu BBГнr-FRLS-3*1.5	m	50,0000
1.24	Pretul firmei	Jgheaburi 10x22	m	300,0000
1.25	3470004	Teava gofro de PVC Д20mm	m	50,0000
1.26	3470004	Teava gofro de PVC Д40mm	m	5,0000

Devizul: Capitolul 2. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Pretul firmei	Box 600x500x200 ЩМП-2-0	buc	1,0000
2.2	Pretul firmei	Panou pentru 6 zone FP9000L-6	buc	1,0000
2.3	Pretul firmei	Огнетушитель ОУ	buc	2,0000
2.4	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000
2.5	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	2,0000
2.6	Pretul firmei	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc	2,0000
2.7	Pretul firmei	Извещатели Fire-03	buc	3,0000
2.8	Pretul firmei	Radioemitator ATC-100	buc	1,0000
2.9	Pretul firmei	Rezistor РПУ -2	buc	1,0000
2.10	Pretul firmei	Оповещатели HC-103	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 2-1-10 Sistemul de paza

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.9

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.1. Sisteme de paza		
1.1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПC" pentru: 4 raze	buc	1,0000
1.2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton.	buc	1,0000
1.3	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП	buc	1,0000
1.4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,0000
1.5	10-04-001-02	Emitator ATC-100	compl.	1,0000
1.6	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие	buc	1,0000
1.7	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	2,0000
1.8	10-01-039-06	Claviatura	buc	1,0000
1.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,0000
1.10	11-03-001-01	Rezistor	buc	1,0000
1.11	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale.	100 cupluri	0,0400
1.12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR	100 m	0,2500
1.13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГhr	100 m	0,1500
1.14	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	40,0000
1.15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000
1.16	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100
1.17		Materiale	buc	0,0000
1.18	Pretul firmei	Transformator TR-30V.A	buc	1,0000
1.19	Pretul firmei	Avertizoare ИК	buc	1,0000
1.20	Pretul firmei	Avertizoare CMK (TANE)	buc	2,0000
1.21	590-0119	Cablu COR 6x0.22	m	25,0000
1.22	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m	15,0000
1.23	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-1	m	40,0000
1.24	Pretul firmei	Металлопукав d 25mm	m	10,0000
		TOTAL Capitol 1.1. Sisteme de paza		

Devizul: Capitolul 2. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000
2.2	Pretul firmei	Bloc de alimentare ПИП	buc	1,0000
2.3	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1,0000
2.4	Pretul firmei	Radioemitator ATC	buc	1,0000
2.5	Pretul firmei	Claviatura	buc	1,0000
2.6	Pretul firmei	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 4-1-1 REAE, Retele -0,4kV

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.10

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-3 63	buc	1,0000
1.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH-32 63A	buc	1,0000
1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B40A	buc	1,0000
1.4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit. ZMG310	buc	1,0000
1.5	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, Sigurante fuzibile ППН-35 50A	buc	3,0000
1.6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NH-160	buc	1,0000
1.7	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	6,0000
1.8	Pretul firmei	Cablu СИП-2А/ 3x70+1x70mm	m	600,0000
1.9	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,1200
1.10	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-5x6mm	m	12,0000
1.11	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel rotund d=20mm	t	0,0500
1.12	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel lat laminat la cald 25x4 mm	t	0,0200
1.13	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,1200
1.14		Echipament si materiale LEA-0,4 kV	set	1,0000
1.15	136	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m	12,0000
1.16	110-0305	Scoabe metalice d 31mm	buc	1,0000
1.17	136	Jgheab metalic perforat 50x45	m	4,0000
1.18	110-03050	Diblu prop cu surub si inel D16	buc	2,0000
1.19	110-03050	Diblu prop cu surub 6x45	buc	100,0000
1.20	139	Паpuc TA 70 (KBT)	buc	8,0000
1.21	139	Паpuc PS-1-1	buc	10,0000
1.22	139	Clema ZOI 16-70/1,5-10	buc	10,0000
1.23		Арматура для прокладки провода марки СИП2А		0,0000
1.24		Анкерный зажим PA1000	buc	16,0000
1.25		Анкерный зажим ES - 1500	buc	10,0000
1.26		Кронштейн СА 1500	buc	24,0000
1.27		Лента из нержавеющей стали F207	m	30,0000
1.28		Скреплы для крепления лент А200	buc	30,0000
1.29		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	10,0000
1.30		Manusa termoretractabila 5p D16	buc	2,0000

Devizul: Capitolul 2. Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,0000
2.2	Pretul firmei	Intreruptor BP32-63A	buc	1,0000
2.3	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P B40A	buc	1,0000
2.4	Pretul firmei	Contor electric ZMG 310	buc	1,0000
2.5	Pretul firmei	Sigurante fuzibile ППН-35 50A	buc	3,0000
2.6	Pretul firmei	Intreruptor NH 160A	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 6-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.11

Devizul: Capitolul 1. Apeduct A1				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Lucrari terasamente		
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,2500
1.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	1,1000
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,1500
1.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,1500
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari terasamente		
		Capitolul 1.2. Conducte si accesorii		
1.5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d25mm	m	13,0000
1.6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	13,0000
1.7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	13,0000
1.8	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Cot PE100, SDR17, PN10, 90)	buc	1,0000
1.9	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Colier de bransare d50/25)	piesa	1,0000
1.10	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Colier de bransare d50/25)	piesa	1,0000
1.11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm	m	1,5000
1.12	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d110мм Л=0,6м (1шт)	m	0,6000
		TOTAL Capitolul 1.2. Conducte si accesorii		
		Capitolul 1.3. Nod Apometric		
1.13	SE58A	Apometru umed de apa rece d15	buc	1,0000
1.14	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de impuritati d25mm	buc	1,0000
1.15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,avind diametrul 25mm, (Robinet reversibil d25)	buc	1,0000
1.16	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,avind diametrul 25mm, (Robinet sferic d25mm)	buc	2,0000
1.17	SE58A	Monometru tehnic Py=10крс/см cl. 1Б	buc	2,0000
1.18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, (Reductie d20x15mm)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Nod Apometric		
		Capitolul 1.4. Camin A1-1		
1.19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,1700
1.20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000
1.21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЛД-10-6(0,48 m3)	buc	1,0000
1.22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЛД-1(0,02 m3)	buc	1,0000

1.23	Pret furnizorului	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,0000
1.24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,1000
		TOTAL Capitolul 1.4. Camin A1-1		

Devizul: Capitolul 2. Canalizare C1-1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Lucrari terasamnete		
2.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,0000
2.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	1,2000
2.3	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8000
2.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,8000
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari terasamnete		
		Capitolul 2.2 Conducte si accesorii		
2.5	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m	3,0000
2.6	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	8,0000
		TOTAL Capitolul 2.2 Conducte si accesorii		
		Capitolul 2.3. Camine		
2.7	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,5100
2.8	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000
2.9	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000
2.10	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ-10-6(0,48 m3)	buc	1,0000
2.11	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000
2.12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ-7-3(0,05 m3)	buc	1,0000
2.13	Pret furnizorului	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,0000
2.14	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,1000
		TOTAL Capitolul 2.3. Camine		
		Capitolul 2.4. Hazna		
2.15	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,3000
2.16	Pret din piata	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20	buc	1,0000
2.17	Pret din piata	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1	buc	1,0000
2.18	Pret din piata	Inel КЦ-20-9	buc	3,0000
2.19	Pret din piata	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000
2.20	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000
2.21	Pret din piata	Scara	kg	26,8000
2.22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,2700
2.23	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B7.5 (Бет. подготовка под колодец)	m3	0,4000
2.24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3	1,0000
2.25	IzF04F	Doi straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	34,0000

		radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция наружных стен колодца)		
2.26	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. (Затирка внутр. пов. днища цем. раствором с добавл. стекла)	m2	13,7000
2.27	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	64,0000
2.28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0640
2.29	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,6000
		TOTAL Capitolul 2.4. Hazna		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: Deviz local Nr 6-1-2 Rețele de gaze exterioare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.12

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Lucrari terasamente		
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	40,0000
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	3,5000
1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	5,8000
1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100m3	0,0600
1.5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,0000
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,0600
1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,7000
1.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,7000
1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	0,3000
1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100m3	0,3000
1.11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	2,2500
1.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. Основание под покрытие из щебня толщ.5см	m3	0,7500
1.13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Бетонное покрытие, выполненное в один слой, толщиной 10 см	m2	15,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari terasamente		
		Capitolul 1.2. Conducte si accesorii		
1.14	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, d 32x3.0 mm	m	60,0000
1.15	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 63x5.8 mm (Teava de protectie)	m	14,5000
1.16	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	km	0,0600
1.17	GC02A	Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm	buc	3,0000
1.18	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,0000
1.19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.fuziune d32/32mm	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Conducte si accesorii		
		Capitolul 1.3. Tub de control		
1.20	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Кювер)	buc	1,0000
1.21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,5000
1.22	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,0500

1.23	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 d 32x3 mm	m	1,0000
1.24	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка)	m3	0,0600
1.25	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Отмостка)	m2	0,6000
1.26	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3	0,3000
1.27	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка d50mm	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Tub de control		
		Capito Capitolul 1.4. Bransament d32mm		
1.28	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	3,0000
1.29	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32x3,2 mm	m	0,5000
1.30	GD52A	Teava de protectie din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m	1,6000
1.31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m	1,0000
1.32	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,0000
1.33	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/СТ d32/25mm	buc	1,0000
1.34	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКШ)	buc	1,0000
1.35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Cornier 40x40 L=0,8 - 2buc	kg	5,0000
1.36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0050
1.37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,0600
1.38		Cablu 1x4.0mm2	m	6,0000
1.39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000
1.40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm	buc	1,0000
1.41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,0000
1.42	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,5000
1.43	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,0300
		TOTAL Capito Capitolul 1.4. Bransament d32mm		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: [7-1] Amenajarea teritoriului

Devizul: Deviz local nr. 7-1-1. Sistematizari verticale

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.13.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100m3	0,6000
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	78,0000
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100m3	6,0000
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100m3	0,3000
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.	100m3	0,3000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavare pamint lipsa)	100m3	0,4000
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	52,0000
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100m3	0,4000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,0000
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100m3	0,4000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: [7-1] Amenajarea teritoriului

Devizul: Deviz local nr. 7-1-2. Pavaj

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.13.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	7,3000
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 4 cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	72,6000
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000*300*150	m	15,8000
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m	76,8000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [16/06/2018] Inspectoratul de Politie Drochia (Sectorul de Politie nr.5 s. Chetrosu)

Obiectul: [7-1] Amenajarea teritoriului

Devizul: Deviz local nr. 7-1-3. Spatii verzi

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.13.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Arbori si arbusti		
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat.	buc	5,0000
2	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot.	buc	3,0000
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori coniferi ,fara balot.	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 1. Arbori si arbusti		
		Capitolul 2.Gazon		
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	122,7000
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	1,2270
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG.	100m2	1,2270
		TOTAL Capitolul 2.Gazon		
		Capitolul 3. Forme arhitecturale mici		
7	TsH91A	Instalarea bancilor.	buc	3,0000
8	TsH91B	Instalarea urnelor.	buc	3,0000
9	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor.	m3	2,4000
10	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	2,4000
11	33-04-003-1	Montarea stilpilor metalici pentru felinar H=2,5m (exclusiv materiale)	buc	6,0000
12	Pretul firmei	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc	6,0000
13	33-04-014-1	Montarea felinarelor LED (exclusiv materialele)	buc	6,0000
14	Pretul firmei	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriile)	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 3. Forme arhitecturale mici		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.