

L376 R17 Ggraseni - Todiresti**L=400 B=5m**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 695 815,90 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40mm	m3	100,00	599,21 46,13	59 920,80 4 612,80
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20	6 976,00 0,00	8 371,20 0,00
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 000,00	106,41 1,82	212 824,00 3 634,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	132,73 1,82	265 464,00 3 634,00
Total			lei		546 580,00	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		2 673,18	
Cheltuieli de regie			3,50 %		19 223,86	
Beneficiu de deviz			2,00 %		11 369,54	
TVA			20,00 %		115 969,32	

**Total deviz:
Incluziv salariu****695 815,90
11 880,80**Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)