

**Alimentarea cu energie
 electrica 0,4kV a blocului
 Prematuri (nr. cad.
 0100111.198.04) din mun.
 Chisinau, str. Burebista, 93**

Formular Nr.1
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,8000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,1000
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	76,7400
4	404-23	Caramida	buc	4 718,0000
5	408-93	Nisip	m3	38,3200
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D50 mm	km	0,0690
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm	km	0,2770
8	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din Otel rotund GOST2590-71 D25 mm	10 buc	0,3000
9	pret de piata	Otel rotund GOST2590-71 D25 mm	m	15,0000
10	08-02-472-2	Platbanda din otel 40x3 mm	100 m	0,4500
11	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj - Articole din metal	t	0,0150
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	72,0000
13	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	26,0000
14	RpDB37A1 k=7	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	26,0000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0170
16	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	26,0000

1	2	3	4	5
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	26,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Demontare/Montare generator		
18	M1M02B	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t	t	2,3000
19	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t	2,3000
20	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t	t	2,3000
		Capitolul 2.2. Post de transformare PT-162, S3-F33, S4-F43, 630kVA		
21	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,0000
22	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina NH-Latr 4A, EP, L8L8 1250A, EFEN	buc	2,0000
23	pret de piata	Sina AD 31T 6x60x6000 mm	buc	3,0000
24	RpEE24E	Demontarea separatoarelor de sarcina cu curent pana la 250A	buc	8,0000
		Capitolul 2.3. Cabluri si conductori		
25	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	8,1000
26	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	8,1000
27	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	8,1000
28	pret de piata	Cablu АПВБ6ШП-1 4x240,0-1,0	m	520,0000
29	pret de piata	Cablu АПВБ6ШП-1 5x150,0-1,0	m	145,0000
30	pret de piata	Cablu C2XY-F-1 10x2,5	m	145,0000
31	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 16-150 mm2	buc	10,0000
32	pret de piata	Papuci din aluminiu 150 mm2 DL-150	buc	10,0000
33	08-02-163-3	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	32,0000
34	pret de piata	Papuci din aluminiu 240 mm2 DL-240	buc	32,0000
35	08-02-396-6	Jgheab metalic neperforat 400x100x3000 m	100 m	0,1500
36	pret de piata	Jgheab metalic neperforat 400x100x3000 m	m	15,0000
		Capitolul 2.4. Mansoane		
37	08-02-165-9	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	14,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Post de transformare PT-162, S3-F33, S4-F43, 630kVA		
38	pret de piata	Siguranta fuzibila NH-SI 4A, 800A, GG	buc	6,0000
39	pret de piata	Separator de sarcina NH-Latr 4A, EP, L8L8 1250A, EFEN	buc	2,0000
		Capitolul 3.2. Mansoane		
40	pret de piata	Manson de cuplare 150-240 mm2 4ПКТп-1- 150/240(Б)	buc	12,0000
41	pret de piata	Manson de cuplare 150-240 mm2 5ПКТп-1- 150/240(Б)	buc	2,0000

**Alimentarea cu energie
 electrica 0,4kV a blocului
 "Patologia nou-nascuti" (nr. cad.
 0100111.198.04) din mun.
 Chisinau, str. Burebista, 93**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	10,0000
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	17,0000
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,1700
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,3200
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,3200
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,8000
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	394,9800
8	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	28,0000
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C25/30	m3	7,2000
10	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	14,4000