

Lucrari de ventilare atelier instruire practică Tencuitori

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Lucrari de ventilare atelier instruire practică Tencuitori (denumirea obiectivului)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Utilaj				
1	Pret de piata	Ventilator-canal CK 315 C 230V/50Hz	buc	2,000
2	Pret de piata	Rezistenta electrica HK 315-9.0 -3U	buc	1,000
3	Pret de piata	caseta filtranta cu filtru 360/360/315	buc	1,000
Total Utilaj Inclusiv salariu				
2. Montarea utilaj				
4	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	2,000
5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000
6	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000
7	02-01-001-03	Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 10	1 sistema	1,000
Total Montarea utilaj Inclusiv salariu				
3. Lucrari sanitare				
8	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din INOX de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.	m2	32,500
9	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	8,000
10	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	105,000
11	VD07A	Confectionarea si montarea platformei de lucru pentru instalatii de ventilatie situate la inaltime de peste 3 m de	m2	20,000

1	2	3	4	5
		nivelul pardoselii executata din bile, dulapi si rigle de rasinoase		
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 200x100)	buc	2,000
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 300x150)	buc	8,000
14	RpED11B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp	m	35,000
15	RpED11B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,000
16	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	4,000