

## Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc"

Valoarea de deviz 779 708,10 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Cabinetul medicului et. 2</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)                       | m2   | 6,600                                 | 7,00<br>5,50                          | 46,20<br>36,30         |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   | 6,600                                 | 4,75<br>1,50                          | 31,35<br>9,90          |
| 3      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   | 6,600                                 | 98,49<br>76,50                        | 650,04<br>504,90       |
| 4      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 6,600                                 | 23,22<br>10,00                        | 153,23<br>66,00        |
| 5      | CK26D                       | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m    | 12,000                                | 11,81<br>5,25                         | 141,72<br>63,00        |
| 6      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   | 6,600                                 | 38,45<br>30,75                        | 253,79<br>202,93       |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|--------|--|----|--------|----------------|------------------------------|
| 7  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 6,600  | 4,75<br>1,50   | 31,35<br>9,90                |
| 8  | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)   | m2 | 6,600  | 44,79<br>27,50 | 295,60<br>181,50             |
|    |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                | <b>1 603,29<br/>1 074,43</b> |
|    |        | <b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>   |    |        |                |                              |
| 9  | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)   | m2 | 42,200 | 7,00<br>5,50   | 295,40<br>232,10             |
| 10 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 42,200 | 4,75<br>1,50   | 200,45<br>63,30              |
| 11 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 42,200 | 82,97<br>61,00 | 3 501,50<br>2 574,20         |
| 12 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 42,200 | 23,22<br>10,00 | 979,72<br>422,00             |
| 13 | CK26D  | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m  | 15,200 | 11,81<br>5,25  | 179,51<br>79,80              |
| 14 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 40,700 | 38,45<br>30,75 | 1 565,07<br>1 251,40         |
| 15 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 40,700 | 4,75<br>1,50   | 193,32<br>61,05              |
| 16 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 40,700 | 94,79<br>27,50 | 3 857,87<br>1 119,25         |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 17 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 1,500  | 422,44<br>122,10 | 633,66<br>183,15              |
|    |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>11 406,50<br/>5 986,25</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Pardoseli</b>  |     |        |                  |                               |
| 18 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate   | m   | 15,800 | 12,39<br>12,24   | 195,76<br>193,39              |
| 19 | CG09A1  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp   | m   | 15,800 | 84,68<br>38,15   | 1 337,98<br>602,77            |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>1 533,73<br/>796,16</b>    |
|    |         | <b>1.1.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>   |     |        |                  |                               |
| 20 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)  | buc | 1,000  | 6,92<br>6,92     | 6,92<br>6,92                  |
| 21 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)  | buc | 1,000  | 32,83<br>28,83   | 32,83<br>28,83                |
| 22 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2  | m   | 2,000  | 43,40<br>43,40   | 86,80<br>86,80                |
| 23 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari  | m   | 2,000  | 20,48<br>11,80   | 40,97<br>23,60                |
| 24 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-   | buc | 1,000  | 195,46<br>107,98 | 195,46<br>107,98              |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|------------------|
|    |         | carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)   |     |        |                  |                  |
| 25 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)                                 | buc | 1,000  | 74,09<br>23,06   | 74,09<br>23,06   |
| 26 | RCsB30H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)                           | buc | 1,000  | 212,23<br>118,27 | 212,23<br>118,27 |
| 27 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)                        | buc | 1,000  | 94,75<br>28,83   | 94,75<br>28,83   |
| 28 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc | 2,000  | 30,23<br>28,70   | 60,45<br>57,40   |
| 29 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm | m   | 10,000 | 83,16<br>32,76   | 831,61<br>327,60 |
| 30 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                   | m   | 10,000 | 51,98<br>13,00   | 519,85<br>130,00 |
| 31 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc | 6,000  | 17,98<br>11,44   | 107,88<br>68,64  |
| 32 | SB10C   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 1,000  | 28,88<br>13,00   | 28,88<br>13,00   |
| 33 | SB30A   | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg  | kg  | 5,000  | 45,17<br>12,10   | 225,88<br>60,50  |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|--------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 34 | SD05A  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc | 1,000  | 96,80<br>15,60  | 96,80<br>15,60                |
| 35 | SC04C  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 1,000  | 975,87<br>98,80 | 975,87<br>98,80               |
| 36 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,000  | 845,80<br>85,80 | 845,80<br>85,80               |
|    |        | <b>Total Incalzire si instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>4 437,08<br/>1 281,64</b>  |
|    |        | <b>Total Cabinetul medicului et. 2<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>18 980,59<br/>9 138,48</b> |
|    |        | <b>1.2. Coridor la cabinetul medical<br/>1.2.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                               |
| 37 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)  | m2  | 14,500 | 7,00<br>5,50    | 101,50<br>79,75               |
| 38 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 14,500 | 4,75<br>1,50    | 68,88<br>21,75                |
| 39 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2  | 14,500 | 98,49<br>76,50  | 1 428,13<br>1 109,25          |
| 40 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2  | 14,500 | 99,47<br>77,50  | 1 442,32<br>1 123,75          |
| 41 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla  | m2  | 14,500 | 23,22<br>10,00  | 336,63<br>145,00              |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|--------|--|----|--------|----------------|------------------------------|
|    |        | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  |    |        |                |                              |
| 42 | CK26D  | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m  | 18,000 | 11,81<br>5,25  | 212,58<br>94,50              |
| 43 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 14,500 | 38,45<br>30,75 | 557,58<br>445,83             |
| 44 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 14,500 | 4,75<br>1,50   | 68,88<br>21,75               |
| 45 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)   | m2 | 14,500 | 44,79<br>27,50 | 649,43<br>398,75             |
|    |        |  |    |        |                |                              |
|    |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                | <b>4 865,91<br/>3 440,33</b> |
|    |        | <b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>   |    |        |                |                              |
| 46 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)   | m2 | 55,930 | 7,00<br>5,50   | 391,51<br>307,62             |
| 47 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt  | m2 | 55,930 | 7,00<br>1,50   | 391,51<br>83,89              |
| 48 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 55,930 | 82,97<br>61,00 | 4 640,74<br>3 411,73         |
| 49 | CF51B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) | m2 | 55,930 | 82,00<br>60,00 | 4 586,54<br>3 355,80         |
| 50 | CK26D  | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m  | 13,000 | 11,81<br>5,25  | 153,53<br>68,25              |
| 51 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de   | m2 | 55,930 | 23,22          | 1 298,47                     |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|--|----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  |    |        | 10,00           | 559,30                         |
| 52 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 30,650 | 38,45<br>30,75  | 1 178,61<br>942,40             |
| 53 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 30,650 | 4,75<br>1,50    | 145,59<br>45,98                |
| 54 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul                     | m2 | 30,650 | 94,79<br>27,50  | 2 905,25<br>842,88             |
| 55 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 25,280 | 23,72<br>7,70   | 599,64<br>194,66               |
| 56 | CF30A   | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m | m2 | 25,280 | 331,06<br>61,00 | 8 369,20<br>1 542,08           |
| 57 | CN23F1  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv  | m2 | 5,000  | 51,75<br>34,00  | 258,75<br>170,00               |
| 58 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)  | m2 | 5,000  | 92,40<br>50,00  | 462,00<br>250,00               |
|    |         |  |    |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>25 381,33<br/>11 774,57</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Pardoseli</b>  |    |        |                 |                                |
| 59 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate   | m  | 21,400 | 12,39<br>12,24  | 265,15<br>261,94               |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 60 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de , gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 12,700 | 38,72<br>38,22   | 491,74<br>485,39               |
| 61 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare  | m2  | 12,700 | 148,77<br>12,87  | 1 889,38<br>163,45             |
| 62 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 12,700 | 434,14<br>157,47 | 5 513,58<br>1 999,87           |
| 63 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  | m   | 21,400 | 74,72<br>19,80   | 1 599,12<br>423,72             |
|    |         |   |     |        |                  |                                |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>9 758,96<br/>3 334,37</b>   |
|    |         | <b>1.2.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>  |     |        |                  |                                |
| 64 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)   | buc | 1,000  | 6,92<br>6,92     | 6,92<br>6,92                   |
| 65 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)   | buc | 1,000  | 32,83<br>28,83   | 32,83<br>28,83                 |
|    |         |   |     |        |                  |                                |
|    |         | <b>Total Incalzire si instalatii<br/>sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>39,75<br/>35,75</b>         |
|    |         |   |     |        |                  |                                |
|    |         | <b>Total Coridor la cabinetul medical<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>40 045,95<br/>18 585,02</b> |
|    |         | <b>1.3. Izolator</b>  |     |        |                  |                                |
|    |         | <b>1.3.1. Tavan</b>   |     |        |                  |                                |
| 66 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive   | m2  | 6,800  | 7,00<br>5,50     | 47,60<br>37,40                 |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|--------|---|----|--------|----------------|------------------------------|
|    |        | prin curatire si buciardare (nasecica)  |    |        |                |                              |
| 67 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 6,800  | 4,75<br>1,50   | 32,30<br>10,20               |
| 68 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 6,800  | 98,49<br>76,50 | 669,74<br>520,20             |
| 69 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 6,800  | 99,47<br>77,50 | 676,40<br>527,00             |
| 70 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 6,800  | 23,22<br>10,00 | 157,87<br>68,00              |
| 71 | CK26D  | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)   | m  | 5,000  | 11,81<br>5,25  | 59,05<br>26,25               |
| 72 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 6,800  | 38,45<br>30,75 | 261,49<br>209,08             |
| 73 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 6,800  | 4,75<br>1,50   | 32,30<br>10,20               |
| 74 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)  | m2 | 6,800  | 44,79<br>27,50 | 304,56<br>187,00             |
|    |        |   |    |        |                |                              |
|    |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                | <b>2 241,30<br/>1 595,33</b> |
|    |        | <b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>  |    |        |                |                              |
| 75 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)  | m2 | 30,000 | 7,00<br>5,50   | 210,00<br>165,00             |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|--|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 76 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt  | m2  | 30,000 | 7,00<br>1,50    | 210,00<br>45,00               |
| 77 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2  | 30,000 | 82,97<br>61,00  | 2 489,22<br>1 830,00          |
| 78 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) | m2  | 30,000 | 82,00<br>60,00  | 2 460,15<br>1 800,00          |
| 79 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m   | 5,000  | 11,81<br>5,25   | 59,05<br>26,25                |
| 80 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 30,000 | 23,22<br>10,00  | 696,48<br>300,00              |
| 81 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 30,000 | 38,45<br>30,75  | 1 153,61<br>922,41            |
| 82 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 30,000 | 4,75<br>1,50    | 142,50<br>45,00               |
| 83 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul   | m2  | 30,000 | 94,79<br>27,50  | 2 843,64<br>825,00            |
| 84 | CL20A   | Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400mm (in resurse doar manopera si usita)   | buc | 1,000  | 224,94<br>24,94 | 224,94<br>24,94               |
|    |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>10 489,59<br/>5 983,60</b> |
|    |         | <b>1.3.3. Pardoseli</b>  |     |        |                 |                               |
| 85 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din   | m   | 10,400 | 12,39           | 128,86                        |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|---|----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |         | plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate   |    |        | 12,24            | 127,30                        |
| 86 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de , gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 6,800  | 38,72<br>38,22   | 263,30<br>259,90              |
| 87 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare  | m2 | 6,800  | 148,77<br>12,87  | 1 011,64<br>87,52             |
| 88 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 6,800  | 434,14<br>157,47 | 2 952,15<br>1 070,80          |
| 89 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  | m  | 10,400 | 74,72<br>19,80   | 777,14<br>205,92              |
|    |         |   |    |        |                  |                               |
|    |         | <b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>   |    |        |                  | <b>5 133,08<br/>1 751,42</b>  |
|    |         |   |    |        |                  |                               |
|    |         | <b>Total Izolator Inklusiv salariu</b>  |    |        |                  | <b>17 863,97<br/>9 330,35</b> |
|    |         | <b>1.4. Cabinetul 21</b>  |    |        |                  |                               |
|    |         | <b>1.4.1. Tavan</b>   |    |        |                  |                               |
| 90 | RpCO56C | Demontari: placi decorative usoare din polistiren la tavane, inclusiv baghetele (Ksal=0.6)  | m2 | 56,300 | 7,59<br>7,59     | 427,32<br>427,32              |
| 91 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)  | m2 | 61,300 | 7,00<br>5,50     | 429,10<br>337,15              |
| 92 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 61,300 | 4,75<br>1,50     | 291,18<br>91,95               |
| 93 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a  | m2 | 61,300 | 98,49<br>76,50   | 6 037,53<br>4 689,45          |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |         | mortarului  |    |        |                  |                                |
| 94  | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 61,300 | 99,47<br>77,50   | 6 097,51<br>4 750,75           |
| 95  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 61,300 | 23,22<br>10,00   | 1 423,14<br>613,00             |
| 96  | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)   | m  | 12,600 | 11,81<br>5,25    | 148,81<br>66,15                |
| 97  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 61,300 | 38,45<br>30,75   | 2 357,22<br>1 884,79           |
| 98  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 61,300 | 4,75<br>1,50     | 291,18<br>91,95                |
| 99  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)  | m2 | 61,300 | 44,79<br>27,50   | 2 745,50<br>1 685,75           |
|     |         |   |    |        |                  |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                  | <b>20 248,47<br/>14 638,26</b> |
|     |         | <b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>  |    |        |                  |                                |
| 100 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti   | m2 | 25,300 | 12,65<br>12,65   | 320,05<br>320,05               |
| 101 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2 | 1,000  | 78,55<br>78,40   | 78,55<br>78,40                 |
| 102 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)  | m2 | 91,880 | 7,00<br>5,50     | 643,16<br>505,34               |
| 103 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din   | m2 | 0,500  | 366,04<br>196,64 | 183,02<br>98,32                |

| 1   | 2     | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|-----|-------|--|----|--------|-----------------|-----------------------|
|     |       | profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor  |    |        |                 |                       |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt  | m2 | 91,880 | 7,00<br>1,50    | 643,16<br>137,82      |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 91,880 | 82,97<br>61,00  | 7 623,65<br>5 604,68  |
| 106 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) | m2 | 91,880 | 82,00<br>60,00  | 7 534,62<br>5 512,80  |
| 107 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m  | 40,300 | 11,81<br>5,25   | 475,94<br>211,57      |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 91,880 | 23,22<br>10,00  | 2 133,09<br>918,80    |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 50,900 | 38,45<br>30,75  | 1 957,30<br>1 565,02  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 50,900 | 4,75<br>1,50    | 241,78<br>76,35       |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul   | m2 | 50,900 | 94,79<br>27,50  | 4 824,71<br>1 399,75  |
| 112 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 39,480 | 23,72<br>7,70   | 936,47<br>304,00      |
| 113 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu  | m2 | 39,480 | 331,06<br>61,00 | 13 070,25<br>2 408,28 |

| 1   | 2       | 3  | 4              | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|--|----------------|--------|------------------|--------------------------------|
|     |         | amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m <sup>2</sup> - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m   |                |        |                  |                                |
| 114 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m <sup>2</sup> | 1,500  | 422,44<br>122,10 | 633,66<br>183,15               |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>   |                |        |                  | <b>41 299,39<br/>19 324,33</b> |
|     |         | <b>1.4.3. Pardoseli</b>  |                |        |                  |                                |
| 115 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate   | m              | 33,800 | 12,39<br>12,24   | 418,78<br>413,71               |
| 116 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil   | m <sup>2</sup> | 56,300 | 24,28<br>22,54   | 1 366,96<br>1 269,00           |
| 117 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare   | m <sup>2</sup> | 56,300 | 148,77<br>12,87  | 8 375,74<br>724,58             |
| 118 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m <sup>2</sup> ) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m <sup>2</sup> | 56,300 | 442,37<br>64,70  | 24 905,30<br>3 642,61          |
| 119 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email  | m <sup>2</sup> | 3,400  | 92,40<br>50,00   | 314,16<br>170,00               |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |         | alchidic inclusiv grundul(plinte)  |     |        |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>35 380,93<br/>6 219,90</b> |
|     |         | <b>1.4.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>   |     |        |                  |                               |
| 120 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                    | buc | 3,000  | 6,92<br>6,92     | 20,76<br>20,76                |
| 121 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)  | buc | 3,000  | 32,83<br>28,83   | 98,49<br>86,49                |
| 122 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2  | m   | 2,000  | 43,40<br>43,40   | 86,80<br>86,80                |
| 123 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari  | m   | 2,000  | 20,48<br>11,80   | 40,97<br>23,60                |
| 124 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)     | buc | 1,000  | 195,46<br>107,98 | 195,46<br>107,98              |
| 125 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)          | buc | 1,000  | 74,09<br>23,06   | 74,09<br>23,06                |
| 126 | RCsB30H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)     | buc | 1,000  | 212,23<br>118,27 | 212,23<br>118,27              |
| 127 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc) | buc | 1,000  | 94,75<br>28,83   | 94,75<br>28,83                |
| 128 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc | 2,000  | 30,23<br>28,70   | 60,45<br>57,40                |
| 129 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin   | m   | 10,000 | 83,16<br>32,76   | 831,61<br>327,60              |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|-----|-------|--|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|     |       | polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm   |     |        |                 |                                 |
| 130 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                    | m   | 10,000 | 51,98<br>13,00  | 519,85<br>130,00                |
| 131 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 6,000  | 17,98<br>11,44  | 107,88<br>68,64                 |
| 132 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc | 1,000  | 28,88<br>13,00  | 28,88<br>13,00                  |
| 133 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg   | kg  | 5,000  | 45,17<br>12,10  | 225,88<br>60,50                 |
| 134 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 1,000  | 96,80<br>15,60  | 96,80<br>15,60                  |
| 135 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   | buc | 1,000  | 975,87<br>98,80 | 975,87<br>98,80                 |
| 136 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1,000  | 845,80<br>85,80 | 845,80<br>85,80                 |
|     |       | <b>Total Incalzire si instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>4 516,57<br/>1 353,13</b>    |
|     |       | <b>Total Cabinetul 21<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>101 445,37<br/>41 535,63</b> |
|     |       | <b>1.5. Cabinetuul 105-dans</b>  |     |        |                 |                                 |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6              | 7                              |
|-----|---------|---|----|--------|----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>1.5.1. Tavan</b>   |    |        |                |                                |
| 137 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)  | m2 | 53,700 | 7,00<br>5,50   | 375,90<br>295,35               |
| 138 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 53,700 | 4,75<br>1,50   | 255,07<br>80,55                |
| 139 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 53,700 | 98,49<br>76,50 | 5 288,99<br>4 108,05           |
| 140 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 53,700 | 99,47<br>77,50 | 5 341,54<br>4 161,75           |
| 141 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 53,700 | 23,22<br>10,00 | 1 246,70<br>537,00             |
| 142 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)   | m  | 18,000 | 11,81<br>5,25  | 212,58<br>94,50                |
| 143 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 53,700 | 38,45<br>30,75 | 2 064,97<br>1 651,11           |
| 144 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 53,700 | 4,75<br>1,50   | 255,07<br>80,55                |
| 145 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)  | m2 | 53,700 | 44,79<br>27,50 | 2 405,12<br>1 476,75           |
|     |         |   |    |        |                |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                | <b>17 445,94<br/>12 485,61</b> |
|     |         | <b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>  |    |        |                |                                |
| 146 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn,  | m2 | 8,800  | 12,65          | 111,32                         |

| 1   | 2      | 3  | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|-----|--------|--|----|--------|----------------|----------------------|
|     |        | asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti   |    |        | 12,65          | 111,32               |
| 147 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)   | m2 | 84,000 | 7,00<br>5,50   | 588,00<br>462,00     |
| 148 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt  | m2 | 84,000 | 7,00<br>1,50   | 588,00<br>126,00     |
| 149 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 84,000 | 82,97<br>61,00 | 6 969,82<br>5 124,00 |
| 150 | CF51B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) | m2 | 84,000 | 82,00<br>60,00 | 6 888,42<br>5 040,00 |
| 151 | CK26D  | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m  | 25,600 | 11,81<br>5,25  | 302,34<br>134,40     |
| 152 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 84,000 | 23,22<br>10,00 | 1 950,14<br>840,00   |
| 153 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 50,000 | 38,45<br>30,75 | 1 922,69<br>1 537,35 |
| 154 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 50,000 | 4,75<br>1,50   | 237,50<br>75,00      |
| 155 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul   | m2 | 50,000 | 94,79<br>27,50 | 4 739,40<br>1 375,00 |
| 156 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu   | m2 | 34,000 | 23,72          | 806,48               |

| 1   | 2        | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|----------|--|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |          | cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  |     |        | 7,70              | 261,80                         |
| 157 | CF30A    | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m | m2  | 34,000 | 331,06<br>61,00   | 11 256,04<br>2 074,00          |
| 158 | CI16Aapl | Montarea Oglinzi gr. 4mm cu muchiile prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var)                                  | m2  | 17,100 | 1 410,11<br>79,05 | 24 112,88<br>1 351,76          |
| 159 | CH06Bapl | Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)   | m   | 9,000  | 1 323,82<br>66,00 | 11 914,33<br>594,00            |
| 160 | CL20A    | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila   | buc | 1,000  | 124,94<br>24,94   | 124,94<br>24,94                |
|     |          | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>72 512,30<br/>19 131,56</b> |
|     |          | <b>1.5.3. Pardoseli</b>  |     |        |                   |                                |
| 161 | RpCK42E  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate   | m   | 30,200 | 12,39<br>12,24    | 374,18<br>369,65               |
| 162 | RpCK41B  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2  | 53,700 | 28,03<br>26,46    | 1 505,21<br>1 420,90           |
| 163 | CG56B    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)  | m2  | 53,700 | 294,41<br>25,74   | 15 810,04<br>1 382,24          |
| 164 | CG36Aapl | Pardoseli din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.6m/m2) si   | m2  | 53,700 | 763,30<br>64,70   | 40 988,97<br>3 474,39          |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|     |         | curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   |     |        |                  |                                 |
| 165 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte) | m2  | 3,100  | 92,40<br>50,00   | 286,44<br>155,00                |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>58 964,81<br/>6 802,18</b>   |
|     |         | <b>1.5.4. Incalzire</b>   |     |        |                  |                                 |
| 166 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)                 | buc | 2,000  | 6,92<br>6,92     | 13,84<br>13,84                  |
| 167 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)   | buc | 2,000  | 32,83<br>28,83   | 65,66<br>57,66                  |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>79,50<br/>71,50</b>          |
|     |         | <b>Total Cabinetuul 105-dans<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>149 002,56<br/>38 490,86</b> |
|     |         | <b>1.6. Cabinetul 5</b>   |     |        |                  |                                 |
|     |         | <b>1.6.1. Tavan</b>   |     |        |                  |                                 |
| 168 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                              | m2  | 10,500 | 328,14<br>115,85 | 3 445,47<br>1 216,42            |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>3 445,47<br/>1 216,42</b>    |
|     |         | <b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>  |     |        |                  |                                 |
| 169 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)                    | m2  | 38,200 | 7,00<br>5,50     | 267,40<br>210,10                |
| 170 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din   | m2  | 3,000  | 366,04<br>196,64 | 1 098,12<br>589,92              |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5      | 6              | 7                             |
|-----|---------|--|----|--------|----------------|-------------------------------|
|     |         | profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)  |    |        |                |                               |
| 171 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt  | m2 | 38,200 | 7,00<br>1,50   | 267,40<br>57,30               |
| 172 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 38,200 | 82,97<br>61,00 | 3 169,61<br>2 330,20          |
| 173 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) | m2 | 38,200 | 82,00<br>60,00 | 3 132,59<br>2 292,00          |
| 174 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m  | 13,500 | 11,81<br>5,25  | 159,44<br>70,88               |
| 175 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 38,200 | 23,22<br>10,00 | 886,85<br>382,00              |
| 176 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 38,200 | 38,45<br>30,75 | 1 468,93<br>1 174,54          |
| 177 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 38,200 | 4,75<br>1,50   | 181,45<br>57,30               |
| 178 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)   | m2 | 38,200 | 44,79<br>27,50 | 1 710,90<br>1 050,50          |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>   |    |        |                | <b>12 342,69<br/>8 214,73</b> |
|     |         | <b>1.6.3. Pardoseli</b>  |    |        |                |                               |
| 179 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate   | m  | 13,000 | 12,39<br>12,24 | 161,07<br>159,12              |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 180 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil  | m2  | 10,500 | 24,28<br>22,54  | 254,94<br>236,67               |
| 181 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)   | m2  | 10,500 | 294,41<br>25,74 | 3 091,35<br>270,27             |
| 182 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.25m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 10,500 | 472,67<br>64,70 | 4 963,02<br>679,35             |
| 183 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)   | m2  | 1,300  | 92,40<br>50,00  | 120,12<br>65,00                |
|     |         | <b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>8 590,49<br/>1 410,41</b>   |
|     |         | <b>1.6.4. Incalzire</b>   |     |        |                 |                                |
| 184 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)   | buc | 2,000  | 6,92<br>6,92    | 13,84<br>13,84                 |
| 185 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)   | buc | 2,000  | 32,83<br>28,83  | 65,66<br>57,66                 |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>79,50<br/>71,50</b>         |
|     |         | <b>Total Cabinetul 5 Inklusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>24 458,15<br/>10 913,06</b> |
|     |         | <b>1.7. Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45</b>   |     |        |                 |                                |
| 186 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate  | m   | 86,600 | 12,39<br>12,24  | 1 072,97<br>1 059,98           |

| 1   | 2        | 3   | 4  | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|----------|---|----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 187 | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil  | m2 | 113,100 | 24,28<br>22,54    | 2 746,07<br>2 549,27           |
| 188 | CG56A    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare  | m2 | 113,100 | 148,77<br>12,87   | 16 825,86<br>1 455,60          |
| 189 | CG36A    | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)  | m2 | 113,100 | 449,94<br>64,70   | 50 888,48<br>7 317,57          |
| 190 | CN17A    | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)   | m2 | 8,600   | 92,40<br>50,00    | 794,64<br>430,00               |
|     |          | <b>Total Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                   | <b>72 328,04<br/>12 812,42</b> |
|     |          | <b>1.8. Separeuri WC</b>  |    |         |                   |                                |
| 191 | CK27B    | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Reparatii la pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)  | m2 | 2,200   | 2 078,24<br>43,72 | 4 572,13<br>96,18              |
| 192 | CK22Bapl | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul | m2 | 30,000  | 2 436,97<br>52,45 | 73 109,10<br>1 573,50          |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|--|----|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>Total Separeuri WC<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                   | <b>77 681,23<br/>1 669,68</b> |
|     |         | <b>1.9. Blocul alimentar - reparatia ferestrelor</b>   |    |        |                   |                               |
| 193 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (demontarea geamului termopan)  | m2 | 4,950  | 21,21<br>21,21    | 104,99<br>104,99              |
| 194 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv -<br>Reparatia ferestrei termopan prin constructia unei cercevele cu deschidere (~500x750mm) in locul geamului termopan orb (~1650x750mm) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiar | m2 | 4,950  | 2 041,19<br>51,07 | 10 103,89<br>252,80           |
| 195 | RpCQ04C | Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe timplarie PVC - Dimensiunile se vor preciza suplimentar la fata locului  | m2 | 1,450  | 1 244,79<br>22,55 | 1 804,94<br>32,70             |
|     |         |  |    |        |                   |                               |
|     |         | <b>Total Blocul alimentar - reparatia ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                   | <b>12 013,80<br/>390,48</b>   |
|     |         | <b>1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica</b>   |    |        |                   |                               |
|     |         | <b>1.10.1. Tavan</b>   |    |        |                   |                               |
| 196 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)   | m2 | 12,900 | 7,00<br>5,50      | 90,30<br>70,95                |
| 197 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 12,900 | 4,75<br>1,50      | 61,27<br>19,35                |
| 198 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 12,900 | 98,49<br>76,50    | 1 270,54<br>986,85            |
| 199 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu   | m2 | 12,900 | 99,47<br>77,50    | 1 283,16<br>999,75            |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|-----|--------|---|----|--------|----------------|------------------------------|
|     |        | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm  |    |        |                |                              |
| 200 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 12,900 | 23,22<br>10,00 | 299,49<br>129,00             |
| 201 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 12,900 | 38,45<br>30,75 | 496,05<br>396,64             |
| 202 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 12,900 | 4,75<br>1,50   | 61,27<br>19,35               |
| 203 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)  | m2 | 12,900 | 44,79<br>27,50 | 577,77<br>354,75             |
|     |        |   |    |        |                |                              |
|     |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                | <b>4 139,86<br/>2 976,64</b> |
|     |        | <b>1.10.2. Pereti si glafuri interioare</b>   |    |        |                |                              |
| 204 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)  | m2 | 42,000 | 7,00<br>5,50   | 294,00<br>231,00             |
| 205 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt   | m2 | 42,000 | 7,00<br>1,50   | 294,00<br>63,00              |
| 206 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 42,000 | 82,97<br>61,00 | 3 484,91<br>2 562,00         |
| 207 | CF51B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, | m2 | 42,000 | 82,00<br>60,00 | 3 444,21<br>2 520,00         |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | gr. 5mm)   |     |        |                 |                               |
| 208 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m   | 26,600 | 11,81<br>5,25   | 314,15<br>139,65              |
| 209 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 42,000 | 23,22<br>10,00  | 975,07<br>420,00              |
| 210 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 42,000 | 38,45<br>30,75  | 1 615,06<br>1 291,37          |
| 211 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 42,000 | 4,75<br>1,50    | 199,50<br>63,00               |
| 212 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2  | 42,000 | 76,95<br>38,86  | 3 231,73<br>1 632,12          |
| 213 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila   | buc | 2,000  | 124,94<br>24,94 | 249,88<br>49,88               |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>14 102,51<br/>8 972,02</b> |
|     |         | <b>1.10.3. Pardosele</b>   |     |        |                 |                               |
| 214 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate   | m   | 14,800 | 12,39<br>12,24  | 183,37<br>181,15              |
| 215 | RpCK10C | Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche)   | m2  | 13,000 | 24,00<br>10,00  | 312,00<br>130,00              |
| 216 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2  | 13,000 | 49,26<br>20,00  | 640,38<br>260,00              |
| 217 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m   | 14,800 | 118,60<br>34,80 | 1 755,28<br>515,04            |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                 | 7                            |
|-----|---------|---|-----|-------|-------------------|------------------------------|
| 218 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)   | m2  | 1,500 | 92,40<br>50,00    | 138,60<br>75,00              |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                   | <b>3 029,63<br/>1 161,19</b> |
|     |         | <b>1.10.4. Timplarii</b>  |     |       |                   |                              |
| 219 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,   | m2  | 2,100 | 21,21<br>21,21    | 44,54<br>44,54               |
| 220 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 2,100 | 2 944,11<br>43,99 | 6 182,63<br>92,38            |
| 221 | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul  | m   | 5,200 | 120,90<br>15,90   | 628,68<br>82,68              |
|     |         | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                   | <b>6 855,85<br/>219,60</b>   |
|     |         | <b>1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>   |     |       |                   |                              |
| 222 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)   | buc | 1,000 | 6,92<br>6,92      | 6,92<br>6,92                 |
| 223 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)   | buc | 1,000 | 32,83<br>28,83    | 32,83<br>28,83               |
| 224 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"   | buc | 1,000 | 44,20<br>44,20    | 44,20<br>44,20               |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 225 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,000  | 49,40<br>49,40 | 49,40<br>49,40                 |
|     |         | <b>Total Incalzire si instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>133,35<br/>129,35</b>       |
|     |         | <b>Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>28 261,20<br/>13 458,80</b> |
|     |         | <b>1.11. Vestiar sala mica de sport<br/>1.11.1. Tavan</b>  |     |        |                |                                |
| 226 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)                   | m2  | 20,300 | 7,00<br>5,50   | 142,10<br>111,65               |
| 227 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 20,300 | 4,75<br>1,50   | 96,42<br>30,45                 |
| 228 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 20,300 | 38,45<br>30,75 | 780,61<br>624,16               |
| 229 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 20,300 | 4,75<br>1,50   | 96,42<br>30,45                 |
| 230 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila) | m2  | 20,300 | 44,79<br>27,50 | 909,20<br>558,25               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>2 024,76<br/>1 354,96</b>   |
|     |         | <b>1.11.2. Pereti si glafuri interioare</b>  |     |        |                |                                |
| 231 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila  | m2  | 57,600 | 16,09<br>15,36 | 926,78<br>884,74               |
| 232 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)                   | m2  | 57,600 | 7,00<br>5,50   | 403,20<br>316,80               |
| 233 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 57,600 | 4,75<br>1,50   | 273,60<br>86,40                |
| 234 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe  | m2  | 57,600 | 38,45          | 2 214,94                       |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                                  |
|-----|---------|--|----|--------|-----------------|------------------------------------|
|     |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   |    |        | 30,75           | 1 771,03                           |
| 235 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 57,600 | 4,75<br>1,50    | 273,60<br>86,40                    |
| 236 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul      | m2 | 57,600 | 44,79<br>27,50  | 2 579,79<br>1 584,00               |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>6 671,91</b><br><b>4 729,36</b> |
|     |         | <b>1.11.3. Pardosele</b>   |    |        |                 |                                    |
| 237 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate   | m  | 20,600 | 12,39<br>12,24  | 255,23<br>252,14                   |
| 238 | RpCK10C | Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche)   | m2 | 20,300 | 24,00<br>10,00  | 487,20<br>203,00                   |
| 239 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2 | 20,300 | 49,26<br>20,00  | 999,98<br>406,00                   |
| 240 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m  | 20,600 | 118,60<br>34,80 | 2 443,16<br>716,88                 |
| 241 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)  | m2 | 2,100  | 92,40<br>50,00  | 194,04<br>105,00                   |
|     |         | <b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>4 379,61</b><br><b>1 683,02</b> |
|     |         | <b>1.11.4. Timplarii</b>   |    |        |                 |                                    |
| 242 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,  | m2 | 2,100  | 21,21<br>21,21  | 44,54<br>44,54                     |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 243 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistentă. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 2,100  | 2 944,11<br>43,99 | 6 182,63<br>92,38             |
| 244 | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul  | m   | 5,200  | 120,90<br>15,90   | 628,68<br>82,68               |
|     |         | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>6 855,85<br/>219,60</b>    |
|     |         | <b>1.11.5. Incalzire</b>  |     |        |                   |                               |
| 245 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)   | buc | 1,000  | 6,92<br>6,92      | 6,92<br>6,92                  |
| 246 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)   | buc | 1,000  | 32,83<br>28,83    | 32,83<br>28,83                |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>39,75<br/>35,75</b>        |
|     |         | <b>Total Vestiar sala mica de sport<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>19 971,88<br/>8 022,70</b> |
|     |         | <b>1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport mica</b>  |     |        |                   |                               |
|     |         | <b>1.12.1. Tavan</b>  |     |        |                   |                               |
| 247 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane   | m2  | 10,200 | 257,26<br>105,35  | 2 624,07<br>1 074,57          |
| 248 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu  | m2  | 3,000  | 98,49<br>76,50    | 295,47<br>229,50              |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|-----|---------|--|----|--------|----------------|------------------------------|
|     |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   |    |        |                |                              |
| 249 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,000  | 23,22<br>10,00 | 69,65<br>30,00               |
| 250 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 10,200 | 38,45<br>30,75 | 392,23<br>313,62             |
| 251 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 10,200 | 4,75<br>1,50   | 48,45<br>15,30               |
| 252 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)     | m2 | 10,200 | 44,79<br>27,50 | 456,84<br>280,50             |
|     |         |  |    |        |                |                              |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                | <b>3 886,71<br/>1 943,49</b> |
|     |         | <b>1.12.2. Pereti si glafuri interioare</b>  |    |        |                |                              |
| 253 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila  | m2 | 48,700 | 16,09<br>15,36 | 783,58<br>748,03             |
| 254 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)                       | m2 | 48,700 | 7,00<br>5,50   | 340,90<br>267,85             |
| 255 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 48,700 | 4,75<br>1,50   | 231,32<br>73,05              |
| 256 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 48,700 | 82,97<br>61,00 | 4 040,83<br>2 970,70         |
| 257 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m  | 41,400 | 11,81<br>5,25  | 488,93<br>217,35             |
| 258 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,700 | 23,22<br>10,00 | 1 130,62<br>487,00           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6              | 7                             |
|-----|---------|---|-----|--------|----------------|-------------------------------|
| 259 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 48,700 | 38,45<br>30,75 | 1 872,70<br>1 497,38          |
| 260 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 48,700 | 4,75<br>1,50   | 231,32<br>73,05               |
| 261 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2  | 48,700 | 44,79<br>27,50 | 2 181,18<br>1 339,25          |
| 262 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)   | m2  | 3,300  | 92,40<br>50,00 | 304,92<br>165,00              |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>11 606,31<br/>7 838,66</b> |
|     |         | <b>1.12.3. Incalzire</b>  |     |        |                |                               |
| 263 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)   | buc | 1,000  | 6,92<br>6,92   | 6,92<br>6,92                  |
| 264 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)   | buc | 1,000  | 32,83<br>28,83 | 32,83<br>28,83                |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>39,75<br/>35,75</b>        |
|     |         | <b>Total Cabinet profesor dans in sala de sport mica Inklusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>15 532,77<br/>9 817,90</b> |
|     |         | <b>1.13. Scara exteriora de la blocul alimentar</b>   |     |        |                |                               |
| 265 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 5,200  | 13,30<br>13,20 | 69,16<br>68,64                |
| 266 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat,  | m2  | 5,200  | 21,38<br>6,60  | 111,15<br>34,32               |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|--------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
|     |        | la scara exterioara  |     |        |                  |                      |
| 267 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)   | kg  | 5,200  | 38,93<br>2,44    | 202,43<br>12,69      |
| 268 | pret   | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei  | buc | 52,000 | 0,65<br>0,00     | 33,80<br>0,00        |
| 269 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   | m2  | 5,200  | 92,48<br>59,60   | 480,88<br>309,92     |
| 270 | CF02B5 | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Kmateriale si utilaj = 6, gr. + 3cm) | m2  | 5,200  | 68,87<br>17,86   | 358,11<br>92,87      |
| 271 | CF50B  | Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. (k=2, gr. 1 cm)   | m2  | 8,500  | 93,68<br>61,00   | 796,31<br>518,50     |
| 272 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)        | m2  | 13,700 | 454,74<br>157,47 | 6 229,94<br>2 157,34 |
| 273 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu  | m   | 5,000  | 74,72<br>19,80   | 373,63<br>99,00      |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                  | 7                                |
|-----|---------|--|----|--------|--------------------|----------------------------------|
|     |         | adeziv   |    |        |                    |                                  |
| 274 | CK18C   | Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)   | m  | 6,500  | 97,78<br>13,78     | 635,57<br>89,57                  |
|     |         | <b>Total Scara exteriora de la blocul alimentar<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>9 290,99<br/>3 382,85</b>     |
|     |         | <b>1.14. Lucrari exerioare</b>   |    |        |                    |                                  |
| 275 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m  | 19,000 | 32,54<br>15,95     | 618,26<br>303,05                 |
| 276 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat   | m3 | 2,200  | 340,85<br>292,00   | 749,87<br>642,40                 |
| 277 | CA03E2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,700  | 1 879,39<br>310,70 | 5 074,35<br>838,89               |
|     |         | <b>Total Lucrari exerioare<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                    | <b>6 442,48<br/>1 784,34</b>     |
|     |         | <b>1.15. Lucrari diverse</b>   |    |        |                    |                                  |
| 278 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)              | t  | 11,500 | 61,75<br>61,75     | 710,13<br>710,13                 |
| 279 | TsH92B  | Incarcarea molozului in auto   | t  | 11,500 | 53,28<br>53,28     | 612,72<br>612,72                 |
| 280 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t  | 11,500 | 103,20<br>0,00     | 1 186,80<br>0,00                 |
|     |         | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                    | <b>2 509,64<br/>1 322,85</b>     |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>595 828,62<br/>180 655,43</b> |

|  |                    |         |            |
|--|--------------------|---------|------------|
|  | Total              | lei     | 595 828,70 |
|  | Asigurarea sociala | 24,00 % | 43 357,30  |

| 1 | 2 | 3                       | 4        | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|-------------------|
|   |   | Transportarea           | 1,00 %   |   |   | 4 121,59          |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 643 307,59        |
|   |   | Cheltueli de regie      | 0,50 %   |   |   | 3 216,54          |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 646 524,13        |
|   |   | Beneficiul de deviz     | 0,50 %   |   |   | 3 232,62          |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 649 756,75        |
|   |   | Tva                     | 20,00 %  |   |   | 129 951,35        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |          |   |   | <b>779 708,10</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |          |   |   | <b>180 655,43</b> |

Intocmit

Euromontaj CTI SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)