

Obiect: Lucrari de instalare a sursei
 alternative (generatoare) de curent
 electric la bloc spitalicesc si statia
 de pompare cu bloc alimentar la
 IMSP Spitalul Dermatologie si
 Maladii Comunicabile or Codru
 str.Costiujeni 5/

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 501 897,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	693,0038	84,97	71 250,29
2.	7123010010200	Betonist	h-om	24,33	84,97	2 501,46
3.	7123011000200	Betonist	h-om	1,795	84,97	184,55
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,946	84,97	1 228,21
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,40	84,97	1 069,26
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	16,94	84,97	1 741,66
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,95	84,97	508,93
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0378	84,97	3,89
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,25	84,97	2 081,98
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,7466	84,97	9 227,19
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4878	84,97	461,41
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,77	84,97	79,17
13.	9312040019600	Sapator	h-om	11,95	84,97	1 228,62
		Total manopera				154 450,32

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,00	20,00	0,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	5,6715	45,00	308,80
3.	1019852	Vopsea	kg	18,2045	85,00	1 872,35
4.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0007	150,00	0,13
5.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,65	150,00	299,47
6.	222 Documentatia	Executarea documentatiei de executie necesare de dare in exploatare a portiunii de retele nou	buc	1,00	2 500,00	3 025,00

		construite conform proiectului coordonat in mod stabilit prezentat de catre beneficiar				
7.	222555	ARMAT/3/100	buc	1,00	550,00	665,50
8.	222C	Caramida plina m100 240x115x63	buc	656,00	8,00	6 350,08
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,20	100,00	24,20
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,425 0,34	100,00 200,00	51,42 82,28
11.	2663102100000	Beton	m3	2,00	500,00	1 210,00
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,60	500,00	2 783,00
13.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	42,00	80,00	4 065,60
14.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1898	250,00	57,41
15.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	6,60	12,00	95,83
16.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,60	10,00	79,86
17.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	6,60	10,00	79,86
18.	333P	Pietris tip M300	m3	2,70	480,00	1 568,16
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,086	250,00	631,01
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2029	15,00	3,68
21.	4100126202818	Apa	m3	0,061	250,00	18,45
22.	4545Cв	Cablu АПВБ6ШП-1 4x150 мм2	m	165,00	325,00	64 886,25
23.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0168 0,0252	10,00 100,00	0,20 3,05
24.	5656z	Teava metalica 70x70x6	buc	1,00	850,00	1 028,50
25.	666777	Jgheab metalic 50x50x3000	m	22,00	85,00	2 262,70
26.	6667771	Capac metalic 50x50x3000	m	22,00	35,00	931,70
27.	744656522211	Dulap metalic (ABP-100-Y1,IP65)	buc	1,00	4 000,00	4 840,00
28.	744656522811	Intrerupator automat cu declansator combinat tip BA 88-35 3 P C160	buc	2,00	3 400,00	8 228,00
29.	744656522911	Контактор 63А 220В АС3	buc	2,00	850,00	2 057,00
30.	7446565229141	Dulap metalic ЦМП 4	buc	1,00	3 500,00	4 235,00
31.	744656522941	Intrerupator automat BA88-352/3C63	buc	1,00	2 500,00	3 025,00
32.	8999333	Муфта концевая 4ПКТП-1-35/50	buc	2,00	850,00	2 057,00
33.	9012N	Nisip cernut	m3	10,34	490,00	6 130,59
34.	M222	Cablu otel d=6 mm	m	15,00	20,00	363,00
35.	M74465652211	Intrerupator automat cu declansator combinat tip BA 88-35 3P C160	buc	2,00	3 400,00	8 228,00
36.	M74465652281	Contacor 250A 400V/AC3 tip КТИе-5250	buc	2,00	4 700,00	11 374,00
37.	M744656522914	Clema PA 1400	buc	2,00	110,00	266,20
38.	M744656522914	Jgheb metalic 50x50x3000	m	60,00	85,00	6 171,00
39.	M744656522944	Реле контроля фаз 3 фазы 220-460В АС	buc	3,00	950,00	3 448,50
40.	N55333	АПВБ6ШП-1 4x50 мм2	m	75,00	155,00	14 066,25
41.	N553331	АВВГнг-0,66 4x70 мм2	m	5,00	160,00	968,00
42.	N5533311	АВВГнг-LS 0,66 4x50 мм2	m	50,00	135,00	8 167,50
43.	N55333111	АВВГнг-LS 0,66 4x25 мм2	m	10,00	75,00	907,50
44.	N553331111	КВББ 7x2,5 мм2	m	75,00	45,00	4 083,75
45.	P744656522914	Clema suport CS 10.3	buc	2,00	95,00	229,90
46.	P744656522914	Capac metalic 50x50x3000	m	60,00	35,00	2 541,00
47.	M74465652221	Dulap de distributie 800x600x250	buc	1,00	4 500,00	5 445,00
48.	M74465652291	Предохранитель I пл.вст.=250А ППННИ-35	buc	3,00	400,00	1 452,00
49.	M74465652294	Муфта концевая 4ПКТП-1-150/240	buc	5,00	850,00	5 142,50
		Total materiale de constructii				249 112,18

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	11,3388	250,00	3 429,96
----	--------	---	-------	---------	--------	----------

2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,0034	150,00	1 089,59
3.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut.	0,72	250,00	217,80
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	1,20	250,00	363,00
5.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut.	1,0584	250,00	320,17
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,50	250,00	151,25
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	11,3388	350,00	4 802,02
		Total utilaje de constructii				13 670,68

Total deviz:

501 897,47

Intocmit

SC "Promo-Solutii" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)