

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Сметная стоимость 80 037,82 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента- шифера)	m2	44,00	15,11	664,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,84		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2	44,00	3,78	166,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,96		
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - стропил 0,35 м3)	m2	44,00	11,75	517,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,32		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) 2,34/2 шт+ 1,8/1шт	m2	4,14	8,82	36,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,87		
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от известкового покрытия-набела)	m2	42,00	9,65	405,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,66		
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолка из жестяных листов.)	m2	42,00	5,46	229,16
	7422010060100	Timplar	h-om	5,46		
7	RpCB18F	Demolarea betonanelor vechi cu	m3	0,45	100,16	45,07



1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами у входа двери)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,13		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,13		
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами отмоксти)	m3	1,17	99,87	116,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,46		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,34		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,34		
Всего Демонтажные работы					2 181,09	
		1.2. Кровля				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,60	4 999,38	2 999,63
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	13,01		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40$ -75mm calit a II a	m3	0,10		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,04		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,50		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,32		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,63		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,03		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,18		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,80		
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: стропильных балок)	m3	0,60	255,90	153,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,51		
	1212121212121	apa	m3	0,14		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,02		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,02		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,60		
11	CE30A	Asterata de invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc. din scinduri brute de rasinoase (24	m2	44,00	43,12	1 897,50



1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)= 0,45 м3/120 м/п				
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,90		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,45		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,28		
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная гидроизоляционная пленка	m2	44,00	19,18	843,86
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	8,80		
	2682132600465	Антиконденсатная гидроизоляционная пленка	m2	52,12		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	543,84		
13	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки-рейки сечением 50*50 мм для крепления пленки)- 80м/п)	m3	0,20	4 714,40	942,88
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,00		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,20		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,00		
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций : расчет по поверхности обрешетки и контробрешетки)	100 m2	0,58	899,34	521,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,83		
	1212121212121	apa	m3	0,46		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,48		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,34		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,02		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,32		
15	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций на видимых	100 m2	0,58	517,52	300,16



1	2	3	4	5	6	7
		поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)- обрешетки и контробрешетки				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,55		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	5,22		
	1212121212121	apa	m3	4,64		
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки,- односкатная)цвет согласовать	m2	44,00	178,01	7 832,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	48,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,40		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	53,13		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm.	kg	27,72		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	231,00		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	15,02		
17	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка кровли из деревянной вагонки т. 10 мм)	m2	10,80	250,76	2 708,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,59		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (Деревянная вагонка т. 10 мм)	m3	0,06		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,30		
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью,- окраска подшивки)- цвет согласовать	m2	10,80	40,14	433,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,94		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,86		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,05		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,54		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,08		
Всего Кровля					18 633,21	
		1.3. Проемы				
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe panouri la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata locului, pina la 300 mp inclusiv	m2	4,14	929,07	3 846,36



1	2	3	4	5	6	7
		(Алюминиевые окна с одной створкой, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,14		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,14		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,92		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,02		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,84		
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 150 мм- водоотливы)	m	4,60	143,41	659,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150 mm	m	4,60		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,40		
Всего Проемы					4 506,06	
21	IzF14D	1.4. Потолки Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление потолков, выполненная из минераловатных плит толщиной 50 мм "Технофас" 145 кг/м3 негорючий, просто закрепленных по внешней поверхности)	m2	44,00	160,92	7 080,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,16		
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale(Технофас 50 мм145кг/м3) негорючий	m2	44,88		
22	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Устройство потолков из доски 100*30 мм- сплошной(основание для минплиты), изготовленные на стройплощадке)	m2	44,00	259,70	11 426,70
	7422010060100	Timplar	h-om	110,00		
	2010102904540	Dulapi de stejar, 100*30 mm	m3	2,27		
23	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка потолков изнутри листами из оцинкованной стали б/у(обратно на место) закрепленных самонарезающими болтами)	m2	42,00	48,27	2 027,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,00		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	46,62		
	2874125886734	Nituri POP	buc	147,00		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	117,60		



1	2	3	4	5	6	7
Всего Потолки						20 534,34
		1.5. Отделка				
24	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки- 5% от общего объема)	m2	2,10	94,15	197,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,51		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,05		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,02		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтант")	m2	42,00	5,01	210,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26		
	2416586105303	Бетоноконтант	kg	6,30		
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,00	70,69	2 968,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,24		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,88		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,32		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	42,00	2,76	115,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,30		
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере цвет серый	m2	42,00	36,61	1 537,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,10		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,80		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		



1	2	3	4	5	6	7
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,40	105,65	42,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,41		
Всего Отделка						5 072,76
		1.6. Фасады				
30	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами-базальтовыми толщиной 50 мм сетка 160г/м2 уголки - 20м/п) клеем т. 10 мм	m2	54,00	191,63	10 347,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,29		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,57		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	218,16		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	272,70		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160г/м2	m2	59,99		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri базальтовая 50 мм	m2	58,36		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	18,54		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	436,32		
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	54,00	15,83	854,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,48		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	22,41		
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка, стен смесью "ТИНК") цвет согласовать	m2	54,00	104,10	5 621,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,88		
	2653102100831	Tink	kg	124,20		
Всего Фасады						16 824,12
		1.7. Отмостка и крыльцо у входа				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3	3,25	49,98	162,42



1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26 м под отмостку, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,87		
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 15 см)	m3	1,30	179,58	233,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,43		
	4100126202818	Apa	m3	0,13		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,55		
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5 см)	m3	0,50	392,90	196,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,49		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,57		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,21		
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмотки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,90	984,86	886,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,64		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	260,88		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,70		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,62		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,29		
37	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile; cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	3,30	61,09	201,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,46		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,10		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,17		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,26		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,33		



1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
38	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства основания входа, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,45	985,09	443,29
	7123010010200	Betonist	h-om	2,32		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,44		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,35		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,31		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,15		

**Всего Отмостка и
крыльцо у входа**

2 123,58

		1.8. Монтаж				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,00	9,23	55,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,32		
40	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников б/у обратно на место после ремонта)	buc	6,00	43,45	260,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,64		
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	6,00		
	2051142950700	Dibluri	buc	12,00		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,00		
41	RpEF16B	Montarea aplicelor de perete, tip PH 203 SG (Установка плафона на стену на улице)	buc	1,00	119,76	119,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35		
	1111122200005	Glob pentru aplica (Плафон уличный)	buc	1,01		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03		

Всего Монтаж

435,87

**Всего Constructii
generale de lucru**

70 311,03

В том числе зарплата

25 438,01

Прямые затраты

лей.

70 311,03



Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	5 723,55
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	895,27
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	76 929,85
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	1 538,60
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	78 468,45
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	1 569,37
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	80 037,82

Всего по смете:

в том числе зарплата

80 037,82

25 438,01



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Частичный ремонт здания котельной

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(наименование стройки)

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 80 037,82 лей.

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	41,97	1,26
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	120,63	41,97	5 062,83
3.	7123010010200	Betonist	h-om	10,37	41,97	435,23
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	32,23	41,97	1 352,69
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,00	41,97	167,88
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	13,01	41,97	546,03
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,16	41,97	258,54
8.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	99,09	41,97	4 158,81
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,31	41,97	306,80
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,22	41,97	1 730,00
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,48	41,97	271,97
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,24	41,97	2 696,15
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,14	41,97	173,76
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,00	41,97	1 762,74
15.	7422010060100	Timplar	h-om	117,80	41,97	4 944,07
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,53	41,97	232,09
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,40	41,97	184,67
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,57	41,97	947,26
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,89	41,97	205,23
		Итого по затратам труда				25 438,01

Материальные ресурсы:

1.	1111122200005	Glob pentru aplica (Плафон уличный)	buc	1,01	100,00	101,00
2.	1212121212121	apa	m3	5,24	13,50	70,74
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,57	300,00	171,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalad de mal 7-30 mm	m3	0,93	300,00	279,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,43	120,00	171,60
				1,05	150,00	157,50
6.	1421302200465	Colorant (material hidroflug)	kg	0,41	100,00	41,00
7.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,86	90,00	77,40
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,20	3 000,00	600,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,46	3 000,00	1 380,00
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (Деревянная вагонка 10 мм)	m3	0,06	43 200,00	2 592,00
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisat de rasinoase calit a Ia	m3	0,50	3 000,00	1 500,00



12.	2010102904540	Dulapi de stejar 100*30 mm	m3	2,27	3 000,00	6 810,00
13.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,05	3 000,00	150,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,04	3 000,00	120,00
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,10	3 000,00	300,00
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,33	50,00	16,50
17.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,14	800,00	3 312,00
18.	2051142950700	Dibluri	buc	14,00	1,00	14,00
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,50	20,00	90,00
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,54	15,00	8,10
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,92	15,00	43,80
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,18	50,00	59,00
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,92	60,00	175,20
24.	2416586105303	Amorsa-grund Бетоноконтак	kg	6,30 6,30	10,00 25,00	63,00 157,50
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,80	27,50	462,00
26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,03	35,00	1,05
27.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,05	35,00	71,75
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	17,36	25,00	434,00
29.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	22,41	26,00	582,66
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,08	25,00	27,00
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,02	60,00	61,20
32.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	218,16	2,50	545,40
33.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	272,70	2,50	681,75
34.	2462106110602	Natriu fluor	kg	5,22	25,00	130,50
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160г/м2	m2	59,99	6,50	389,94
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	391,32	1,50	586,98
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03	2,50	0,07
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,88	2,50	749,70
39.	26531021008311	Tink	kg	124,20	23,00	2 856,60
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,05	1 000,00	50,00
41.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,00	5,00	105,00
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,03	24,00	48,72
43.	2682132600465	Антиконденсатная гидроизоляционная пленка	m2	52,12	9,00	469,08
44.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri базальтовая 50 мм	m2	58,36	63,00	3 676,68
45.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale(Технофас 50-мм 145кг/м3) негорючий	m2	44,88	152,00	6 821,76
46.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	53,13	90,00	4 781,70
47.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	27,72	15,00	415,80
48.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,63	12,50	32,88
49.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	15,02	12,50	187,75
50.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	18,54	3,00	55,62
51.	2732103646070	Tabla cutata	m2	46,62	0,00	0,00
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,17	12,50	2,12
53.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150 mm	m	4,60	110,00	506,00
54.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,80	12,50	285,00
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,84	25,00	171,00
56.	2874115829126	Suruburi cu cap mecat crestet 6 x 30 mm	buc	43,24	5,00	216,20
57.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	117,60	1,00	117,60



58.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	14,00	1,00	14,00
59.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	231,00	1,00	231,00
60.	2874125886734	Nituri POP	buc	147,00	1,00	147,00
61.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	436,32	0,60	261,79
62.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,32	25,00	108,00
63.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	6,00	0,00	0,00
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,10	12,50	1,25
65.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	543,84	0,01	5,44
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,64	13,50	8,65
67.	4100126202818	Apa	m3	0,18	13,50	2,44
Итого по строительным материалам						44 763,42

Строительные машины:

1.	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,76	20,00	15,20
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,47	20,00	9,40
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,32	20,00	66,40
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,47	20,00	9,40
5.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,44	20,00	8,80
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,02	20,00	0,40
Итого по строительным машинам						109,60

Всего:

Прямые затраты	лей.	70 311,03
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	5 723,55
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	895,27
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	76 929,85
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	1 538,60
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	78 468,45
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	1 569,37
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	80 037,82

Итого по смете:

80 037,82

Составил



(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)