

# Lucrări de reparatie a scarilor exterioare din cadrul IPLT "Matei Basarab" situat in mun. Chişinău, Matei Basarab 14

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 122 297,88 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	6,00	1 205,46 1 201,96	7 232,75 7 211,75
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,10	1 849,50 0,00	184,95 0,00
3	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	4,00	178,74 178,74	714,97 714,97
4	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	20,00	30,35 30,35	607,05 607,05
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	20,00	47,45 0,00	949,00 0,00
6	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a	m3	3,00	47,69	143,07

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv			45,19	135,57
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,00	822,74 111,29	1 645,48 222,58
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	3,00	47,69 45,19	143,07 135,57
9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	67,40	19,30 2,90	1 300,83 195,47
10	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	476,76	22,37 5,60	10 666,73 2 669,07
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,40	105,38 70,82	1 939,00 1 303,14
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	50,00	47,65 30,35	2 382,63 1 517,63
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	25,00	30,09 16,86	752,33 421,56
14	CA04C1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	9,75	3 948,33 394,59	38 496,24 3 847,21

1	2	3	4	5	6	7
15	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea (lac) pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	25,00	46,64 20,91	1 166,07 522,74
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,00	40,06 14,16	640,94 226,63
17	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	144,52	40,52 14,16	5 855,75 2 047,05
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	13,00	91,17 75,54	1 185,20 982,07

		Прямые затраты	?	76 006,06
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	5 462,41
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	2 501,95
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +	83 970,42
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	12 175,71
		Total Total+CR	100,00 +	96 146,13
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	5 768,77
		Total Total+B	100,00 +	101 914,90
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	20 382,98
		<b>Total deviz:</b>		<b>122 297,88</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>22 760,06</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrări de reparatie a scarilor exterioare din cadrul IPLT "Matei Basarab" situat in mun. Chişinău, Matei Basarab 14

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 122 297,88 lei**

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	127,650	67,45	8 609,99
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,562	67,45	2 735,91
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	32,480	67,45	2 190,78
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3,300	67,45	222,58
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,000	67,45	337,25
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,310	67,45	1 504,81
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,605	67,45	108,26
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,499	67,45	2 057,16
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,620	67,45	1 593,16
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,410	67,45	3 400,16
<b>Total manopera</b>						<b>22 760,06</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,130	3,50	10,96
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,406	450,00	182,70
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,438	450,00	1 097,10
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,728	450,00	3 027,60
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,431	550,00	4 087,05
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,300	40,00	52,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,900	5,00	9,50
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	5 600,00	50,40
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,064	5 600,00	358,40
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,025	5 600,00	140,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	71,514	0,10	7,15
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,656	30,00	49,68
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,195	25,00	4,88
14.	2320187315789	Decofrol	kg	2,208	40,00	88,32
15.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,560	75,00	117,00
16.	243011610350	Lac pe baza de latex acrilic tip Brio	kg	6,250	90,83	567,71
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,445	75,00	108,38
18.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,390	50,00	19,50

19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,890	2,60	7,51
20.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 374,280	2,60	8 773,13
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,250	5,00	6,25
22.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	10,294	1 650,00	16 985,10
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,800	5,00	69,00
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	29,612	10,00	296,12
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	69,085	16,00	1 105,36
26.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	488,679	16,00	7 818,86
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,160	36,00	5,76
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,920	36,00	33,12
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,768	36,00	171,65
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,000	25,00	400,00
31.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	144,520	25,00	3 613,00
32.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	20,000	25,00	500,00
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,472	38,00	55,94
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,803	90,00	72,27
35.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	309,000	0,10	30,90
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,284	4,00	5,13
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,900	25,00	22,50
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,559	25,00	88,97
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>50 038,90</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,200	15,00	18,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	3,620	450,00	1 629,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250	15,00	3,75
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,414	300,00	124,20
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,411	450,00	184,95
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,175	700,00	122,50
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,825	20,00	136,50
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,556	50,00	27,80
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,898	500,00	949,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030	380,00	11,40
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>3 207,10</b>

Прямые затраты	?	76 006,06
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	5 462,41
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	2 501,95
Total ПЗ+CA+CT	100,00 +	83 970,42
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	12 175,71
Total Total+CR	100,00 +	96 146,13
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	5 768,77
Total Total+B	100,00 +	101 914,90
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	20 382,98

**Total deviz:**

**122 297,88**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparatie a scarilor exterioare din cadrul IPLT "Matei Basarab" situat in mun. Chişinău, Matei Basarab 14**      **Investitor IPLT Matei Basarab**

**Catalog de preţuri unitare pentru obiect**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 205,46 1 201,96
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	67,45	843,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	67,45	358,83
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 849,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	450,00	1 849,50
3	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			178,74 178,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	67,45	178,74
4	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			30,35 30,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	67,45	30,35
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			47,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	500,00	47,45
6	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			47,69 45,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	67,45	45,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoiroire	m3			822,74 111,29
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	67,45	111,29
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	300,00	62,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			47,69 45,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	67,45	45,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
9	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in	kg			19,30

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				2,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	67,45	2,90
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
10	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,37 5,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	67,45	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,45	0,27
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,38 70,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	67,45	64,08
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			47,65 30,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	67,45	20,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,45	10,12
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			30,09 16,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	67,45	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,37
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CA04C1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			3 948,33 394,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	67,45	364,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,36
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 742,06
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	2,60	899,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	550,00	419,18
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	450,00	310,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	25,00	8,75
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	700,00	12,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	20,00	14,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	450,00	144,00
15	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea (lac) pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			46,64 20,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	67,45	20,91
	243011610350	Lac pe baza de latex acrilic tip Brio	kg	0,2500	90,83	22,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			40,06

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				14,16
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,45	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,45	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,45	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			40,52
						14,16
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,45	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,45	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,45	0,67
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,50	0,07
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,17
						75,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	67,45	75,54
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	75,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	40,00	4,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	50,00	1,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.