

1	2	3	4	5	6	7
		la 16 mmp				
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	76,30 15,57	457,79 93,41
49	pret de piata	Priza	buc	10,00	55,55 0,00	555,50 0,00
50	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,00	50,46 16,14	201,86 64,58
51	Pret de piata	Corp de iluminat LED(600:600).	buc	8,00	468,00 0,00	3 744,00 0,00
52	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,00	61,41 14,41	368,49 86,49
Total Electricitate.						14 083,19
Incluziv salariu						3 560,51
		6. Obiecte sanitare				
53	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	24,40	36,90 36,90	900,42 900,42
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
55	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	27,20 17,30	163,19 103,79
56	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	10,29 9,23	41,17 36,90
57	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	57,00	15,88 5,77	904,95 328,66