

**Lucrari de asfaltare a unui
segment de drum local din str.
Cimpului or. Codru**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de asfaltare a unui segment de drum local din str. Cimpului, or.Codru

Valoarea de deviz 450 604 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 200,00	0,28 0,00	341,70 0,00
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 200,00	7,00 4,25	8 398,20 5 098,20
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13	10 375,00 0,00	1 348,75 0,00
4	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala	t	35,00	1 862,83 66,28	65 198,93 2 319,68
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0,72	10 375,00 0,00	7 470,00 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25)	m2	1 200,00	218,78 5,31	262 541,25 6 372,75

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de piata	Transportarea tehnicii specializate (Tral)	buc	4,00	500,00 0,00	2 000,00 0,00

		Total	Lei	347 299
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	3 310
		Cheltuieli de regie	5 %	17 531
		Beneficiu de deviz	2 %	7 363
		Total		375 503
		TVA	20 %	75 101
		Total deviz:		450 604
		Inclusiv salariu		13 791

Intocmit

„Nicones - Grup" SRL

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)