

Rețele de canalizare exteriora din s, Bic, com. Bubueci

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

2-8-1s Очистка сточных вод. Statia de pompare N4 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 63 379,451 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,380	820,000 0,000	1 131,600 0,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270	1 180,741 0,000	318,800 0,000
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,000	410,000 0,000	410,000 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,890	148,310 148,310	428,616 428,616
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	1,510	460,008	694,612

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,510	988,293 635,030	1 492,322 958,896
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,170	901,176 0,000	153,200 0,000
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	29,730	24,900 0,000	740,267 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,170	196,724 25,835	33,443 4,392
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				5 402,860 1 391,904
		1.2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040	2 380,700 489,600	95,228 19,584
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,000	38,024 18,000	152,096 72,000
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	3,310	2 416,606 803,507	7 998,965 2 659,608
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CT15-7,5 (0,63) Cod 16304	buc	1,000	2 677,000 0,000	2 677,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CT15-10 (0,47) Cod-16186	buc	3,000	2 788,000 0,000	8 364,000 0,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-2,5 (0,12) Cod 16204	buc	1,000	1 344,000 0,000	1 344,000 0,000
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-7,5 (0,35)Cod 16291	buc	1,000	1 487,000 0,000	1 487,000 0,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CTR1-15-1(0,24) Cod11547	buc	2,000	1 019,000 0,000	2 038,000 0,000
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CT8-5(0,05) Cod16206	buc	1,000	244,000 0,000	244,000 0,000
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CT8-7,5(0,2) Cod16292	buc	1,000	355,000 0,000	355,000 0,000
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, H15 (0,03)Cod 16287	buc	1,000	311,000 0,000	311,000 0,000
21	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, H-20 (0,04) Cod16289	buc	1,000	322,000 0,000	322,000 0,000
22	AcE14B1	Capac	buc	1,000	944,000 0,000	944,000 0,000
23	AcE14B1	Scara -29kg	buc	1,000	467,200 0,000	467,200 0,000
24	AcE14B1	Scoabe -7,5kg	buc	4,000	33,300 0,000	133,200 0,000
25	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2	3,950	157,850 8,640	623,508 34,128
26	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,800	211,335 63,360	6 086,448 1 824,768
27	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,030	22 080,000 1 080,000	662,400 32,400
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -pereu	m3	0,150	498,087 71,040	74,713 10,656
29	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1,920	150,181	288,347

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala			6,487	12,456
		Total Constructii Inclusiv salariu				34 668,105 4 665,600
		<i>Total</i>	lei			40 070,965
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 453,801
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 991,926
		<i>Total</i>	100,00 +			43 516,692
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 309,920
		<i>Total</i>	100,00 +			49 826,612
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 989,597
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				52 816,209 6 057,504

		Total	lei			52 816,209
		TVA	20,00 %			10 563,242
		Total deviz: Inclusiv salariu				63 379,451 6 057,504

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioara
din s, Bic, com. Bubueci**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

2-8-1 Очистка сточных вод. Statia de pompare N4 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 63 379,451 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,944	72,00	787,968
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,173	72,00	12,456
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,000	72,00	72,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,474	72,00	34,128
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,301	72,00	1 893,672
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,752	72,00	1 422,144
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,400	72,00	1 036,800
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,088	72,00	798,336
Total manopera						6 057,504

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	63,204	1,90	120,088
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,136	2 000,00	272,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	355,00	0,355
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,376	355,00	133,480
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	19,959	17,00	339,303
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,466	123,00	57,318
7.	2320156200901	Motorina	kg	4,990	23,00	114,770
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	26,612	16,00	425,792
9.	24133170000041	Emulsie de bitum-latex	kg	27,927	18,00	502,686
10.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,795	18,00	32,310
11.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	34,560	123,00	4 250,880
12.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,388	11,00	48,268
13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,329	2,40	5,590
14.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine CT8-5(0,05) Cod16206	buc	1,000	244,00	244,000
15.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camineCT8-7,5	buc	1,000	355,00	355,000
16.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine H-15	buc	1,000	311,00	311,000
17.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine H-20	buc	1,000	322,00	322,000
18.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine CT15-7,5	buc	1,000	2 677,00	2 677,000
19.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	3,000	2 788,00	8 364,000
20.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine CT15-2,5	buc	1,000	1 344,00	1 344,000
21.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine CT15-7,5	buc	1,000	1 487,00	1 487,000
22.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine CTR1-15-1(0,24) Cod11547	buc	2,000	1 019,00	2 038,000
23.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,336	1 022,00	343,392
24.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,730	1 233,00	2 133,090
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,273	988,00	269,724
26.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,080	988,00	79,040
27.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	18,00	0,270
28.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	29,200	16,00	467,200
29.	28112363056611	Capac cu rama din fonta	buc	1,000	944,00	944,000
30.	28112363056613	Scoabe	kg	7,400	18,00	133,200
31.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,000	21,00	630,000
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,720	15,00	10,800
33.	4100126202818	Apa	m3	0,035	15,00	0,525
Total materiale de construcții						28 456,081

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,063	44,00	2,772
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,016	55,00	0,880
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,048	22,00	1,056
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	213,00	3,621
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,009	400,00	1 603,600
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,646	422,00	694,612
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,068	422,00	28,696
8.	2952270003003	Instalație pentru pulverizare fără aer, puterea 9 kw	h-ut	0,119	44,00	5,236
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,775	34,00	536,350
10.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,202	45,00	9,090
11.	2952270004704	Motopompa monoetajată montată pe tractor 65 cp	h-ut	1,000	66,00	66,000
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,000	344,00	344,000
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,803	400,00	1 521,200
14.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,903	389,00	740,267
Total utilaje de construcții						5 557,380

Total	lei	52 816,209
TVA	20,00 %	10 563,242

Total deviz:**63 379,45**
1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Rețele de canalizare exterioară din s, Bic, Investitor
com. Bubucei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 180,741 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	400,00	1 180,741
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			410,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	66,00	66,000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	344,00	344,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			148,310 148,310
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	72,00	148,310
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			460,008 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	422,00	460,008
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			988,293 635,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,030
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	34,00	353,262
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			901,176 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	901,176
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			24,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	389,00	24,900
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			196,724 25,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	72,00	25,835
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	355,00	2,088
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	422,00	168,800
		1.2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 380,700 489,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	72,00	489,600
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	355,00	1 810,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	34,00	73,100
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			38,024 18,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	72,00	18,000
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	988,00	19,760
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	22,00	0,264
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru	m3			2 416,606

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana				803,507
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	72,00	562,318
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	72,00	241,189
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 233,00	644,438
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	123,00	17,317
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	988,00	81,488
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 022,00	103,744
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	16,00	128,638
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	17,00	102,508
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	23,00	34,674
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,90	36,280
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,40	1,689
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	400,00	459,577
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	45,00	2,746
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CT15-7,5 (0,63) Cod 16304	buc			2 677,000 0,000
	266112643315221	Inel prefabricat pt. camine CT15-7,5	buc	1,0000	2 677,00	2 677,000
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CT15-10 (0,47) Cod-16186	buc			2 788,000 0,000
	266112643315223	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	1,0000	2 788,00	2 788,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-2,5 (0,12) Cod 16204	buc			1 344,000 0,000
	266112643315224	Inel prefabricat pt. camine CT15-2,5	buc	1,0000	1 344,00	1 344,000
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-7,5 (0,35)Cod 16291	buc			1 487,000 0,000
	266112643315225	Inel prefabricat pt. camine CT15-7,5	buc	1,0000	1 487,00	1 487,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CTR1-15-1(0,24) Cod11547	buc			1 019,000 0,000
	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine CTR1-15-1(0,24) Cod11547	buc	1,0000	1 019,00	1 019,000
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CT8-5(0,05) Cod16206	buc			244,000 0,000
	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine CT8-5(0,05) Cod16206	buc	1,0000	244,00	244,000
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CT8-7,5(0,2) Cod16292	buc			355,000 0,000
	266112643315212	Inel prefabricat pt. camineCT8-7,5	buc	1,0000	355,00	355,000
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, H15 (0,03)Cod 16287	buc			311,000 0,000
	266112643315213	Inel prefabricat pt. camine H-15	buc	1,0000	311,00	311,000
21	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, H-20 (0,04) Cod16289	buc			322,000 0,000
	266112643315215	Inel prefabricat pt. camine H-20	buc	1,0000	322,00	322,000
22	AcE14B1	Capac	buc			944,000 0,000
	28112363056611	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	944,00	944,000
23	AcE14B1	Scara -29kg	buc			467,200 0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	29,2000	16,00	467,200
24	AcE14B1	Scoabe -7,5kg	buc			33,300 0,000
	28112363056613	Scoabe	kg	1,8500	18,00	33,300
25	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2			157,850 8,640
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	72,00	8,640
	24133170000041	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	18,00	127,262
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	18,00	8,180

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,220
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	44,00	1,326
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	55,00	0,223
26	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			211,335 ----- 63,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	72,00	36,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	72,00	27,360
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	123,00	147,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
27	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			22 080,000 ----- 1 080,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	72,00	1 080,000
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	21,00	21 000,000
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -pereu	m3			498,087 ----- 71,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,00	71,040
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	407,067
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	44,00	18,480
29	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			150,181 ----- 6,487
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	72,00	6,487
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 000,00	141,667
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	18,00	0,141
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	213,00	1,886

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.