

Reparatia curenta a fatadei la garaj Teleradiomoldova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia curenta a fatadei la garaj Teleradiomoldova

Valoarea de deviz 83 955,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	116,400	16,65 15,57	1 937,85 1 812,14
2	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	116,400	26,50 25,95	3 084,25 3 020,23
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	116,400	20,21 6,92	2 352,27 805,39
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa sudata zincata 50x50x1,8 mmnorma- 0.77)	m2	116,400	264,37 132,62	30 772,90 15 436,74
5	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=1.5	m2	116,400	18,91 11,24	2 200,62 1 308,77
6	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	116,400	85,22 31,71	9 919,38 3 691,39
7	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x	m2	11,500	436,44 103,21	5 019,08 1 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm(Soclu 23 m.l., h=500 mm)				
8	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	116,400	47,25 34,60	5 499,43 4 026,97

		Total	lei	60 785,78
		Asigurarea sociala	24,00 %	7 509,26
		Transportarea	1,00 %	288,93
		Total	100,00 +	68 583,97
		Cheltueli de regie	1,00 %	685,84
		Total	100,00 +	69 269,81
		Beneiciul de deviz	1,00 %	692,70
		Total	100,00 +	69 962,51
		Tva	20,00 %	13 992,50
		Total deviz:		83 955,01
		Inclisiv salariu		31 288,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)